




CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 1607.01/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU



O Licitante **VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME**, CNPJ Nº: **24.875.938/0001-13**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que aceita inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 1607.01/2020**.

Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS – TRECHO 2, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR GLOBAL R\$: 705.846,56 (SETECENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. **EDUARDO MASAHIRO TOGAWA**, como representante legal desta empresa.

Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60(sessenta) dias, desde a data fixada para a abertura das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Tianguá-CE, 04 de Setembro de 2020.

Atenciosamente,

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Eduardo Masahiro Togawa
Titular / Administrador

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
CNPJ nº 24.875.938/001-13
EDUARDO MASAHIRO TOGAWA
CPF nº 071.943.383-51
TITULAR DA EMPRESA

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes – Nº 1538-C- Sala 03 – Centro - Tianguá- Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ	DATA :	05/10/2020	BDI :	20,50%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.080,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	340,07	4.080,84
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,00	473,59	0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						744,80
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.640,00	0,07	744,80
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						538.353,60
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.576,00	49,40	473.054,40
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.040,00	21,48	65.299,20
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)						42.585,54
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	106,40	356,99	37.983,74
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	106,40	43,25	4.601,80
VALOR ORÇAMENTO:							585.764,78
VALOR SEM ENCARGOS:							439.230,51
VALOR ENCARGOS:							146.534,27
VALOR COM ENCARGOS:							585.764,78
VALOR BDI TOTAL:							120.081,78
VALOR BDI:							120.081,78
VALOR TOTAL:							705.846,56
SETECENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS							

Comissão Permanente de Licitação
 2725
 Folha
 Assinatura

[Handwritten signature]

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Eduardo Masahiro Togawa
 Titular / Administrador



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ	DATA :	05/10/2020	BDI :	20,50%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.080,84	0,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	744,80	0,11
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	538.353,60	76,27
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	42.585,54	6,03
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	120.081,78	17,01

Comissão Permanente de Licitação
 27/06
 Folia
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaráu - Ceará

VALOR ORÇAMENTO:	585.764,78	100,00
VALOR SEM ENCARGOS:	439.230,51	
VALOR ENCARGOS:	146.534,27	
VALOR COM ENCARGOS:	585.764,78	
VALOR BDI TOTAL:	120.081,78	
VALOR BDI:	120.081,78	
VALOR TOTAL:	705.846,56	

SETECENTOS E CINCO MIL OTOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Eduardo Masahiro Togawa
 Diretor / Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ	DATA :	05/10/2020	BDI :	20,50%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,34405402	14,76	64,12
TOTAL MAO DE OBRA:						64,12

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	2,21546755	32,17	71,27
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	2,17202701	20,82	45,22
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	9,77412155	15,95	155,90
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,32580405	10,92	3,56
TOTAL MATERIAL:						275,95

2727
 Folha
 Assinatura

VALOR:	340,07
VALOR SEM ENCARGOS:	305,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):	34,19
VALOR COM ENCARGOS:	340,07
VALOR BDI (20.50%):	69,71
VALOR COM BDI:	409,78
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	4.080,80
VALOR BDI TOTAL:	836,52
VALOR TOTAL COM BDI:	4.917,36
TOTAL GERAL:	4.917,36

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	70,13	140,26
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,53	2,12
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,37	5,48
TOTAL EQUIPAMENTO:						147,86

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,28	65,12
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,29	97,16
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	32,69	163,45
TOTAL MAO DE OBRA:						325,73

VALOR:	473,59
VALOR SEM ENCARGOS:	280,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):	192,64
VALOR COM ENCARGOS:	473,59
VALOR BDI (20.50%):	97,09
VALOR COM BDI:	570,68
QUANTIDADE:	0,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ
 LOCAL: LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ

DATA : 05/10/2020 BDI : 20,50%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% - 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

TOTAL GERAL: 0,00

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	82,69	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	204,83	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	14,76	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01

Comissão Permanente de Licitação
 2728
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaráu

VALOR:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR BDI (20.50%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,08
QUANTIDADE:	10.640,00
VALOR TOTAL:	744,80
VALOR BDI TOTAL:	106,40
VALOR TOTAL COM BDI:	851,20
TOTAL GERAL:	851,20

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,94	1,30
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,64	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,09

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,10	6,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,76	8,86
TOTAL MAO DE OBRA:						14,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,62	6,69
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,84	9,73
TOTAL MATERIAL:						16,42

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	372,01	16,00
TOTAL SERVICIO:						16,00

VALOR:	49,40
VALOR SEM ENCARGOS:	37,43
VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,97
VALOR COM ENCARGOS:	49,40
VALOR BDI (20.50%):	10,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ
 LOCAL: LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ

DATA : 05/10/2020 BDI : 20,50%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% - 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

2729
 Folha
 Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

VALOR COM BDI:	59,53
QUANTIDADE:	9.576,00
VALOR TOTAL:	473.054,40
VALOR BDI TOTAL:	97.004,88
VALOR TOTAL COM BDI:	570.059,28
TOTAL GERAL:	570.059,28

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,10	3,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,76	3,69
TOTAL MAO DE OBRA:						6,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,91	2,91
TOTAL MATERIAL:						2,91

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,34	1,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,11	0,59
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,81	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	295,36	10,04
TOTAL SERVICIO:						11,86

VALOR:	21,48
VALOR SEM ENCARGOS:	14,75
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,73
VALOR COM ENCARGOS:	21,48
VALOR BDI (20.50%):	4,40
VALOR COM BDI:	25,88
QUANTIDADE:	3.040,00
VALOR TOTAL:	65.299,20
VALOR BDI TOTAL:	13.376,00
VALOR TOTAL COM BDI:	78.675,20
TOTAL GERAL:	78.675,20

4.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,76	147,60
TOTAL MAO DE OBRA:						147,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,47	38,49
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,45	71,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:						209,39

VALOR:	356,99
--------	--------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ
 LOCAL: LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU - CEARÁ

DATA : 05/10/2020 BDI : 20,50%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% - 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

2330
 Folha
 Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaráu

VALOR SEM ENCARGOS:	278,29
VALOR ENCARGOS (114.23%):	78,70
VALOR COM ENCARGOS:	356,99
VALOR BDI (20.50%):	73,18
VALOR COM BDI:	430,17
QUANTIDADE:	106,40
VALOR TOTAL:	37.983,74
VALOR BDI TOTAL:	7.786,35
VALOR TOTAL COM BDI:	45.770,09
TOTAL GERAL:	45.770,09

4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,76	43,25
TOTAL MAO DE OBRA:						43,25

VALOR:	43,25
VALOR SEM ENCARGOS:	20,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):	23,06
VALOR COM ENCARGOS:	43,25
VALOR BDI (20.50%):	8,87
VALOR COM BDI:	52,12
QUANTIDADE:	106,40
VALOR TOTAL:	4.601,80
VALOR BDI TOTAL:	943,77
VALOR TOTAL COM BDI:	5.545,57
TOTAL GERAL:	5.545,57



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CEARÁ
 LOCAL: LOCALIDADE DE ALMECEGAS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CEARÁ

DATA : 05/10/2020
 FONTE SEINFRA
 VERSÃO 026 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 BDI : 20,50%
 HORA MES 114,23%
 DATA REF. 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.080,84	20,00 % 816,17	30,00 % 1.224,25	30,00 % 1.224,25	20,00 % 816,17	100,00 % 4.080,84
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	744,80	20,00 % 148,96	30,00 % 223,44	30,00 % 223,44	20,00 % 148,96	100,00 % 744,80
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	538.353,60	20,00 % 107.670,72	30,00 % 161.506,08	30,00 % 161.506,08	20,00 % 107.670,72	100,00 % 538.353,60
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	42.585,54	20,00 % 8.517,11	30,00 % 12.775,66	30,00 % 12.775,66	20,00 % 8.517,11	100,00 % 42.585,54
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	120.081,78	20,00 % 24.016,36	30,00 % 36.024,53	30,00 % 36.024,53	20,00 % 24.016,36	100,00 % 120.081,78
		705.846,56	141.169,32	211.753,96	211.753,96	141.169,32	705.846,56
			141.169,32	352.923,28	564.677,24	705.846,56	

2735
 Folia
 Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acarau

Handwritten signatures and initials

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Eduardo Miaschiro Togawa
 Titular / Administrador

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AVENIDA PREFEITO JACQUES NUNES - Nº 1538/C - SALA 03 - CENTRO - TIANGUÁ-CE
 E-MAIL: VIA.URBANA@HOTMAIL.COM / FONE: (88) 2133-2711



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CEARÁ	DATA :	05/10/2020	BDI :	20,50%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMECEGAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CEARÁ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	114,23%	-	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

HORISTA = 114,23%
MENSALISTA = 72,08%

A + B + C + D

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Eduardo Masehiro Togawa
Titular / Administrador