



RP Construções & Locações



À Prefeitura Municipal de ACARAU-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3001.01/2025-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do edital acima referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE, pelo preço global de **RS 2.500.289,86 (Dois milhões, quinhentos mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)**. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ° ROBERTO KENNEDY PARENTE PESSOA, portador do CPF n.º 247.694.283-91.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é superior a **120 (CENTO E VINTE)** dias corridos, a contar da data da apresentação dos documentos.

Prazo de execução referente a contratação de empresa especializada para à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE, prazo de execução da obra será de 360 dias, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

RP
CONSTRUCOES
& LOCACOES
LTDA:1233892-
7000115
Assinado de forma
digital por RP
CONSTRUCOES &
LOCACOES
LTDA:1233892700
0115

GABRIEL
OLIVEIRA
GOMES
ARRUDA:071-
56816306
Assinado de
forma digital por
GABRIEL
OLIVEIRA GOMES
ARRUDA:071568
16306

Sobral/CE, 06 de março de 2025.

RP CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ 12.338.927/0001-15
rpconstrucoeselocacoes@outlook.com
R Coronel Diogo Gomes, 1050, Sala 06
Bairro Centro, Sobral CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

FONTE: 202303

VERSÃO: 2024/10 HORA: 70,11%

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

MESES: 70,11%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15%

71,31%

SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

SEINFRA: 202409 SEM DESONERAÇÃO 115,02%

71,66%

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

SINAPI: 0,00%

0,00%

DATA:

PRÓPRIA: 0,00%

0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.458,17	R\$ 14.470,83	R\$ 6,52	R\$ 919,71	R\$ 22.812,97	0,91%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 79.189,47	R\$ 100.159,51	R\$ 607,11	R\$ 34.906,03	R\$ 259.963,89	10,40%
3	ESTRUTURA	R\$ 70.537,27	R\$ 178.941,42	R\$ 24.749,82	R\$ 26.548,12	R\$ 363.908,22	14,55%
3.1	PILARES	R\$ 12.674,12	R\$ 24.550,02	R\$ 5.421,12	R\$ 4.415,40	R\$ 56.938,25	2,28%
3.2	VIGAS	R\$ 31.031,35	R\$ 55.330,60	R\$ 19.316,37	R\$ 11.599,31	R\$ 141.892,51	5,68%
3.3	LAJE	R\$ 26.882,30	R\$ 98.147,24	R\$ 11,95	R\$ 10.468,95	R\$ 163.712,71	6,55%
3.4	BASE RESERVATORIO	R\$ 149,50	R\$ 913,56	R\$ 0,38	R\$ 64,56	R\$ 1.364,75	0,05%
4	VEDAÇÕES	R\$ 35.783,38	R\$ 72.556,54	R\$ 13,06	R\$ 14.932,23	R\$ 149.169,36	5,97%
5	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 88.287,04	R\$ 78.463,48	R\$ 46,56	R\$ 23.135,64	R\$ 229.793,02	9,19%
6	COBERTURA	R\$ 15.370,60	R\$ 59.719,42	R\$ 215,32	R\$ 6.406,17	R\$ 98.861,93	3,95%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.025,81	R\$ 49.421,74	R\$ 49,41	R\$ 10.265,39	R\$ 124.333,44	4,97%
7.1	HIDRÁULICA	R\$ 10.958,87	R\$ 23.490,22	R\$ 0,00	R\$ 4.052,67	R\$ 46.584,38	1,86%
7.2	SANITÁRIA	R\$ 21.065,87	R\$ 14.305,15	R\$ 43,17	R\$ 3.250,01	R\$ 46.779,86	1,87%
7.3	PLUVIAL	R\$ 8.208,00	R\$ 7.602,90	R\$ 6,24	R\$ 2.062,57	R\$ 21.632,72	0,87%
7.4	INCÊNDIO	R\$ 2.793,07	R\$ 4.023,47	R\$ 0,00	R\$ 900,14	R\$ 9.336,48	0,37%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 96.711,03	R\$ 160.623,35	R\$ 5,90	R\$ 18.796,53	R\$ 334.126,75	13,36%
8.1	ELÉTRICA	R\$ 69.606,12	R\$ 134.653,61	R\$ 0,00	R\$ 17.140,55	R\$ 267.893,99	10,71%
8.2	SPDA	R\$ 6.663,84	R\$ 20.485,85	R\$ 5,90	R\$ 1.655,98	R\$ 34.859,90	1,39%



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N.º: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

VERSIÃO: 2023003

EMOP: 2024/10

ORSE: 112,54% 70,11%

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
8.3	LOGICA	R\$ 20.441,07	R\$ 5.483,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.372,86	1,25%
9	FORRO	R\$ 8.394,96	R\$ 23.017,66	R\$ 0,00	R\$ 3.620,17	R\$ 42.384,99	1,70%
10	REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO	R\$ 40.654,45	R\$ 46.356,41	R\$ 288,64	R\$ 17.444,02	R\$ 126.724,46	5,07%
10.1	PAREDE ACABAMENTO CERÂMICO	R\$ 10.814,17	R\$ 17.885,18	R\$ 0,00	R\$ 4.536,02	R\$ 40.209,29	1,61%
10.2	PISO ACABAMENTO	R\$ 29.840,28	R\$ 28.471,23	R\$ 288,64	R\$ 12.908,00	R\$ 86.515,17	3,46%
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.942,07	R\$ 47.800,52	R\$ 87,63	R\$ 4.604,65	R\$ 75.540,72	3,02%
12	GRANITOS	R\$ 1.820,21	R\$ 8.692,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.719,92	0,51%
13	ESQUADRIAS	R\$ 11.330,14	R\$ 73.968,42	R\$ 0,00	R\$ 1.398,71	R\$ 104.895,02	4,20%
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.945,85	R\$ 26.571,97	R\$ 0,00	R\$ 388,82	R\$ 37.394,02	1,50%
15	METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.297,61	R\$ 23.502,35	R\$ 0,00	R\$ 889,15	R\$ 32.291,07	1,29%
16	DIVISÓRIAS	R\$ 838,97	R\$ 1.992,81	R\$ 2,25	R\$ 294,72	R\$ 3.785,42	0,15%
17	ILUMINAÇÃO	R\$ 5.455,37	R\$ 6.161,09	R\$ 0,00	R\$ 565,72	R\$ 14.738,59	0,59%
18	PINTURA	R\$ 63.809,29	R\$ 22.914,62	R\$ 0,00	R\$ 30.216,25	R\$ 141.486,68	5,66%
19	BRISE	R\$ 0,00	R\$ 9.882,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.956,88	0,48%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.399,29	R\$ 1.565,60	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 9.637,76	0,39%
21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 6.712,48	R\$ 16.277,47	R\$ 51.721,18	R\$ 587,69	R\$ 91.103,70	3,64%
21.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.904,59	R\$ 15.880,55	R\$ 0,00	R\$ 227,85	R\$ 26.633,18	1,07%
21.2	EQUIPAMENTOS	R\$ 807,89	R\$ 396,92	R\$ 51.721,18	R\$ 359,84	R\$ 64.470,52	2,58%



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE., PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

FORTE	DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
EMOP	VERSÃO	202303	HORA	MES
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
22	GASES MEDICINAIS	R\$ 5.062,68	R\$ 28.795,33	R\$ 0,00	R\$ 1.408,38	R\$ 42.668,44	1,71%
23	LIMPEZA	R\$ 5.801,63	R\$ 938,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.158,09	0,33%
24	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R\$ 7.567,56	R\$ 2.134,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.737,44	0,47%
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.406,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.291,41	R\$ 112.155,42	4,49%
26	CASA DE LIXO	R\$ 16.956,59	R\$ 14.385,18	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 37.941,66	1,52%
26.1	FUNDAÇÃO	R\$ 128,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,13	0,01%
26.2	ESTRUTURA	R\$ 4.604,07	R\$ 3.727,46	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 10.100,62	0,40%
26.3	ALVENARIA	R\$ 1.181,82	R\$ 1.754,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.552,34	0,14%
26.4	REVESTIMENTO	R\$ 8.167,64	R\$ 2.111,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.437,83	0,50%
26.5	ESQUADRIAS	R\$ 841,61	R\$ 6.056,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.346,13	0,33%
26.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.250,01	R\$ 555,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184,51	0,09%
26.7	PINTURA	R\$ 783,22	R\$ 179,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165,10	0,05%
TOTAL:		R\$ 717.758,62	R\$ 1.069.313,64	R\$ 77.793,40	R\$ 201.637,14	R\$ 2.500.289,86	100,00%

VALOR TOTAL: R\$ 2.500.289,86

Dois Milhões e Quinhentos Mil Duzentos e Oitenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚJE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

FONTE: EMOP

2023003

ORSE

202410

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

202409 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

112,54% 70,11%

114,15% 71,31%

115,02% 71,66%

0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 22.812,97
1.1	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 122,32	R\$ 25,67	R\$ 147,99	R\$ 2.663,82
1.2	C4997	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	12,00	R\$ 702,93	R\$ 147,55	R\$ 850,48	R\$ 10.205,76
1.3	95646	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 470,61	R\$ 98,78	R\$ 569,39	R\$ 569,39
1.4	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.388,48	R\$ 291,44	R\$ 1.679,92	R\$ 1.679,92
1.5	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 313,08	R\$ 65,72	R\$ 378,80	R\$ 2.272,80
1.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	62,00	R\$ 72,27	R\$ 15,17	R\$ 87,44	R\$ 5.421,28
2		FUNDAÇÃO							R\$ 259.963,89
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	151,40	R\$ 55,53	R\$ 11,66	R\$ 67,19	R\$ 10.172,57
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	363,50	R\$ 87,42	R\$ 18,35	R\$ 105,77	R\$ 38.447,40
2.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	52,89	R\$ 148,16	R\$ 31,10	R\$ 179,26	R\$ 9.481,06
2.4	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	177,20	R\$ 121,03	R\$ 25,40	R\$ 146,43	R\$ 25.947,40
2.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	348,20	R\$ 64,00	R\$ 13,43	R\$ 77,43	R\$ 26.961,13
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	680,00	R\$ 17,68	R\$ 3,71	R\$ 21,39	R\$ 14.545,20
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	58,80	R\$ 15,32	R\$ 3,22	R\$ 18,54	R\$ 1.090,15
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	322,32	R\$ 13,33	R\$ 2,80	R\$ 16,13	R\$ 5.199,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278649660124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERSIÃO: 2023/03
2024/10
028 SEM DESONERAÇÃO
2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

HORA: 112,54%
70,11%
114,15%
71,31%
115,02%
71,66%
0,00%
0,00%

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.161,96	R\$ 11,42	R\$ 2,40	R\$ 13,82	R\$ 29.878,29
2.10	92886	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	739,58	R\$ 8,16	R\$ 1,71	R\$ 9,87	R\$ 7.299,65
2.11	92887	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	965,74	R\$ 8,01	R\$ 1,68	R\$ 9,69	R\$ 9.358,02
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORCAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	81,50	R\$ 457,07	R\$ 95,94	R\$ 553,01	R\$ 45.070,32
2.13	95967	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	SINAPI	H	10,00	R\$ 159,25	R\$ 33,43	R\$ 192,68	R\$ 1.926,80
2.14	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	272,85	R\$ 1,31	R\$ 0,27	R\$ 1,58	R\$ 431,10
2.15	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	436,13	R\$ 26,31	R\$ 5,52	R\$ 31,83	R\$ 13.882,02
2.16	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	513,00	R\$ 32,66	R\$ 6,86	R\$ 39,52	R\$ 20.273,76
3	ESTRUTURA								R\$ 363.908,22
3.1	PILARES								R\$ 56.938,25
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	300,40	R\$ 69,23	R\$ 14,53	R\$ 83,76	R\$ 25.161,50
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	821,84	R\$ 8,34	R\$ 1,75	R\$ 10,09	R\$ 8.292,37
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	138,67	R\$ 6,87	R\$ 1,44	R\$ 8,31	R\$ 1.152,35
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	359,78	R\$ 6,57	R\$ 1,38	R\$ 7,95	R\$ 2.860,25
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	510,00	R\$ 11,67	R\$ 2,45	R\$ 14,12	R\$ 7.201,20
3.1.6	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	18,90	R\$ 452,34	R\$ 94,95	R\$ 547,29	R\$ 10.343,78
3.1.7	95967	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	SINAPI	H	10,00	R\$ 159,25	R\$ 33,43	R\$ 192,68	R\$ 1.926,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

VERSÃO 2023/03

A Nº:

2024/10

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EMOP 112,54% 70,11%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

ORSE 114,15% 71,31%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

SEINFRA 115,02% 71,66%

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

SINAPI 0,00% 0,00%

PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2	VIGAS								R\$ 141.892,51
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	470,30	R\$ 123,85	R\$ 26,00	R\$ 149,85	R\$ 70.474,46
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	205,80	R\$ 10,52	R\$ 2,21	R\$ 12,73	R\$ 2.619,83
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	649,38	R\$ 9,55	R\$ 2,00	R\$ 11,55	R\$ 7.500,34
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	466,45	R\$ 8,34	R\$ 1,75	R\$ 10,09	R\$ 4.706,48
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.120,93	R\$ 6,87	R\$ 1,44	R\$ 8,31	R\$ 9.314,93
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.344,45	R\$ 6,57	R\$ 1,38	R\$ 7,95	R\$ 10.688,38
3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	850,00	R\$ 11,67	R\$ 2,45	R\$ 14,12	R\$ 12.002,00
3.2.8	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3	42,20	R\$ 443,80	R\$ 93,15	R\$ 536,95	R\$ 22.659,29
3.2.9	95967	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	SINAPI	H	10,00	R\$ 159,25	R\$ 33,43	R\$ 192,68	R\$ 1.926,80
3.3	LAJE								R\$ 163.712,71
3.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	49,90	R\$ 130,73	R\$ 27,44	R\$ 158,17	R\$ 7.892,68
3.3.2	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3	47,80	R\$ 443,80	R\$ 93,15	R\$ 536,95	R\$ 25.666,21
3.3.3	95967	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	SINAPI	H	10,00	R\$ 159,25	R\$ 33,43	R\$ 192,68	R\$ 1.926,80
3.3.4	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	850,00	R\$ 11,04	R\$ 2,32	R\$ 13,36	R\$ 11.356,00
3.3.5	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	705,60	R\$ 9,95	R\$ 2,09	R\$ 12,04	R\$ 8.495,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 112796/30000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBÃO: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: PRÓPRIA

PROPRIA: 0,00%

BDI: 20,99%

HORA: MES



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.6	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	161,16	R\$ 9,03	R\$ 1,90	R\$ 10,93	R\$ 1.761,48
3.3.7	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	488,66	R\$ 7,88	R\$ 1,65	R\$ 9,53	R\$ 4.656,93
3.3.8	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	246,17	R\$ 6,31	R\$ 1,32	R\$ 7,63	R\$ 1.878,28
3.3.9	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	45,23	R\$ 130,73	R\$ 27,44	R\$ 158,17	R\$ 7.154,03
3.3.10	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	457,04	R\$ 130,73	R\$ 27,44	R\$ 158,17	R\$ 72.290,02
3.3.11	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	130,46	R\$ 130,73	R\$ 27,44	R\$ 158,17	R\$ 20.634,86
3.4	BASE RESERVATÓRIO								
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6,25	R\$ 180,48	R\$ 37,88	R\$ 218,36	R\$ 1.364,75
4	VEDAÇÕES								
4.1	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	931,13	R\$ 81,73	R\$ 17,16	R\$ 98,89	R\$ 92.079,45
4.2	96371	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	636,96	R\$ 58,01	R\$ 12,18	R\$ 70,19	R\$ 44.708,22
4.3	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	113,06	R\$ 55,61	R\$ 11,67	R\$ 67,28	R\$ 7.606,68
4.4	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	62,20	R\$ 39,21	R\$ 8,23	R\$ 47,44	R\$ 2.950,77
4.5	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	8,19	R\$ 184,10	R\$ 38,64	R\$ 222,74	R\$ 1.824,24
5	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								
									R\$ 229.793,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11279643000124003

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

VERBAO 2023/03

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EMOP 2024/10

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

ORSE 112,54%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

SEINFRA 114,15%

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

SINAPI 115,02%

PROPOSTA: 0,00%

PRÓPRIA 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	1.862,24	R\$ 7,74	R\$ 1,62	R\$ 9,36	R\$ 17.430,57
5.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	931,12	R\$ 35,91	R\$ 7,54	R\$ 43,45	R\$ 40.457,16
5.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	931,12	R\$ 50,23	R\$ 10,54	R\$ 60,77	R\$ 56.584,16
5.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	SINAPI	M2	824,68	R\$ 54,83	R\$ 11,51	R\$ 66,34	R\$ 54.709,27
5.5	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	M2	824,68	R\$ 58,16	R\$ 12,21	R\$ 70,37	R\$ 58.032,73
5.6	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	23,50	R\$ 32,20	R\$ 6,76	R\$ 38,96	R\$ 915,56
5.7	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	SEINFRA	M2	23,50	R\$ 58,51	R\$ 12,28	R\$ 70,79	R\$ 1.663,57
6	COBERTURA								R\$ 98.861,93
6.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	587,22	R\$ 41,64	R\$ 8,74	R\$ 50,38	R\$ 29.584,14
6.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	587,22	R\$ 17,97	R\$ 3,77	R\$ 21,74	R\$ 12.766,16
6.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	587,22	R\$ 16,15	R\$ 3,39	R\$ 19,54	R\$ 11.474,28
6.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	87,73	R\$ 36,32	R\$ 7,62	R\$ 43,94	R\$ 3.854,86
6.5	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	SINAPI	M	57,30	R\$ 88,24	R\$ 18,52	R\$ 106,76	R\$ 6.117,35
6.6	94451	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	30,98	R\$ 75,46	R\$ 15,84	R\$ 91,30	R\$ 2.828,47
6.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	75,30	R\$ 117,40	R\$ 24,64	R\$ 142,04	R\$ 10.695,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	VERBÃO	2023/03	POINTE	EMOP	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		2024/10		ORSE		70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		028 SEM DESONERAÇÃO		SINFRA		71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		2024/09 SEM DESONERAÇÃO		SINAPI		71,86%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.8	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	107,63	R\$ 47,29	R\$ 9,93	R\$ 6.158,59
6.9	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	107,63	R\$ 95,69	R\$ 20,09	R\$ 12.461,40
6.10	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	5,76	R\$ 419,15	R\$ 87,98	R\$ 2.921,07
7	INSTALAÇÕES HIDRÓSSANITÁRIAS							
7.1	HIDRÁULICA							
7.1.1	C1802	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 671,33	R\$ 140,91	R\$ 812,24
7.1.2	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,97	R\$ 3,56	R\$ 20,53
7.1.3	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 15,79	R\$ 3,31	R\$ 57,30
7.1.4	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,57	R\$ 3,69	R\$ 21,26
7.1.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,08	R\$ 2,75	R\$ 15,83
7.1.6	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	69,00	R\$ 2,86	R\$ 0,60	R\$ 238,74
7.1.7	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,80	R\$ 1,22	R\$ 7,02
7.1.8	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	145,00	R\$ 6,15	R\$ 1,29	R\$ 7,44
7.1.9	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 11,20	R\$ 2,35	R\$ 13,55
7.1.10	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	484,70	R\$ 22,28	R\$ 4,68	R\$ 26,96
7.1.11	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,30	R\$ 16,23	R\$ 93,53
7.1.12	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 117,17	R\$ 24,59	R\$ 141,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	VERBA:	2023K03	FONTE:	EMOP	HORA:	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		202410		ORSE	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SINAPI	115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 5025
 Folha
 Assinatura



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.13	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	R\$ 66,37	R\$ 13,93	R\$ 80,30	R\$ 2.248,40
7.1.14	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00	R\$ 63,24	R\$ 13,27	R\$ 76,51	R\$ 765,10
7.1.15	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,26	R\$ 6,56	R\$ 37,82	R\$ 37,82
7.1.16	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00	R\$ 80,78	R\$ 16,96	R\$ 97,74	R\$ 97,74
7.1.17	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	42,00	R\$ 10,76	R\$ 2,26	R\$ 13,02	R\$ 546,84
7.1.18	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 6,25	R\$ 1,31	R\$ 7,56	R\$ 90,72
7.1.19	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 31,84	R\$ 6,68	R\$ 38,52	R\$ 77,04
7.1.20	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,54	R\$ 1,79	R\$ 10,33	R\$ 20,66
7.1.21	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,45	R\$ 2,82	R\$ 16,27	R\$ 16,27
7.1.22	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,00	R\$ 1,47	R\$ 8,47	R\$ 33,88
7.1.23	103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,59	R\$ 1,80	R\$ 10,39	R\$ 10,39
7.1.24	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,36	R\$ 2,80	R\$ 16,16	R\$ 16,16
7.1.25	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 21,92	R\$ 4,60	R\$ 26,52	R\$ 159,12
7.1.26	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,87	R\$ 5,22	R\$ 30,09	R\$ 30,09
7.1.27	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	64,70	R\$ 29,36	R\$ 6,16	R\$ 35,52	R\$ 2.298,14
7.1.28	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,30	R\$ 11,25	R\$ 2,36	R\$ 13,61	R\$ 4,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

FONTE	VERBA	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.29	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	27,40	R\$ 24,39	R\$ 5,12	R\$ 29,51	R\$ 808,57
7.1.30	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	64,00	R\$ 9,17	R\$ 1,92	R\$ 11,09	R\$ 709,76
7.1.31	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,91	R\$ 5,23	R\$ 30,14	R\$ 30,14
7.1.32	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 16,83	R\$ 3,53	R\$ 20,36	R\$ 305,40
7.1.33	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,08	R\$ 3,17	R\$ 18,25	R\$ 73,00
7.1.34	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,85	R\$ 3,96	R\$ 22,81	R\$ 68,43
7.1.35	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	26,00	R\$ 4,85	R\$ 1,02	R\$ 5,87	R\$ 152,62
7.1.36	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	67,00	R\$ 10,76	R\$ 2,26	R\$ 13,02	R\$ 872,34
7.1.37	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,33	R\$ 3,43	R\$ 19,76	R\$ 39,52
7.1.38	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7,33	R\$ 1,54	R\$ 8,87	R\$ 8,87
7.1.39	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 809,83	R\$ 169,98	R\$ 979,81	R\$ 1.959,62
7.1.40	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,24	R\$ 5,72	R\$ 32,96	R\$ 98,88
7.1.41	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15.387,13	R\$ 3.229,76	R\$ 18.616,89	R\$ 18.616,89
7.1.42	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 352,41	R\$ 73,97	R\$ 426,38	R\$ 426,38
7.2	SANITÁRIA								R\$ 46.779,86
7.2.1	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 307,69	R\$ 64,58	R\$ 372,27	R\$ 1.116,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

VESSÃO: 2023/03 HORA: MES

EMOP: 2024/10 112,54% 70,11%

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SEINFRA: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%

SINAPI: 0,00% 0,00%

PRÓPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2.2	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 684,02	R\$ 143,58	R\$ 827,60	R\$ 4.138,00
7.2.3	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 490,73	R\$ 103,00	R\$ 593,73	R\$ 2.968,65
7.2.4	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 51,05	R\$ 10,72	R\$ 61,77	R\$ 1.482,48
7.2.5	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 71,93	R\$ 15,10	R\$ 87,03	R\$ 174,06
7.2.6	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 16,05	R\$ 3,37	R\$ 19,42	R\$ 194,20
7.2.7	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 10,07	R\$ 2,11	R\$ 12,18	R\$ 109,62
7.2.8	105139	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 14,32	R\$ 3,01	R\$ 17,33	R\$ 86,65
7.2.9	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 29,62	R\$ 6,22	R\$ 35,84	R\$ 537,60
7.2.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	87,00	R\$ 9,87	R\$ 2,07	R\$ 11,94	R\$ 1.038,78
7.2.11	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 16,69	R\$ 3,50	R\$ 20,19	R\$ 282,66
7.2.12	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 5,41	R\$ 31,18	R\$ 31,18
7.2.13	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	36,00	R\$ 22,72	R\$ 4,77	R\$ 27,49	R\$ 989,64
7.2.14	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 8,57	R\$ 1,80	R\$ 10,37	R\$ 290,36
7.2.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 12,72	R\$ 2,67	R\$ 15,39	R\$ 615,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 112738466669494003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

FONTE	VERBA	ANO	PERCENTUAL
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10		12,54%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		70,11%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		14,15%
PROPRIA	PROPRIA		71,66%
			0,00%



CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE
 A Nº:
 PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ
 EXECUÇÃO: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS
 DOS SERVIÇOS:
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2.16	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,96	R\$ 3,77	R\$ 21,73	R\$ 130,38
7.2.17	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 8,45	R\$ 1,77	R\$ 10,22	R\$ 408,80
7.2.18	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 30,28	R\$ 6,36	R\$ 36,64	R\$ 696,16
7.2.19	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 33,33	R\$ 7,00	R\$ 40,33	R\$ 80,66
7.2.20	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,94	R\$ 2,51	R\$ 14,45	R\$ 43,35
7.2.21	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 19,96	R\$ 4,19	R\$ 24,15	R\$ 96,60
7.2.22	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	268,50	R\$ 36,17	R\$ 7,59	R\$ 43,76	R\$ 11.749,56
7.2.23	C2613	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	3,30	R\$ 89,39	R\$ 18,76	R\$ 108,15	R\$ 356,90
7.2.24	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	105,00	R\$ 21,85	R\$ 4,59	R\$ 26,44	R\$ 2.776,20
7.2.25	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	8,80	R\$ 33,34	R\$ 7,00	R\$ 40,34	R\$ 354,99
7.2.26	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	108,10	R\$ 35,68	R\$ 7,49	R\$ 43,17	R\$ 4.666,68
7.2.27	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	2,50	R\$ 19,80	R\$ 4,16	R\$ 23,96	R\$ 59,90
7.2.28	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	1,50	R\$ 35,78	R\$ 7,51	R\$ 43,29	R\$ 64,94
7.2.29	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	21,80	R\$ 18,20	R\$ 3,82	R\$ 22,02	R\$ 480,04
7.2.30	89782	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,89	R\$ 2,50	R\$ 14,39	R\$ 86,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 112786430001244003.			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA N.º:	3001.01/2025-CE	VERSIÃO	2023/03	FOINTE	EMOP	HORA	MESES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		2024/10		ORSE	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.2.31	10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 6,47	R\$ 1,36	R\$ 7,83
7.2.32	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 6,25	R\$ 1,31	R\$ 7,56
7.2.33	104014	BUGHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 8,82	R\$ 1,85	R\$ 10,67
7.2.34	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 10,20	R\$ 2,14	R\$ 12,34
7.2.35	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 8,00	R\$ 1,68	R\$ 9,68
7.2.36	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 5,43	R\$ 1,14	R\$ 6,57
7.2.37	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	120,00	R\$ 22,28	R\$ 4,68	R\$ 26,96
7.2.38	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,50	R\$ 29,36	R\$ 6,16	R\$ 35,52
7.2.39	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,50	R\$ 148,16	R\$ 31,10	R\$ 179,26
7.2.40	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,30	R\$ 308,48	R\$ 64,75	R\$ 373,23
7.2.41	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 8,53	R\$ 1,79	R\$ 10,32
7.2.42	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 121,58	R\$ 25,52	R\$ 147,10
7.2.43	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 20,75	R\$ 4,36	R\$ 25,11
7.2.44	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 12,62	R\$ 2,65	R\$ 15,27
7.2.45	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 18,38	R\$ 3,86	R\$ 22,24
7.2.46	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	SINAPI	UN	8,00	R\$ 7,46	R\$ 1,57	R\$ 9,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 1127864300014603		
CONCORRÊNCIA A N°:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA	114,15% 71,31%
		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	115,02% 71,66%
			0,00% 0,00%

BDI:	20,99%
HORA	112,54%
MES	70,11%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	89802	VENTILAÇÃO. AF_08/2022							
7.2.47	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	58,00	R\$ 12,37	R\$ 2,60	R\$ 14,97	R\$ 868,26
7.2.48	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	109,70	R\$ 16,31	R\$ 3,42	R\$ 19,73	R\$ 2.164,38
7.2.49	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 887,10	R\$ 186,20	R\$ 1.073,30	R\$ 1.073,30
7.2.50	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 17,49	R\$ 3,67	R\$ 21,16	R\$ 84,64
7.2.51	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 5,74	R\$ 1,20	R\$ 6,94	R\$ 117,98
7.2.52	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,38	R\$ 2,60	R\$ 14,98	R\$ 44,94
7.2.53	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	15,20	R\$ 34,09	R\$ 7,16	R\$ 41,25	R\$ 627,00
7.2.54	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	23,00	R\$ 11,79	R\$ 2,47	R\$ 14,26	R\$ 327,98
7.2.55	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,17	R\$ 5,28	R\$ 30,45	R\$ 60,90
7.3	PLUVIAL								R\$ 21.632,72
7.3.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 477,86	R\$ 100,30	R\$ 578,16	R\$ 1.734,48
7.3.2	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$ 29,62	R\$ 6,22	R\$ 35,84	R\$ 1.576,96
7.3.3	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 22,72	R\$ 4,77	R\$ 27,49	R\$ 219,92
7.3.4	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	SINAPI	UN	4,00	R\$ 72,02	R\$ 15,12	R\$ 87,14	R\$ 348,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A N.º:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

FORTE	VERSÃO	HORA	BDI	PREÇO TOTAL R\$
EMOP	2023/03			
ORSE	2024/10	112,54%		70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%		71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%		0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
	89855	SANITÁRIO. AF_08/2022							
7.3.5	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 86,43	R\$ 18,14	R\$ 104,57	R\$ 209,14
7.3.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 35,61	R\$ 7,47	R\$ 43,08	R\$ 129,24
7.3.7	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	128,60	R\$ 36,17	R\$ 7,59	R\$ 43,76	R\$ 5.627,54
7.3.8	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	94,20	R\$ 23,93	R\$ 5,02	R\$ 28,95	R\$ 2.727,09
7.3.9	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	91,10	R\$ 35,78	R\$ 7,51	R\$ 43,29	R\$ 3.943,72
7.3.10	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 33,37	R\$ 7,00	R\$ 40,37	R\$ 40,37
7.3.11	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,20	R\$ 1,51	R\$ 8,71	R\$ 17,42
7.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 8,00	R\$ 1,68	R\$ 9,68	R\$ 203,28
7.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	173,50	R\$ 22,28	R\$ 4,68	R\$ 26,96	R\$ 4.677,56
7.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 9,17	R\$ 1,92	R\$ 11,09	R\$ 177,44
7.4	INCÊNDIO								R\$ 9.336,48
7.4.1	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 455,74	R\$ 95,66	R\$ 551,40	R\$ 4.962,60
7.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 239,78	R\$ 50,33	R\$ 290,11	R\$ 2.320,88
7.4.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 57,40	R\$ 12,05	R\$ 69,45	R\$ 555,60
7.4.4	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	1,00	R\$ 11,67	R\$ 2,45	R\$ 14,12	R\$ 14,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI: 20,99%

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 15,70	R\$ 3,30	R\$ 19,00	R\$ 152,00
7.4.6	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 28X13CM	SEINFRA	M	31,00	R\$ 11,67	R\$ 2,45	R\$ 14,12	R\$ 437,72
7.4.7	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	14,00	R\$ 14,82	R\$ 3,11	R\$ 17,93	R\$ 251,02
7.4.8	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 177,02	R\$ 37,16	R\$ 214,18	R\$ 642,54
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA							R\$ 334.126,75
8.1		ELÉTRICA							R\$ 267.893,99
8.1.1	10127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,19	R\$ 1,09	R\$ 1,09
8.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	314,00	R\$ 17,07	R\$ 3,58	R\$ 20,65	R\$ 6.484,10
8.1.3	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	144,00	R\$ 13,92	R\$ 2,92	R\$ 16,84	R\$ 2.424,96
8.1.4	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,95	R\$ 3,98	R\$ 22,93	R\$ 22,93
8.1.5	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,71	R\$ 4,56	R\$ 26,27	R\$ 26,27
8.1.6	12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	370,00	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,46	R\$ 170,20
8.1.7	12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	52,00	R\$ 0,67	R\$ 0,14	R\$ 0,81	R\$ 42,12
8.1.8	10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	52,00	R\$ 2,09	R\$ 0,44	R\$ 2,53	R\$ 131,56
8.1.9	11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	216,00	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,42	R\$ 90,72
8.1.10	16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	52,00	R\$ 2,89	R\$ 0,61	R\$ 3,50	R\$ 182,00
8.1.11	82994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	66,80	R\$ 89,44	R\$ 18,77	R\$ 108,21	R\$ 7.228,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 112/2025/0001249643

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERBA: 2023/03 2024/10

EMOP ORSE 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1.12	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	218,00	R\$ 108,14	R\$ 22,70	R\$ 130,84	R\$ 28.523,12
8.1.13	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	11,10	R\$ 53,50	R\$ 11,23	R\$ 64,73	R\$ 718,50
8.1.14	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	66,80	R\$ 19,05	R\$ 4,00	R\$ 23,05	R\$ 1.539,74
8.1.15	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	89,60	R\$ 175,00	R\$ 36,73	R\$ 211,73	R\$ 18.971,01
8.1.16	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	18,80	R\$ 38,82	R\$ 8,15	R\$ 46,97	R\$ 883,04
8.1.17	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	105,60	R\$ 7,69	R\$ 1,61	R\$ 9,30	R\$ 982,08
8.1.18	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	118,20	R\$ 69,04	R\$ 14,49	R\$ 83,53	R\$ 9.873,25
8.1.19	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	1,00	R\$ 37,12	R\$ 7,79	R\$ 44,91	R\$ 44,91
8.1.20	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	4,00	R\$ 53,50	R\$ 11,23	R\$ 64,73	R\$ 258,92
8.1.21	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	1.594,20	R\$ 2,41	R\$ 0,51	R\$ 2,92	R\$ 4.655,06
8.1.22	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	5.173,50	R\$ 3,41	R\$ 0,72	R\$ 4,13	R\$ 21.366,56
8.1.23	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	2.294,20	R\$ 5,20	R\$ 1,09	R\$ 6,29	R\$ 14.430,52
8.1.24	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	293,00	R\$ 7,18	R\$ 1,51	R\$ 8,69	R\$ 2.546,17
8.1.25	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 78,40	R\$ 16,46	R\$ 94,86	R\$ 664,02
8.1.26	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 154,24	R\$ 32,37	R\$ 186,61	R\$ 1.306,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	ORSE	112,54%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA	114,15%
		SINAPI	115,02%
		PRÓPRIA	0,00%
		PRÓPRIA	0,00%

BDI:	20,99%
HORA	MEB



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1.27	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 10,19	R\$ 2,14	R\$ 12,33	R\$ 98,64
8.1.28	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 39,61	R\$ 8,31	R\$ 47,92	R\$ 47,92
8.1.29	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 57,79	R\$ 12,13	R\$ 69,92	R\$ 69,92
8.1.30	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 42,14	R\$ 8,85	R\$ 50,99	R\$ 152,97
8.1.31	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 31,58	R\$ 6,63	R\$ 38,21	R\$ 802,41
8.1.32	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 50,47	R\$ 10,59	R\$ 61,06	R\$ 244,24
8.1.33	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,66	R\$ 9,37	R\$ 54,03	R\$ 108,06
8.1.34	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	35,00	R\$ 25,82	R\$ 5,42	R\$ 31,24	R\$ 1.093,40
8.1.35	C3679	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	29,00	R\$ 402,24	R\$ 84,43	R\$ 486,67	R\$ 14.113,43
8.1.36	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 25,15	R\$ 5,28	R\$ 30,43	R\$ 152,15
8.1.37	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 30,90	R\$ 6,49	R\$ 37,39	R\$ 373,90
8.1.38	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 34,56	R\$ 7,25	R\$ 41,81	R\$ 41,81
8.1.39	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	104,00	R\$ 39,69	R\$ 8,33	R\$ 48,02	R\$ 4.994,08
8.1.40	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 42,33	R\$ 8,89	R\$ 51,22	R\$ 870,74
8.1.41	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	38,00	R\$ 21,48	R\$ 4,51	R\$ 25,99	R\$ 987,62
8.1.42	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 22,80	R\$ 4,79	R\$ 27,59	R\$ 882,88
8.1.43	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 38,23	R\$ 8,02	R\$ 46,25	R\$ 1.295,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

VERSIÃO: 2023/03

A N.º:

2024/10

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

028 SEM DESONERAÇÃO

112,54% 70,11%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

114,15% 71,31%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PROPRIA

115,02% 71,66%

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	CDM BDI	
8.1.44	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 38,23	R\$ 8,02	R\$ 46,25	R\$ 647,50
8.1.45	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 45,56	R\$ 9,56	R\$ 55,12	R\$ 551,20
8.1.46	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,66	R\$ 10,84	R\$ 62,50	R\$ 125,00
8.1.47	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 110,30	R\$ 23,15	R\$ 133,45	R\$ 266,90
8.1.48	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 8,30	R\$ 1,74	R\$ 10,04	R\$ 90,36
8.1.49	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	34,00	R\$ 9,48	R\$ 1,99	R\$ 11,47	R\$ 389,98
8.1.50	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 49,23	R\$ 10,33	R\$ 59,56	R\$ 178,68
8.1.51	C4032	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSIVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kv, 160 A - INSTALADO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 604,45	R\$ 126,87	R\$ 731,32	R\$ 1.462,64
8.1.52	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 411,42	R\$ 86,36	R\$ 497,78	R\$ 497,78
8.1.53	C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 655,79	R\$ 137,65	R\$ 793,44	R\$ 1.586,88
8.1.54	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 619,03	R\$ 129,93	R\$ 748,96	R\$ 1.497,92
8.1.55	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 815,77	R\$ 171,23	R\$ 987,00	R\$ 987,00
8.1.56	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.283,75	R\$ 269,46	R\$ 1.553,21	R\$ 4.659,63
8.1.57	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 114,68	R\$ 24,07	R\$ 138,75	R\$ 3.746,25
8.1.58	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 185,43	R\$ 38,92	R\$ 224,35	R\$ 673,05
8.1.59	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 21,26	R\$ 4,46	R\$ 25,72	R\$ 540,12
8.1.60	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 15,47	R\$ 3,25	R\$ 18,72	R\$ 149,76
8.1.61	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	M	53,30	R\$ 75,71	R\$ 15,89	R\$ 91,60	R\$ 4.882,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA N° 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

VERSÃO 2023/03

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EMOP 2024/10

EXECUÇÃO 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

ORSE 112,54%

DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

SEINFRA 114,15%

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

SINAPI 115,02%

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

PROPRIA 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

PROPRIA 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1.62	96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	52,00	R\$ 50,99	R\$ 10,70	R\$ 61,69	R\$ 3.207,88
8.1.63	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	224,90	R\$ 21,33	R\$ 4,48	R\$ 25,81	R\$ 5.804,67
8.1.64	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	1.138,30	R\$ 18,06	R\$ 3,79	R\$ 21,85	R\$ 24.871,86
8.1.65	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	179,30	R\$ 13,72	R\$ 2,88	R\$ 16,60	R\$ 2.976,38
8.1.66	91885	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	314,60	R\$ 15,11	R\$ 3,17	R\$ 18,28	R\$ 5.750,89
8.1.67	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	45,70	R\$ 19,56	R\$ 4,11	R\$ 23,67	R\$ 1.081,72
8.1.68	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	60,00	R\$ 32,36	R\$ 6,79	R\$ 39,15	R\$ 2.349,00
8.1.69	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	36,10	R\$ 48,01	R\$ 10,08	R\$ 58,09	R\$ 2.097,05
8.1.70	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	SEINFRA	M	11,50	R\$ 92,21	R\$ 19,35	R\$ 111,56	R\$ 1.282,94
8.1.71	C1178	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4"	SEINFRA	M	1,00	R\$ 37,61	R\$ 7,89	R\$ 45,50	R\$ 45,50
8.1.72	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,82	R\$ 3,11	R\$ 17,93	R\$ 35,86
8.1.73	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 177,02	R\$ 37,16	R\$ 214,18	R\$ 3.855,24
8.1.74	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 169,46	R\$ 35,57	R\$ 205,03	R\$ 1.435,21
8.1.75	00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	147,00	R\$ 4,58	R\$ 0,96	R\$ 5,54	R\$ 814,38
8.1.76	C4108	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 321,93	R\$ 67,57	R\$ 389,50	R\$ 11.685,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124903			DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	VERBAÇÃO	202303	POINTE	EMOP	HORA	MEB
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO	2024/10	ORSE	112,54%	HORA	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	VERBAÇÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	SEINFRA	114,15%	HORA	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	VERBAÇÃO	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	115,02%	HORA	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	VERBAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	HORA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	C4108	DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO						
8.1.77	C1774	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 46,47	R\$ 9,75	R\$ 56,22
8.1.78	C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILINDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	UN	94,00	R\$ 115,50	R\$ 24,24	R\$ 139,74
8.1.79	C4112	PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 387,85	R\$ 81,41	R\$ 469,26
8.1.80	C4111	ARMADAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 31,34	R\$ 6,58	R\$ 37,92
8.1.81	101538	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.265,07	R\$ 475,44	R\$ 2.740,51
8.1.82	97359	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 305,43	R\$ 64,11	R\$ 369,54
8.1.83	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 251,74	R\$ 52,84	R\$ 304,58
8.1.84	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 592,65	R\$ 124,40	R\$ 717,05
8.1.85	C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 617,16	R\$ 129,54	R\$ 746,70
8.1.86	C2071	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 32,46	R\$ 6,81	R\$ 39,27
8.1.87	98307	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	248,70	R\$ 3,77	R\$ 0,79	R\$ 4,56
8.1.88	91927	CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO (40X40X15)cm, C/TAMPA CEGA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 231,73	R\$ 48,64	R\$ 280,37
8.1.89	C0595							
8.2	SPDA							R\$ 34.859,90
8.2.1	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 334,64	R\$ 70,24	R\$ 404,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 112786430001240003			DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	VERBA:	2023/03	FORTE	EMOP	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		2024/10		ORSE	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		028 SEM DESONERAÇÃO		SEINFRA	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		2024/09 SEM DESONERAÇÃO		SINAPI	115,02%	71,86%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.2.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 837,97	R\$ 1.013,86	R\$ 10.138,60
8.2.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 35,40	R\$ 7,43	R\$ 471,13
8.2.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 77,07	R\$ 16,18	R\$ 1.025,75
8.2.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 94,75	R\$ 19,89	R\$ 114,64
8.2.6	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 113,30	R\$ 23,78	R\$ 137,08
8.2.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 21,64	R\$ 4,54	R\$ 733,04
8.2.8	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 103,87	R\$ 21,80	R\$ 125,67
8.2.9	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 25,16	R\$ 5,28	R\$ 273,96
8.2.10	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	278,00	R\$ 32,87	R\$ 6,90	R\$ 11.056,06
8.2.11	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	184,80	R\$ 39,19	R\$ 8,23	R\$ 8.763,22
8.2.12	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 51,09	R\$ 10,72	R\$ 1.483,44
8.2.13	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 5,76	R\$ 1,21	R\$ 132,43
8.3	LOGICA							R\$ 31.372,86
8.3.1	C5190	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 29,35	R\$ 6,16	R\$ 390,61
8.3.2	C4532	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 28,98	R\$ 6,08	R\$ 1.051,80
8.3.3	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 15,25	R\$ 3,20	R\$ 922,50
8.3.4	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	1.600,00	R\$ 13,94	R\$ 2,93	R\$ 26.992,00
8.3.5	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,62	R\$ 5,80	R\$ 33,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11279643000124003			DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	VERBAO	2023/03	FONTE	EMOP	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		2024/10		ORSE		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA	112,54%	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SINAPI	114,15%	71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				PRÓPRIA	115,02%	71,66%
					PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.3.6	C3760	HUB TIPO 24 PORTAS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.610,97	R\$ 338,14	R\$ 1.949,11
8.3.7	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,62	R\$ 5,80	R\$ 33,42
9	FORRO							R\$ 42.384,99
9.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	444,70	R\$ 61,66	R\$ 12,94	R\$ 33.174,62
9.2	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	133,93	R\$ 56,84	R\$ 11,93	R\$ 9.210,37
10	REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO							R\$ 126.724,46
10.1	PAREDE ACABAMENTO CERÂMICO							R\$ 40.209,29
10.1.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	539,36	R\$ 61,62	R\$ 12,93	R\$ 40.209,29
10.2	PISO ACABAMENTO							R\$ 86.515,17
10.2.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	612,20	R\$ 75,91	R\$ 15,93	R\$ 56.224,45
10.2.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	212,48	R\$ 75,91	R\$ 15,93	R\$ 19.514,16
10.2.3	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	SINAPI	M	339,64	R\$ 23,72	R\$ 4,98	R\$ 9.747,67
10.2.4	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	14,30	R\$ 59,47	R\$ 12,48	R\$ 1.028,89
11	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 75.540,72
11.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	185,57	R\$ 73,86	R\$ 15,50	R\$ 16.582,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

CONCORRÊNCIA Nº:	VERBA	HORA	MES
3001.01/2025-CE	2023/03		
MUNICIPAL DE ACARAÚ	2024/10	112,54%	70,11%
330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,06%
60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
20 DE FEVEREIRO DE 2025			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	306,00	R\$ 60,07	R\$ 12,61	R\$ 72,68	R\$ 22.240,08
11.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	16,75	R\$ 108,69	R\$ 22,81	R\$ 131,50	R\$ 2.202,63
11.4	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	44,10	R\$ 284,10	R\$ 59,63	R\$ 343,73	R\$ 15.158,49
11.5	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	353,00	R\$ 13,28	R\$ 2,79	R\$ 16,07	R\$ 5.672,71
11.6	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	SINAPI	M2	100,00	R\$ 78,73	R\$ 16,53	R\$ 95,26	R\$ 9.526,00
11.7	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	SINAPI	M2	22,65	R\$ 3,73	R\$ 0,78	R\$ 4,51	R\$ 102,15
11.8	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	SINAPI	UN	50,00	R\$ 52,75	R\$ 11,07	R\$ 63,82	R\$ 3.191,00
11.9	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	SINAPI	UN	8,00	R\$ 89,38	R\$ 18,76	R\$ 108,14	R\$ 865,12
12	GRANITOS								R\$ 12.719,92
12.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	25,02	R\$ 420,19	R\$ 88,20	R\$ 508,39	R\$ 12.719,92
13	ESQUADRIAS								R\$ 104.895,02
13.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	19,00	R\$ 331,70	R\$ 69,62	R\$ 401,32	R\$ 7.625,08
13.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,57	R\$ 364,27	R\$ 76,46	R\$ 440,73	R\$ 3.336,33
13.3	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	12,60	R\$ 1.507,80	R\$ 316,49	R\$ 1.824,29	R\$ 22.986,05
13.4	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 1.014,68	R\$ 212,98	R\$ 1.227,66	R\$ 8.593,62
13.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 777,82	R\$ 163,26	R\$ 941,08	R\$ 5.646,48
13.6	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 258,89	R\$ 54,34	R\$ 313,23	R\$ 3.946,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA :	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TRÊSENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE	112,54%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA	114,15%
		SINAPI	115,02%
		PRÓPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%

BDI : 20,99%
HORA MES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5043
Folha
Assinatura
MUNICÍPIO DE ACARAÚ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.7	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 792,34	R\$ 166,31	R\$ 958,65	R\$ 3.834,60
13.8	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.062,70	R\$ 223,06	R\$ 1.285,76	R\$ 1.285,76
13.9	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,40	R\$ 448,16	R\$ 94,07	R\$ 542,23	R\$ 4.554,73
13.10	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.155,86	R\$ 242,62	R\$ 1.398,48	R\$ 5.593,92
13.11	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	8,61	R\$ 463,64	R\$ 97,32	R\$ 560,96	R\$ 4.829,87
13.12	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,40	R\$ 235,22	R\$ 49,37	R\$ 284,59	R\$ 2.390,56
13.13	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 124,47	R\$ 26,13	R\$ 150,60	R\$ 2.259,00
13.14	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 602,68	R\$ 126,50	R\$ 729,18	R\$ 2.187,54
13.15	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	0,30	R\$ 202,08	R\$ 42,42	R\$ 244,50	R\$ 73,35
13.16	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	41,22	R\$ 499,24	R\$ 104,79	R\$ 604,03	R\$ 24.898,12
13.17	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,35	R\$ 522,42	R\$ 109,66	R\$ 632,08	R\$ 853,31
14	LOUÇAS E METAIS								R\$ 37.394,02
14.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 381,71	R\$ 80,12	R\$ 461,83	R\$ 6.465,62
14.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 76,46	R\$ 16,05	R\$ 92,51	R\$ 925,10
14.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 182,85	R\$ 38,38	R\$ 221,23	R\$ 3.318,45
14.4	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 126,43	R\$ 26,54	R\$ 152,97	R\$ 611,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 112786430001949093		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	ORSE	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA	114,15%
		SINAPI	115,02%
		PRÓPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%

BDI:	20,98%
HORA	MES
2023/03	
2024/10	
028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
114,15%	71,31%
115,02%	71,86%
0,00%	0,00%

Assinatura: _____

 5042

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.5	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 326,55	R\$ 68,54	R\$ 395,09	R\$ 3.950,90
14.6	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 754,91	R\$ 158,46	R\$ 913,37	R\$ 913,37
14.7	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.603,90	R\$ 336,66	R\$ 1.940,56	R\$ 5.821,68
14.8	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 635,95	R\$ 133,49	R\$ 769,44	R\$ 769,44
14.9	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,86	R\$ 17,81	R\$ 102,67	R\$ 205,34
14.10	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 37,00	R\$ 7,77	R\$ 44,77	R\$ 537,24
14.11	C2959	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 1" (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 55,97	R\$ 11,75	R\$ 67,72	R\$ 135,44
14.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 56,61	R\$ 11,88	R\$ 68,49	R\$ 342,45
14.13	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 101,47	R\$ 21,30	R\$ 122,77	R\$ 3.069,25
14.14	11370	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 41,43	R\$ 8,70	R\$ 50,13	R\$ 501,30
14.15	C2503	TORNEIRA DE PAREDE C/ FOTO SENSOR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 506,92	R\$ 106,40	R\$ 613,32	R\$ 1.839,96
14.16	C3670	BANHEIRA HOSPITALAR C/ TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800X600MM	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 1.320,21	R\$ 277,11	R\$ 1.597,32	R\$ 7.986,60
15	METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE								
15.1	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	31,00	R\$ 206,87	R\$ 43,42	R\$ 250,29	R\$ 7.758,99
15.2	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 230,80	R\$ 48,44	R\$ 279,24	R\$ 5.584,80
15.3	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 268,35	R\$ 56,33	R\$ 324,68	R\$ 2.597,44
15.4	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 286,17	R\$ 60,07	R\$ 346,24	R\$ 3.462,40
						R\$ 32.291,07			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000424003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

FONTE: EMOP

VERSÃO: 2023/03

HORA: MES

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

ORSE: 2024/10

112,54% 70,11%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO

114,15% 71,31%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

SINAPI: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

115,02% 71,65%

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

PRÓPRIA

0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
15.5	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 307,11	R\$ 64,46	R\$ 371,57	R\$ 2.600,99
15.6	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 969,11	R\$ 203,42	R\$ 1.172,53	R\$ 9.380,24
15.7	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	6,71	R\$ 87,11	R\$ 18,28	R\$ 105,39	R\$ 707,17
15.8	19582	BOTÃO DE COMANDO VERDE 1NA	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 10,28	R\$ 2,16	R\$ 12,44	R\$ 199,04
16	DIVISÓRIAS								R\$ 3.785,42
16.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	12,52	R\$ 249,90	R\$ 52,45	R\$ 302,35	R\$ 3.785,42
17	ILUMINAÇÃO								R\$ 14.738,59
17.1	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	43,00	R\$ 50,76	R\$ 10,65	R\$ 61,41	R\$ 2.640,63
17.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	25,00	R\$ 14,82	R\$ 3,11	R\$ 17,93	R\$ 448,25
17.3	C4807	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 167,80	R\$ 35,22	R\$ 203,02	R\$ 7.105,70
17.4	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	88,00	R\$ 25,32	R\$ 5,31	R\$ 30,63	R\$ 2.695,44
17.5	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	13,00	R\$ 22,04	R\$ 4,63	R\$ 26,67	R\$ 346,71
17.6	C4801	BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 95,23	R\$ 19,99	R\$ 115,22	R\$ 345,66
17.7	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 62,98	R\$ 13,22	R\$ 76,20	R\$ 457,20
17.8	C1672	LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 115,55	R\$ 24,25	R\$ 139,80	R\$ 699,00
18	PINTURA								R\$ 141.486,68
18.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.560,06	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 11.392,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERSIÃO	HORA	MES
2023/03		
2024/10	112,84%	70,11%
028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.153,62	R\$ 24,91	R\$ 5,23	R\$ 30,14	R\$ 34.770,11
18.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.498,16	R\$ 15,43	R\$ 3,24	R\$ 18,67	R\$ 46.640,65
18.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.938,31	R\$ 8,24	R\$ 1,73	R\$ 9,97	R\$ 29.294,95
18.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	713,47	R\$ 10,77	R\$ 2,26	R\$ 13,03	R\$ 9.296,51
18.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	478,27	R\$ 10,65	R\$ 2,24	R\$ 12,89	R\$ 6.164,90
18.7	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	215,43	R\$ 15,07	R\$ 3,16	R\$ 18,23	R\$ 3.927,29
19	BRISE								R\$ 11.956,88
19.1	C3675	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM	SEINFRA	M2	52,00	R\$ 190,05	R\$ 39,89	R\$ 229,94	R\$ 11.956,88
20	URBANIZAÇÃO								R\$ 9.637,76
20.1	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 16,78	R\$ 3,52	R\$ 20,30	R\$ 466,90
20.2	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	M	18,30	R\$ 414,20	R\$ 86,94	R\$ 501,14	R\$ 9.170,86
21	CLIMATIZAÇÃO								R\$ 91.103,70
21.1	INFRAESTRUTURA								R\$ 26.633,18
21.1.1	C4121	DIFUSOR LINEAR DE INSUFILAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.	SEINFRA	M	6,00	R\$ 180,29	R\$ 37,84	R\$ 218,13	R\$ 1.308,78
21.1.2	C3877	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 299,66	R\$ 62,90	R\$ 362,56	R\$ 362,56
21.1.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,73	R\$ 364,27	R\$ 76,46	R\$ 440,73	R\$ 762,46
21.1.4	C4119	REDE DE INSUFILAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÁ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	SEINFRA	KG	450,00	R\$ 12,68	R\$ 2,66	R\$ 15,34	R\$ 6.903,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5045
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

FONTE	VEREÇÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
21.1.5	C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	SEINFRA	M	14,00	R\$ 88,14	R\$ 18,50	R\$ 106,64	R\$ 1.492,96
21.1.6	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	43,00	R\$ 21,25	R\$ 4,46	R\$ 25,71	R\$ 1.105,53
21.1.7	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	43,00	R\$ 39,96	R\$ 8,39	R\$ 48,35	R\$ 2.079,05
21.1.8	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	32,00	R\$ 32,15	R\$ 6,75	R\$ 38,90	R\$ 1.244,80
21.1.9	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	32,00	R\$ 47,91	R\$ 10,06	R\$ 57,97	R\$ 1.855,04
21.1.10	C3717	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO DE 2"	SEINFRA	M	150,00	R\$ 48,20	R\$ 10,12	R\$ 58,32	R\$ 8.748,00
21.1.11	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	75,00	R\$ 8,50	R\$ 1,78	R\$ 10,28	R\$ 771,00
21.2	EQUIPAMENTOS								R\$ 64.470,52
21.2.1	CPU2189	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1025M³/H E P.E DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 13.859,12	R\$ 2.909,03	R\$ 16.768,15	R\$ 16.768,15
21.2.2	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.399,43	R\$ 503,64	R\$ 2.903,07	R\$ 2.903,07
21.2.3	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.667,13	R\$ 559,83	R\$ 3.226,96	R\$ 3.226,96
21.2.4	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3.890,05	R\$ 816,52	R\$ 4.706,57	R\$ 9.413,14
21.2.5	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	5,00	R\$ 5.316,01	R\$ 1.115,83	R\$ 6.431,84	R\$ 32.159,20
22	GASES MEDICINAIS								R\$ 42.668,44
22.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	185,00	R\$ 45,60	R\$ 9,57	R\$ 55,17	R\$ 10.206,45
22.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 20,83	R\$ 4,37	R\$ 25,20	R\$ 453,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124903			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,98%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP	VERSÃO:	2023/03	COM BDI:	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE:	112,54%	2024/10	70,11%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TRÊZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SINAPI:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPRIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 5046
 Folha
 Assinatura
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
22.3	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 10,16	R\$ 2,13	R\$ 12,29	R\$ 307,25
22.4	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	60,00	R\$ 15,47	R\$ 3,25	R\$ 18,72	R\$ 1.123,20
22.5	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	18,00	R\$ 35,78	R\$ 7,51	R\$ 43,29	R\$ 779,22
22.6	S07835	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	ORSE	un	1,00	R\$ 303,82	R\$ 63,77	R\$ 367,59	R\$ 367,59
22.7	S08734	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	2,00	R\$ 1.129,01	R\$ 236,98	R\$ 1.365,99	R\$ 2.731,98
22.8	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	36,00	R\$ 14,82	R\$ 3,11	R\$ 17,93	R\$ 645,48
22.9	18.050.0100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	EMOP	UN	1,00	R\$ 379,41	R\$ 79,64	R\$ 459,05	R\$ 459,05
22.10	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00	R\$ 44,14	R\$ 9,26	R\$ 53,40	R\$ 640,80
22.11	S12313	Corrente galvanizada	ORSE	m	4,00	R\$ 18,33	R\$ 3,85	R\$ 22,18	R\$ 88,72
22.12	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 31,27	R\$ 6,56	R\$ 37,83	R\$ 302,64
22.13	911179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	40,00	R\$ 17,06	R\$ 3,58	R\$ 20,64	R\$ 825,60
22.14	S11218	Régua p/gás medicinal em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line.VTC Vitatec ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 748,76	R\$ 157,16	R\$ 905,92	R\$ 4.529,60
22.15	18.050.0050-A	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX.C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H.02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E	EMOP	UN	1,00	R\$ 15.875,08	R\$ 3.332,18	R\$ 19.207,26	R\$ 19.207,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	VERSIÃO	2023/03	FONTE	EMOP	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		2024/10		ORSE	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		028 SEM DESONERAÇÃO		SEINFRA	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		2024/09 SEM DESONERAÇÃO		SINAPI	115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
23	LIMPEZA							R\$ 8.158,09
23.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	716,25	R\$ 9,41	R\$ 1,98	R\$ 8.158,09
24	EQUIPAMENTOS DE APOIO							R\$ 11.737,44
24.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	1.404,00	R\$ 6,91	R\$ 1,45	R\$ 11.737,44
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 112.155,42
25.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	R\$ 21.264,65	R\$ 4.463,45	R\$ 77.184,30
25.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00	R\$ 4.817,36	R\$ 1.011,16	R\$ 34.971,12
26	CASA DE LIXO							R\$ 37.941,66
26.1	FUNDAÇÃO							R\$ 155,13
26.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,16	R\$ 59,36	R\$ 12,46	R\$ 155,13
26.2	ESTRUTURA							R\$ 10.100,62
26.2.1	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 221,99	R\$ 46,60	R\$ 3.223,08
26.2.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	14,29	R\$ 43,58	R\$ 9,15	R\$ 753,51
26.2.3	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 54,94	R\$ 11,53	R\$ 797,64
26.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	93,55	R\$ 9,28	R\$ 1,95	R\$ 1.050,57
26.2.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	45,31	R\$ 9,16	R\$ 1,92	R\$ 502,03
26.2.6	C0843	CONCRETO PV/BR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,86	R\$ 398,49	R\$ 83,64	R\$ 2.343,15
26.2.7	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 98,54	R\$ 20,68	R\$ 1.430,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 112786430001240003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TRÊSENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

SEINFRAS: 028 SEM DESONERAÇÃO (70,11%)
 114,15% (71,31%)
 2024/08 SEM DESONERAÇÃO (71,88%)
 PRÓPRIA (0,00%)

VERSÃO: 2023/03

HORA: 20,99%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nº 5048
 Folha
 Assinatura
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
26.3	ALVENARIA								R\$ 3.552,34
26.3.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	53,02	R\$ 55,38	R\$ 11,62	R\$ 67,00	R\$ 3.552,34
26.4	REVESTIMENTO								R\$ 12.437,83
26.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	100,79	R\$ 7,14	R\$ 1,50	R\$ 8,64	R\$ 870,83
26.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	53,21	R\$ 38,00	R\$ 7,98	R\$ 45,98	R\$ 2.446,60
26.4.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	47,58	R\$ 40,43	R\$ 8,49	R\$ 48,92	R\$ 2.327,61
26.4.4	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	53,21	R\$ 91,89	R\$ 19,29	R\$ 111,18	R\$ 5.915,89
26.4.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	53,21	R\$ 13,62	R\$ 2,86	R\$ 16,48	R\$ 876,90
26.5	ESQUADRIAS								R\$ 8.346,13
26.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,67	R\$ 447,98	R\$ 94,03	R\$ 542,01	R\$ 3.073,20
26.5.2	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,08	R\$ 280,57	R\$ 58,89	R\$ 339,46	R\$ 3.421,76
26.5.3	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 463,64	R\$ 97,32	R\$ 560,96	R\$ 1.851,17
26.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 2.184,51
26.6.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	120,00	R\$ 6,65	R\$ 1,40	R\$ 8,05	R\$ 966,00
26.6.2	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,26	R\$ 4,46	R\$ 25,72	R\$ 102,88
26.6.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 14,16	R\$ 2,97	R\$ 17,13	R\$ 685,20
26.6.4	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 71,50	R\$ 15,01	R\$ 86,51	R\$ 86,51
26.6.5	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 71,06	R\$ 14,92	R\$ 85,98	R\$ 343,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11278643000124003</p>		<p>DATA : 20/02/2025</p>		<p>BDI : 20,99%</p>	
<p>CONCORRÊNCIA N°: 3001.01/2025-CE</p>	<p>VERSÃO: 2023/03</p>	<p>EMOP: 2024/10</p>	<p>ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO</p>	<p>112,54%</p>	<p>70,11%</p>
<p>PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ</p>	<p>SEINFRA: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO</p>	<p>SINAPI: PRÓPRIA</p>	<p>114,15%</p>	<p>71,31%</p>	<p>71,66%</p>
<p>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS</p>	<p>VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS</p>	<p>PRÓPRIA: 0,00%</p>	<p>0,00%</p>	<p>0,00%</p>	<p>0,00%</p>
<p>DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025</p>					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
26.7	PINTURA								R\$ 1.165,10
26.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,20	R\$ 22,29	R\$ 4,68	R\$ 26,97	R\$ 1.165,10
<p>VALOR TOTAL: R\$ 2.500.289,86</p>									

Dois Milhões e Quinhentos Mil Duzentos e Oitenta e Nove reais e Oitenta e Sels centavos



R P Assinado de forma digital por R P CONSTRUCOES digital por R P S & LOCACOES CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA:1233892 0115 7000115

GABRIEL OLIVEIRA GOMES Assinado de forma digital por GABRIEL OLIVEIRA GOMES ARRUDA:0715 6816306 16306

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP:	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE:	112,54% 70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA:	114,15% 71,31%
		SINAPI:	115,02% 71,66%
		PRÓPRIA:	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2		R\$ 70,2800	R\$ 52,0400	R\$ 122,3200	R\$ 1.265,0400	R\$ 936,7200	R\$ 2.201,7600
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4100	R\$ 4,4100	R\$ 0,0000	R\$ 2,7893	R\$ 2,7893
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1000	R\$ 7,1000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7285	R\$ 0,7285
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9300	R\$ 2,9300	R\$ 0,0000	R\$ 0,3006	R\$ 0,3006
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1100	R\$ 1,1100	R\$ 0,0000	R\$ 3,5631	R\$ 3,5631
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2200	R\$ 7,2200	R\$ 0,0000	R\$ 0,4938	R\$ 0,4938
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4900	R\$ 2,4900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2555	R\$ 0,2555
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	R\$ 0,0000	R\$ 14,1500	R\$ 14,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1880	R\$ 24,1880
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	R\$ 0,0000	R\$ 11,0300	R\$ 11,0300	R\$ 0,0000	R\$ 1,1317	R\$ 1,1317
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	R\$ 0,0000	R\$ 23,4600	R\$ 23,4600	R\$ 0,0000	R\$ 2,4070	R\$ 2,4070
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	R\$ 0,0000	R\$ 16,0400	R\$ 16,0400	R\$ 0,0000	R\$ 10,9682	R\$ 10,9682
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7300	R\$ 10,7300	R\$ 0,0000	R\$ 2,1954	R\$ 2,1954
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,02570000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 27,5503	R\$ 0,0000	R\$ 27,5503
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 13,7738	R\$ 0,0000	R\$ 13,7738
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,28210000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 25,9753	R\$ 0,0000	R\$ 25,9753
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	R\$ 202,6000	R\$ 202,7700	R\$ 405,3700	R\$ 2,9985	R\$ 3,0010	R\$ 5,9995
VALOR:										
					R\$ 122,32					
					FRAÇÃO DE 100%:					
					R\$ 0,00					
					VALOR BDI (20,99%):					
					R\$ 25,67					
					VALOR COM BDI:					
					R\$ 147,99					
					QUANTIDADE (M2):					
					18,00					

C4997	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA	R\$ 0,0000	R\$ 702,9300	R\$ 702,9300	R\$ 0,0000	R\$ 8.435,1600	R\$ 8.435,1600
--------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSIÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMENDAS:	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORÇAMENTO:	028 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPOSTA:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PROPRIA:	0,00%
		PROPRIA:	0,00%

BDI:	20,99%
EMENDAS:	112,54%
ORÇAMENTO:	70,11%
PROPOSTA:	114,15%
PROPRIA:	71,31%
PROPRIA:	115,02%
PROPRIA:	71,86%
PROPRIA:	0,00%
PROPRIA:	0,00%




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4997	EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS		R\$ 0,0000	R\$ 702,9300	R\$ 702,9300	R\$ 0,0000	R\$ 8.435,1600	R\$ 8.435,1600
19478	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 702,9300	R\$ 702,9300	R\$ 0,0000	R\$ 702,9300	R\$ 702,9300
										R\$ 702,93
										R\$ 0,00
										R\$ 147,55
										R\$ 850,48
										12,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95646	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	SINAPI	UN		R\$ 162,71	R\$ 307,90	R\$ 470,61	R\$ 162,71	R\$ 307,90	R\$ 470,61
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,23410000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 8,74	R\$ 8,74
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 11,40	R\$ 11,40
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05040000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 9,66	R\$ 9,66
00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 6,64	R\$ 6,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,49500000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,56
0006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 35,62	R\$ 35,62	R\$ 0,00	R\$ 106,86	R\$ 106,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM	SINAPI	UN	0,29150000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03 2024/10
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ENOP:	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE:	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI:	115,02% 71,86%
		PROPRIA:	0,00% 0,00%


 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 5052
 Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
00020083	1000 CM3	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$ 12,84	R\$ 12,84
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS.50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	M	9,128900000	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 5,97	R\$ 54,49	R\$ 54,49
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,154200000	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 11,86	R\$ 11,86
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	H	4,484800000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 69,07	R\$ 84,51	R\$ 32,47	R\$ 101,53	R\$ 101,53
88248	AUXILIAR DE ENCAMENTADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,484800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 32,47	R\$ 126,11	R\$ 126,11
88267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,484800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 32,47	R\$ 126,11	R\$ 126,11
									VALOR:	R\$ 470,61	R\$ 470,61
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 98,78	R\$ 98,78
									VALOR COM BDI:	R\$ 569,39	R\$ 569,39
									QUANTIDADE (UN):	1,00	1,00

101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	SINAPI	UN		R\$ 361,36	R\$ 1.027,12	R\$ 361,36	R\$ 1.388,48	R\$ 1.027,12	R\$ 1.388,48	R\$ 1.388,48
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 11,68	R\$ 11,68	R\$ 11,68
00011287	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 1,84	R\$ 1,84
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 25,89	R\$ 0,00	R\$ 25,89	R\$ 25,89	R\$ 25,89	R\$ 25,89
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 171,45	R\$ 0,00	R\$ 171,45	R\$ 171,45	R\$ 171,45	R\$ 171,45
00014753	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,060000000	R\$ 0,00	R\$ 38,55	R\$ 0,00	R\$ 38,55	R\$ 38,55	R\$ 2,31	R\$ 2,31
00007398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 3,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003		
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
A.N.º:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03
PREFEITURA:	330 (TRÊSENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE:	112,54%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI:	114,15%
		PROPRIA:	71,68%
			0,00%
			0,00%
			0,00%

BDI: 20,99%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00003398	X 7/2" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 7,50	R\$ 22,50
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,44
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	M	0,166400000	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 0,46
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	H	0,323300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 5,09	R\$ 23,65	R\$ 7,64
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,910200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 62,07	R\$ 29,25	R\$ 85,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M3	0,019400000	R\$ 160,48	R\$ 398,69	R\$ 3,11	R\$ 559,17	R\$ 10,84
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 107,33	R\$ 282,13	R\$ 107,33	R\$ 389,46	R\$ 389,46
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	M	22,200000000	R\$ 2,81	R\$ 9,38	R\$ 62,38	R\$ 12,19	R\$ 270,61
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 6,90	R\$ 8,79	R\$ 6,90	R\$ 15,69	R\$ 15,69
104749	CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,950000000	R\$ 1,22	R\$ 37,97	R\$ 2,38	R\$ 39,19	R\$ 76,42
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 12,15	R\$ 8,36	R\$ 12,15	R\$ 20,51	R\$ 20,51
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 12,15	R\$ 7,33	R\$ 12,15	R\$ 19,48	R\$ 19,48
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 21,04	R\$ 49,02	R\$ 21,04	R\$ 70,06	R\$ 70,06
93973	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	6,050000000	R\$ 7,30	R\$ 8,04	R\$ 44,16	R\$ 15,34	R\$ 92,80
91972	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	SINAPI	M						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

VERSÃO: 2023/03

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

HORA: 112,54% 70,11%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

SINAPI: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,86%

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

PROPRIA: 0,00% 0,00%

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

 Folha: 5054

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91872	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,38	R\$ 62,69	R\$ 77,07	R\$ 62,69	R\$ 77,07
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,11	R\$ 4,31	R\$ 12,42	R\$ 4,31	R\$ 12,42
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000					
							VALOR:		R\$ 1.388,48
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 291,44
							VALOR COM BDI:		R\$ 1.679,92
							QUANTIDADE (UN):		1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2		R\$ 28,42	R\$ 284,66	R\$ 313,08	R\$ 170,52	R\$ 1.878,48
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 256,08	R\$ 256,08	R\$ 0,00	R\$ 256,08
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 0,00	R\$ 16,89	R\$ 16,89	R\$ 0,00	R\$ 0,19
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,11
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 11,51
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 7,73	R\$ 10,63
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 15,98	R\$ 24,72
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 9,42	R\$ 10,27	R\$ 19,69	R\$ 4,71	R\$ 9,94
							VALOR:		R\$ 313,08
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 65,72