

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%					
A N°:		FONTE:	EMOP	VERSÃO:	2023/03	HORA:		MES:		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE		2024/10					
EXECUÇÃO DOS			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			112,54%	70,11%		
SERVIÇOS:			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%		
VALIDADE DA PROPOSTA:			PRÓPRIA				115,02%	71,66%		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025						0,00%	0,00%		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR COM BDI:	QUANTIDADE (M2):
											R\$ 378,80	6,00

98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2				R\$ 24,17	R\$ 48,10	R\$ 72,27	R\$ 1.498,54	R\$ 2.982,20	R\$ 4.480,74
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000			R\$ 25,48	R\$ 6,88	R\$ 32,36	R\$ 0,67	R\$ 0,18	R\$ 0,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000			R\$ 25,47	R\$ 8,26	R\$ 33,73	R\$ 0,17	R\$ 0,05	R\$ 0,22
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000			R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 8,68	R\$ 8,67
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000			R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000			R\$ 0,00	R\$ 5,05	R\$ 5,05	R\$ 0,00	R\$ 10,10	R\$ 10,10
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000			R\$ 0,00	R\$ 29,59	R\$ 29,59	R\$ 0,00	R\$ 17,32	R\$ 17,31
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000			R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 7,55	R\$ 3,83	R\$ 11,37
88262	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000			R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 15,24	R\$ 5,73	R\$ 20,96
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000			R\$ 89,82	R\$ 271,62	R\$ 361,44	R\$ 0,55	R\$ 1,86	R\$ 2,20
									VALOR:			
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 15,17	R\$ 15,17
									VALOR COM BDI:		R\$ 87,44	R\$ 87,44
									QUANTIDADE (M2):		62,00	62,00

99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	SINAPI	M				R\$ 27,37	R\$ 28,16	R\$ 55,53	R\$ 4.143,82	R\$ 4.263,43	R\$ 8.407,24
-------	--	--------	---	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACAUÁ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACAUÁ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACAUÁ		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 87,42
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 18,35
								VALOR COM BDI:		R\$ 105,77
								QUANTIDADE (M3):		363,50

100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024					SINAPI	M3		R\$ 42,15	R\$ 106,01	R\$ 148,16	R\$ 2.250,39	R\$ 5.659,88	R\$ 7.910,26
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					SINAPI	CHI	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					SINAPI	CHP	0,032000000	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					SINAPI	M3	0,595000000	R\$ 0,00	R\$ 74,03	R\$ 74,03	R\$ 0,00	R\$ 44,05	R\$ 44,04
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					SINAPI	M3	0,595000000	R\$ 0,00	R\$ 74,42	R\$ 74,42	R\$ 0,00	R\$ 44,28	R\$ 44,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	1,579000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 33,08	R\$ 12,52	R\$ 45,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	0,634000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 9,06	R\$ 4,95	R\$ 14,01
											VALOR:		R\$ 148,16	
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
											VALOR BDI (20.99%):		R\$ 31,10	
											VALOR COM BDI:		R\$ 179,26	
											QUANTIDADE (M3):		53,39	

95540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	SINAPI	M2	R\$ 61,04	R\$ 59,99	R\$ 121,03	R\$ 10.816,29	R\$ 10.630,23	R\$ 21.446,52
-------	--	--------	----	-----------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



96540 AF_01/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5058

Folha

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
96540	AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 61,04	R\$ 59,99	R\$ 121,03	R\$ 10.816,29	R\$ 10.630,23	R\$ 21.446,52	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,098000000	R\$ 25,48	R\$ 6,88	R\$ 32,36	R\$ 2,50	R\$ 0,67	R\$ 3,17	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,024000000	R\$ 25,47	R\$ 8,26	R\$ 33,73	R\$ 0,61	R\$ 0,20	R\$ 0,80	
00001358	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,334000000	R\$ 0,00	R\$ 36,84	R\$ 36,84	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,009550000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04	
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,555000000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 10,99	R\$ 10,99	
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,013000000	R\$ 0,00	R\$ 9,83	R\$ 9,83	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12	
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,034000000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,30	
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,032000000	R\$ 0,00	R\$ 10,96	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,796000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45	
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,600000000	R\$ 0,00	R\$ 11,73	R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,03	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,882000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 13,53	R\$ 6,87	R\$ 20,40	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,142000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 44,40	R\$ 16,69	R\$ 61,08	
							VALOR:				R\$ 121,03
							FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):				R\$ 25,40
							VALOR COM BDI:				R\$ 146,43
							QUANTIDADE (M2):				177,20
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,	SINAPI	M2		R\$ 31,53	R\$ 32,47	R\$ 64,00	R\$ 10.978,75	R\$ 11.306,05	R\$ 22.284,80	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	5059	Folha	PONTE	2023/03	HORA	MES
A N.º:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	Assinatura			EMOP	2024/10		
PREFEITURA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	PRÓPRIA	115,02%	71,66%
DATA:							0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PIEÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
96536	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 31,53	R\$ 32,47	R\$ 64,00	R\$ 10.978,75	R\$ 11.306,05	R\$ 22.284,80
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 25,48	R\$ 6,88	R\$ 32,36	R\$ 1,35	R\$ 0,36	R\$ 1,71
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 25,47	R\$ 8,26	R\$ 33,73	R\$ 0,33	R\$ 0,11	R\$ 0,43
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,27
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,23
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R\$ 0,00	R\$ 10,96	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,35
00006212	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	R\$ 0,00	R\$ 11,73	R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 13,30	R\$ 13,30
88239	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 7,32	R\$ 3,72	R\$ 11,03
88262	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 22,55	R\$ 8,48	R\$ 31,02
							VALOR:	R\$ 64,00		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 13,43		
							VALOR COM BDI:	R\$ 77,43		
							QUANTIDADE (M2):	348,20		

96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 8,06	R\$ 9,62	R\$ 17,68	R\$ 5.480,80	R\$ 6.541,60	R\$ 12.022,40
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00035017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAÇUAÍ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA:

A Nº:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

EMOP

2023/03

ORSE

2024/10

112,54%

70,11%

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039017	20 MM									
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,097000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 1,48	R\$ 0,77	R\$ 2,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,252000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 5,24	R\$ 2,00	R\$ 7,23
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 6,44	R\$ 7,78	R\$ 1,34	R\$ 6,44	R\$ 7,78
								VALOR:		R\$ 17,68
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3,71
								VALOR COM BDI:		R\$ 21,39
								QUANTIDADE (KG):		680,00

96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 5,93	R\$ 9,39	R\$ 15,32	R\$ 348,68	R\$ 552,13	R\$ 900,82
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,856000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,075000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 1,15	R\$ 0,59	R\$ 1,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,196000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 4,08	R\$ 1,55	R\$ 5,63
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,71	R\$ 6,87	R\$ 7,58	R\$ 0,71	R\$ 6,87	R\$ 7,58
							VALOR:			R\$ 15,32
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 3,22
							VALOR COM BDI:			R\$ 18,54
							QUANTIDADE (KG):			58,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA:

3001.01/2025-CE

A Nº:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

Assinatura

606L

Folha

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

EMOP

2023/03

ORSE

2024/10

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PRÓPRIA

DATA :

20/02/2025

BDI :

20,99%

VEREJO

2023/03

VEREJO

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

112,54%

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

70,11%

PRÓPRIA

114,15%

PRÓPRIA

71,31%

PRÓPRIA

115,02%

PRÓPRIA

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

PRÓPRIA

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 4,35	R\$ 8,98	R\$ 13,33	R\$ 1.402,09	R\$ 2.894,43	R\$ 4.296,53
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,87	R\$ 0,45	R\$ 1,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 3,12	R\$ 1,19	R\$ 4,30
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 7,01	R\$ 7,37	R\$ 0,36	R\$ 7,01	R\$ 7,37
							VALOR:	R\$ 13,33		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,80		
							VALOR COM BDI:	R\$ 16,13		
							QUANTIDADE (KG):	322,32		

96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 3,27	R\$ 8,15	R\$ 11,42	R\$ 7.069,61	R\$ 17.619,98	R\$ 24.689,58
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,06
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,67	R\$ 0,35	R\$ 1,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,41	R\$ 0,92	R\$ 3,33
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,55	R\$ 6,75	R\$ 0,20	R\$ 6,55	R\$ 6,75
							VALOR:	R\$ 11,42		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

Página: 46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



IGT - Engenharia & Locações

OBRA:

CONCORRÊNCIA A Nº:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

VERSÃO

2023/03

2024/10

026 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

EMOP

ORSE

SINAPI

PRÓPRIA

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5063
Folha 9
Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL			MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 20,80	R\$ 7,93		R\$ 28,73	R\$ 0,36	R\$ 0,14	R\$ 0,49
92880	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 7,15		R\$ 7,19	R\$ 0,04	R\$ 7,15	R\$ 7,19
										VALOR:	R\$ 8,01
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,68
										VALOR COM BDI:	R\$ 9,69
										QUANTIDADE (KG):	965,74

96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3		R\$ 14,15	R\$ 442,92		R\$ 457,07	R\$ 1.153,23	R\$ 36.097,99	R\$ 37.251,21
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 0,53		R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R\$ 0,00	R\$ 1,35		R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R\$ 0,00	R\$ 354,65		R\$ 354,65	R\$ 0,00	R\$ 436,22	R\$ 436,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R\$ 20,95	R\$ 7,93		R\$ 28,88	R\$ 7,00	R\$ 2,65	R\$ 9,64
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81		R\$ 22,10	R\$ 7,16	R\$ 3,91	R\$ 11,07
										VALOR:	R\$ 457,07
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20,99%):	R\$ 95,94
										VALOR COM BDI:	R\$ 553,01
										QUANTIDADE (M3):	81,50

3D Constructions & Locations

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5064

Folha

9

Assinatura

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACQUISIÇÃO



10

100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3		R\$ 0,34	R\$ 0,97	R\$ 1,31	R\$ 92,77	R\$ 264,67	R\$ 357,43
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00610340	R\$ 25,48	R\$ 65,42	R\$ 90,90	R\$ 0,16	R\$ 0,40	R\$ 0,55
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00252260	R\$ 25,48	R\$ 200,77	R\$ 226,25	R\$ 0,06	R\$ 0,51	R\$ 0,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00862600	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,12	R\$ 0,07	R\$ 0,19
										R\$ 1,31
										FRAÇÃO DE 100%:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA Nº:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

20/02/2025

VERBAO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI :

20,99%

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

FONTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,27
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,58
								QUANTIDADE (M3):		272,85

93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3			R\$ 16,40	R\$ 9,91	R\$ 26,31	R\$ 7.152,53	R\$ 4.322,05	R\$ 11.474,58
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000		R\$ 27,65	R\$ 51,65	R\$ 79,30	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000		R\$ 27,65	R\$ 231,58	R\$ 259,23	R\$ 0,15	R\$ 1,25	R\$ 1,39
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000		R\$ 25,48	R\$ 12,77	R\$ 38,25	R\$ 5,00	R\$ 2,51	R\$ 7,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000		R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 11,24	R\$ 6,14	R\$ 17,38
										VALOR:	R\$ 26,31
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,52
										VALOR COM BDI:	R\$ 31,83
										QUANTIDADE (M3):	436,13

98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2			R\$ 10,40	R\$ 22,26	R\$ 32,66	R\$ 5.335,20	R\$ 11.419,38	R\$ 16.754,58
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000		R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 18,10	R\$ 18,10
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000		R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 1,40	R\$ 0,76	R\$ 2,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	2023/03	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2024/10		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	PROPRIA	115,02%	71,66%
					PROPRIA		0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,429900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 9,01	R\$ 3,41	R\$ 12,41
							VALOR:			R\$ 32,66
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 6,86
							VALOR COM BDI:			R\$ 39,52
							QUANTIDADE (M2):			513,00

92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 24,53	R\$ 44,70	R\$ 69,23	R\$ 7.368,81	R\$ 13.427,88	R\$ 20.796,69
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,196000000	R\$ 0,00	R\$ 19,85	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 3,89
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,785000000	R\$ 0,00	R\$ 7,64	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 5,99
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,393000000	R\$ 0,00	R\$ 20,75	R\$ 20,75	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,010000000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 10,96	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,20
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 2,12	R\$ 1,08	R\$ 3,19
88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,752000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 15,59	R\$ 5,86	R\$ 21,44
92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,188000000	R\$ 36,39	R\$ 103,67	R\$ 140,06	R\$ 6,84	R\$ 19,49	R\$ 26,33
							VALOR:			R\$ 69,23
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 14,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONCORRÊNCIA:

A N°:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAU

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

FONTE

VERBA

BDI :

20,99%

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

0,00%

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

Assinatura

5067

Folha

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 83,76
								QUANTIDADE (M2):		300,40

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,10	R\$ 7,24	R\$ 8,34	R\$ 1.417,12	R\$ 9.327,21	R\$ 10.744,34
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,82	R\$ 0,31	R\$ 1,12
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,55	R\$ 6,75	R\$ 0,20	R\$ 6,55	R\$ 6,75
							VALOR:			R\$ 8,34
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,75
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,09
							QUANTIDADE (KG):			1.288,29

92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,69	R\$ 6,18	R\$ 6,87	R\$ 869,12	R\$ 7.784,33	R\$ 8.653,45
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,06	R\$ 0,03	R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RPP Consultorias & Locações

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025

BDI : 20,99%

FONTE	VERSÃO	HORA	MEC
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Assinatura

5068

Folha

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,025700000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,53	R\$ 0,20	R\$ 0,73
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,10	R\$ 5,64	R\$ 5,74	R\$ 0,10	R\$ 5,64	R\$ 5,74
VALOR: R\$ 6,87										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20,99%): R\$ 1,44										
VALOR COM BDI: R\$ 8,31										
QUANTIDADE (KG): 1.259,60										

92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,49	R\$ 6,08	R\$ 6,57	R\$ 835,07	R\$ 10.361,71	R\$ 11.196,79
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,212000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,003200000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,019400000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,40	R\$ 0,15	R\$ 0,55
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,05	R\$ 5,62	R\$ 5,67	R\$ 0,05	R\$ 5,62	R\$ 5,67
VALOR: R\$ 6,57										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20,99%): R\$ 1,38										
VALOR COM BDI: R\$ 7,95										
QUANTIDADE (KG): 1.704,23										

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	SINAPI	KG		R\$ 3,82	R\$ 7,85	R\$ 11,67	R\$ 5.195,20	R\$ 10.676,00	R\$ 15.871,20
-------	--	--------	----	--	----------	----------	-----------	--------------	---------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA:

3001.01/2025-CE

A Nº:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

Assinatura

5071

Folha

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DATA:

20/02/2025

BDI:

20,99%

FONTE

VERBA

HORA

MES

EMOP

2023/03

ORSE

2024/10

112,54%

70,11%

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNIDÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 123,85
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 26,00
							VALOR COM BDI:			R\$ 149,85
							QUANTIDADE (M2):			470,30

92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 2,55	R\$ 7,97	R\$ 10,52	R\$ 524,79	R\$ 1.640,23	R\$ 2.165,02
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,13
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,20	R\$ 0,10	R\$ 0,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,64	R\$ 0,63	R\$ 2,26
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 6,87	R\$ 7,58	R\$ 0,71	R\$ 6,87	R\$ 7,58
							VALOR:			R\$ 10,52
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 2,21
							VALOR COM BDI:			R\$ 12,73
							QUANTIDADE (KG):			205,80

92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,67	R\$ 7,88	R\$ 9,55	R\$ 1.084,46	R\$ 5.117,11	R\$ 6.201,58
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Prefeitura Municipal de Acaraú

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBÃO: 2023/03

BDI: 20,99%

FONTE: EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5072

Folha

Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,743000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,009200000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,14	R\$ 0,07	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,056100000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,36	R\$ 7,01	R\$ 7,37	R\$ 0,36	R\$ 7,01	R\$ 7,37
							VALOR:	R\$ 9,55		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,00		
							VALOR COM BDI:	R\$ 11,55		
							QUANTIDADE (KG):	649,38		

103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 44,32	R\$ 399,48	R\$ 443,80	R\$ 3.988,80	R\$ 35.953,20	R\$ 39.942,00
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,179000000	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,194000000	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,103000000	R\$ 0,00	R\$ 344,07	R\$ 344,07	R\$ 0,00	R\$ 379,51	R\$ 379,50
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,186000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 3,86	R\$ 1,45	R\$ 5,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,119000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 23,44	R\$ 8,87	R\$ 32,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,192000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 17,03	R\$ 9,31	R\$ 26,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONCORRÊNCIA:

A N°:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

20/02/2025

BDI :

20,99%

FONTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

MES

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5075

Folha

Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL			MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R\$ 20,80	R\$ 7,93		R\$ 28,73	R\$ 1,24	R\$ 0,47	R\$ 1,71
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 6,87		R\$ 7,58	R\$ 0,71	R\$ 6,87	R\$ 7,58
										VALOR:	R\$ 9,95
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20.99%):	R\$ 2,09
										VALOR COM BDI:	R\$ 12,04
										QUANTIDADE (KG):	705,60

92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,31	R\$ 7,72	R\$ 9,03	R\$ 211,12	R\$ 1.244,16	R\$ 1.455,27
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,84	R\$ 0,32	R\$ 1,15
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 7,01	R\$ 7,37	R\$ 0,36	R\$ 7,01	R\$ 7,37
									VALOR:	R\$ 9,03
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 1,90
									VALOR COM BDI:	R\$ 10,93
									QUANTIDADE (KG):	161,16

92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	SINAPI	KG		R\$ 0,80	R\$ 7,08	R\$ 7,88	R\$ 390,93	R\$ 3.459,71	R\$ 3.850,64
-------	--	--------	----	--	----------	----------	----------	------------	--------------	--------------

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5096
Folha
Assinatura



P

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONCORRÊNCIA:

A Nº:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

Assinatura

Folha

5077

COMPANHIA PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

DATA :

20/02/2025

VERSÃO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE

EMOP

ORSE

SINAPI

PRÓPRIA

BDI :

20,99%

HORA

112,54%

70,11%

114,15%

115,02%

0,00%

MES

71,31%

71,86%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR COM BDI:	QUANTIDADE (KG):
											R\$ 7,63	
												246,17

97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2		R\$ 23,92	R\$ 156,56	R\$ 180,48	R\$ 149,50	R\$ 978,50	R\$ 1.128,00		
97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	SINAPI	KG	5,04000000	R\$ 0,73	R\$ 9,29	R\$ 10,02	R\$ 3,68	R\$ 46,82	R\$ 50,50		
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,24000000	R\$ 0,36	R\$ 1,05	R\$ 1,41	R\$ 0,45	R\$ 1,30	R\$ 1,74		
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,21	R\$ 1,18	R\$ 3,39	R\$ 2,21	R\$ 1,18	R\$ 3,39		
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,23500000	R\$ 14,48	R\$ 382,47	R\$ 396,95	R\$ 3,40	R\$ 89,88	R\$ 93,28		
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,03500000	R\$ 41,50	R\$ 22,67	R\$ 64,17	R\$ 1,45	R\$ 0,79	R\$ 2,24		
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,12000000	R\$ 71,02	R\$ 49,81	R\$ 120,83	R\$ 8,52	R\$ 5,98	R\$ 14,49		
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 42,15	R\$ 106,25	R\$ 148,40	R\$ 4,22	R\$ 10,62	R\$ 14,84		
											R\$ 180,48	
											R\$ 0,00	
											R\$ 37,88	
											R\$ 218,36	
											6,25	

103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E	SINAPI	M2		R\$ 29,02	R\$ 52,71	R\$ 81,73	R\$ 27.021,39	R\$ 49.079,86	R\$ 76.101,25		
--------	---	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



18ª Prefeitura de Acaraú

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

FONTE: EMOP
ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

VERBAÇÃO: 2023/03
2024/10
028 SEM DESONERAÇÃO
2024/09 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

BDI: 20,99%
H98A
MES

112,54%
70,11%
71,31%
71,66%
0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5078
Folha
Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103318	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2		R\$ 29,02	R\$ 52,71	R\$ 81,73	R\$ 27.021,39	R\$ 49.079,86	R\$ 76.101,25
00000651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,600000000	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 35,90	R\$ 35,90
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,010000000	R\$ 0,00	R\$ 28,02	R\$ 28,02	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,420000000	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,09
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 7,14	R\$ 3,90	R\$ 11,05
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,010200000	R\$ 89,84	R\$ 354,80	R\$ 444,64	R\$ 0,92	R\$ 3,62	R\$ 4,53
VALOR: R\$ 81,73										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20,99%): R\$ 17,16										
VALOR COM BDI: R\$ 98,89										
QUANTIDADE (M2): 931,13										

96371	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2		R\$ 9,11	R\$ 48,90	R\$ 58,01	R\$ 5.802,71	R\$ 31.147,34	R\$ 36.950,05
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,251300000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,27
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,792500000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,54
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,548900000	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ					EMOP	2023/03		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS					ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 86,24	R\$ 321,19	R\$ 407,43	R\$ 0,32	R\$ 1,19	R\$ 1,50
							VALOR:			R\$ 7,74
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,62
							VALOR COM BDI:			R\$ 9,36
							QUANTIDADE (M2):			1.862,24

87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2		R\$ 18,09	R\$ 17,82	R\$ 35,91	R\$ 16.843,96	R\$ 16.592,56	R\$ 33.436,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 9,90	R\$ 3,75	R\$ 13,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,38	R\$ 1,84	R\$ 5,22
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 158,62	R\$ 402,53	R\$ 561,15	R\$ 4,82	R\$ 12,24	R\$ 17,05
							VALOR:			R\$ 35,91
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 7,54
							VALOR COM BDI:			R\$ 43,45
							QUANTIDADE (M2):			931,12

87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2		R\$ 26,74	R\$ 23,49	R\$ 50,23	R\$ 24.898,15	R\$ 21.872,01	R\$ 46.770,16
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA: 30001.01/2025-CE

A Nº:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERSÃO: 2023/03

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PROPRIA

BDI: 20,99%

MES

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL			PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL			MÃO DE OBRA	MATERIAL		
00037411	ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	H	0,679000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93		R\$ 28,88	R\$ 14,23			R\$ 19,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,679000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81		R\$ 22,10	R\$ 9,70			R\$ 15,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M3	0,031400000	R\$ 89,84	R\$ 354,80		R\$ 444,64	R\$ 2,82			R\$ 13,96
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019										VALOR:	R\$ 50,23
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (20,99%):	R\$ 10,54
											VALOR COM BDI:	R\$ 60,77
											QUANTIDADE (M2):	931,12

101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,01	R\$ 51,82		R\$ 54,83	R\$ 2.482,29	R\$ 42.734,92		R\$ 45.217,20
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 6,69		R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 0,05		R\$ 0,04
00034482	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,081400000	R\$ 0,00	R\$ 308,90		R\$ 308,90	R\$ 0,00	R\$ 25,14		R\$ 25,14
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,35		R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 25,40		R\$ 25,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,111900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93		R\$ 28,88	R\$ 2,34	R\$ 0,89		R\$ 3,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,046600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81		R\$ 22,10	R\$ 0,67	R\$ 0,36		R\$ 1,02
											VALOR:	R\$ 54,83
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (20,99%):	R\$ 11,51
											VALOR COM BDI:	R\$ 66,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACAUÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACAUÁ/CE. PROPOSTA Nº 1127864/3000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACAUÁ		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		



DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ENOP	2023/03	-	-
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	SEINFRA	M2		R\$ 27,6200	R\$ 30,8900	R\$ 58,5100	R\$ 649,0700	R\$ 725,9200	R\$ 1.374,9900
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8900	R\$ 4,8900	R\$ 0,0000	R\$ 1,2714	R\$ 1,2714
19506	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9852:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 23,5500	R\$ 23,5500	R\$ 0,0000	R\$ 27,0825	R\$ 27,0825
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,3400	R\$ 6,3400	R\$ 0,0000	R\$ 2,5360	R\$ 2,5360
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800	R\$ 0,0000	R\$ 16,8800
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440	R\$ 0,0000	R\$ 10,7440
									VALOR:	R\$ 58,51
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 12,28
									VALOR COM BDI:	R\$ 70,79
									QUANTIDADE (M2):	23,50

94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 4,73	R\$ 36,91	R\$ 41,64	R\$ 2.777,55	R\$ 21.674,29	R\$ 24.451,84
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	R\$ 20,15	R\$ 7,34	R\$ 27,49	R\$ 0,14	R\$ 0,05	R\$ 0,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 20,15	R\$ 8,54	R\$ 28,69	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,14
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250/MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE:	EMOP	VERSÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		ORSE		112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SEINFRA		70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		SINAPI		114,15%
			PROPRIA		71,31%
					115,02%
					71,66%
					0,00%
					0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,275000000	R\$ 0,00	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ 0,00	R\$ 32,22	R\$ 32,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,14	R\$ 1,17	R\$ 3,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,115000000	R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 2,35	R\$ 0,90	R\$ 3,24
							VALOR:	R\$ 41,64		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 8,74		
							VALOR COM BDI:	R\$ 50,38		
							QUANTIDADE (M2):	587,22		

100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2		R\$ 4,48	R\$ 13,49	R\$ 17,97	R\$ 2.630,75	R\$ 7.921,60	R\$ 10.552,34
93274	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,004300000	R\$ 36,76	R\$ 46,67	R\$ 83,43	R\$ 0,16	R\$ 0,20	R\$ 0,35
93272	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,003000000	R\$ 36,76	R\$ 85,41	R\$ 122,17	R\$ 0,11	R\$ 0,26	R\$ 0,36
00004430	CAIBRO NAO APARELHADA *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,556000000	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,44
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,120000000	R\$ 0,00	R\$ 8,88	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,06
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,222000000	R\$ 0,00	R\$ 16,93	R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,75
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,099000000	R\$ 0,00	R\$ 21,15	R\$ 21,15	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,059000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 0,91	R\$ 0,46	R\$ 1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	VERSÃO:	2023/03	ORSE	112,54%	70,11%		
A N°:		2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	SEINFRA	114,15%	71,31%		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	PROPRIA	115,02%	71,69%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				0,00%	0,00%		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

5087
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 3,32	R\$ 1,25	VALOR:		R\$ 4,56
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 17,97
										VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:		R\$ 3,77
										QUANTIDADE (M2):		R\$ 21,74
												587,22

92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 3,66	R\$ 12,49	R\$ 16,15	R\$ 2.149,23	R\$ 7.334,38	R\$ 9.483,60
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 20,15	R\$ 7,34	R\$ 27,49	R\$ 0,13	R\$ 0,05	R\$ 0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 20,15	R\$ 8,54	R\$ 28,69	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 0,13
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 8,95	R\$ 8,95	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 0,00	R\$ 16,93	R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 10,73
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 1,00	R\$ 0,51	R\$ 1,50
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 2,45	R\$ 0,92	R\$ 3,36
								VALOR:		R\$ 16,15
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 3,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 19,54
								QUANTIDADE (M2):		587,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: 3001.01/2025-CE

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03	112,54%	70,11%
ORSE	2024/10	114,15%	71,31%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5088
Folha
Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL

94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M				R\$ 5,86	R\$ 30,46	R\$ 36,32	R\$ 514,10	R\$ 2.672,26	R\$ 3.186,35
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000			R\$ 20,15	R\$ 7,34	R\$ 27,49	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,50
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000			R\$ 20,15	R\$ 8,54	R\$ 28,69	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,37
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000			R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000			R\$ 0,00	R\$ 44,67	R\$ 44,67	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000			R\$ 0,00	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 16,99	R\$ 16,98
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000			R\$ 0,00	R\$ 24,74	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 4,89
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000			R\$ 0,00	R\$ 127,89	R\$ 127,89	R\$ 0,00	R\$ 5,76	R\$ 5,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000			R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,96	R\$ 1,62	R\$ 4,57
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000			R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 2,29	R\$ 0,87	R\$ 3,16
										VALOR:		
										FRACÇÃO DE 100%:		
										VALOR BDI (20,99%):		
										VALOR COM BDI:		
										R\$ 36,32		
										R\$ 0,00		
										R\$ 7,62		
										R\$ 43,94		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OP Construção & Locação

OBRA:

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5089

Folha

Assinatura

DATA :

20/02/2025

VERSIÃO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

12,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,68%

0,00%

0,00%

DATA :

20/02/2025

BDI :

20,99%

PREÇO TOTAL

87,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M		R\$ 10,49	R\$ 77,75	R\$ 88,24	R\$ 601,08	R\$ 4.455,07	R\$ 5.056,15
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,179000000	R\$ 25,48	R\$ 6,88	R\$ 32,36	R\$ 4,56	R\$ 1,23	R\$ 5,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,009000000	R\$ 25,47	R\$ 8,26	R\$ 33,73	R\$ 0,23	R\$ 0,07	R\$ 0,30
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L = "25" CM, E = "3" CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,040000000	R\$ 0,00	R\$ 69,76	R\$ 69,76	R\$ 0,00	R\$ 72,55	R\$ 72,55
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,189000000	R\$ 20,34	R\$ 7,93	R\$ 28,27	R\$ 3,84	R\$ 1,50	R\$ 5,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,094000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,34	R\$ 0,73	R\$ 2,07
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,006000000	R\$ 86,43	R\$ 279,72	R\$ 366,15	R\$ 0,52	R\$ 1,68	R\$ 2,19
VALOR:								R\$ 88,24		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (20,99%):								R\$ 18,52		
VALOR COM BDI:								R\$ 106,76		
QUANTIDADE (M):								57,30		

94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M		R\$ 2,40	R\$ 73,06	R\$ 75,46	R\$ 74,35	R\$ 2.263,40	R\$ 2.337,75
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,002600000	R\$ 20,15	R\$ 7,34	R\$ 27,49	R\$ 0,05	R\$ 0,02	R\$ 0,07
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,001800000	R\$ 20,15	R\$ 8,54	R\$ 28,69	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ACARAUÇU

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAU

PREFEITURA: 330 (TRÊSENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5090

Folha

Assinatura

DATA: 20/02/2025

VERSÃO: 2023/03

EMOP: 112,54%

ORSE: 70,11%

SEINFRA: 114,15%

SINAPI: 115,02%

PROPRIA: 0,00%

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,99%

HORA: 112,54%

70,11%

114,15%

115,02%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
93281	AF_03/2016	SINAPI	CJ	4,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	UN	1,02900000	R\$ 0,00	R\$ 61,71	R\$ 61,71	R\$ 0,00	R\$ 61,71	R\$ 0,00	R\$ 63,49	R\$ 63,49
00007216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	4,20000000	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 7,98	R\$ 7,98
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	H	0,07500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,07	R\$ 22,10	R\$ 0,59	R\$ 1,65	R\$ 1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100000	R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 1,25	R\$ 28,26	R\$ 0,48	R\$ 1,72	R\$ 1,72
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100000	R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 1,25	R\$ 28,26	R\$ 0,48	R\$ 1,72	R\$ 1,72
VALOR:											R\$ 75,46	R\$ 75,46
FRAÇÃO DE 100%:											R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):											R\$ 15,84	R\$ 15,84
VALOR COM BDI:											R\$ 91,30	R\$ 91,30
QUANTIDADE (M):											30,98	30,98

94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M		R\$ 20,71	R\$ 96,69	R\$ 117,40	R\$ 1.559,46	R\$ 7.280,76	R\$ 8.840,22
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 20,15	R\$ 7,34	R\$ 27,49	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,50
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 20,15	R\$ 8,54	R\$ 28,69	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,37
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 57,05	R\$ 57,05	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 59,90
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R\$ 0,00	R\$ 44,67	R\$ 44,67	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21
00007142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	SINAPI	310ML	0,16100000	R\$ 0,00	R\$ 24,74	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 3,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONCORRÊNCIA:	DATA :	BDI :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		20/02/2025	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	VERBAO	MES
A N°:		2023/03	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	2024/10	112,54%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPRIA	71,31%
			115,02%
			0,00%
			0,00%



Município de Acaraú - Ceará



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000142	POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	KG	0,180000000	R\$ 0,00	R\$ 127,89	R\$ 127,89	R\$ 0,00	R\$ 23,02	R\$ 23,02
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	H	0,633000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 9,05	R\$ 4,94	R\$ 13,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,539000000	R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 11,03	R\$ 4,20	R\$ 15,23
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,539000000	R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 11,03	R\$ 4,20	R\$ 15,23
								VALOR:		R\$ 117,40
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 24,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 142,04
								QUANTIDADE (M):		75,30

		SINAPI	M2	R\$ 22,53	R\$ 24,76	R\$ 47,29	R\$ 2.424,90	R\$ 2.664,91	R\$ 5.089,82
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023								
00038365	CÂMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 14,48	R\$ 5,48	R\$ 19,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,23	R\$ 1,22	R\$ 3,44
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	R\$ 166,48	R\$ 471,16	R\$ 637,64	R\$ 5,83	R\$ 16,49	R\$ 22,31
								VALOR:	R\$ 47,29
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):	R\$ 9,93
								VALOR COM BDI:	R\$ 57,22
								QUANTIDADE (M2):	107,63

98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA; UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	SINAPI	M2		R\$ 22,56	R\$ 73,13	R\$ 95,69	R\$ 2.428,13	R\$ 7.870,98	R\$ 10.299,11
-------	--	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------

Página: 76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5092
Folha
Assinatura

10

Q

Q

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



de Construções & Locações

OBRA:

CONCORRÊNCIA A N°:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

BDI : 20,99%

FONTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5093

Folha

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 168,8000	R\$ 0,0000	R\$ 168,8000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 209,4400	R\$ 0,0000	R\$ 209,4400
							VALOR:	R\$ 671,33		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 140,91		
							VALOR COM BDI:	R\$ 812,24		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 3,99	R\$ 12,98	R\$ 16,97	R\$ 3,99	R\$ 12,98	R\$ 16,97
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09
00006033	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABEÇA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,30	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 11,30	R\$ 11,30
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,09
							VALOR:	R\$ 16,97		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,56		
							VALOR COM BDI:	R\$ 20,53		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 2,87	R\$ 12,92	R\$ 15,79	R\$ 8,61	R\$ 38,76	R\$ 47,37
00020960	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 12,18	R\$ 12,18	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,48
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 10,89	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 10,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A N.º:

MUNICIPAL DE ACARAU

PREFEITURA:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

20/02/2025

BDI :

20,99%

VERSÃO

2023/03

HORA

112,54%

MES

70,11%

EMOP

028 SEM DESONERAÇÃO

ORSE

114,15%

SEINFRA

2024/10

SINAPI

115,02%

PROPRIA

71,66%

PROPRIA

0,00%

PROPRIA

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011674	25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	H	0,07950000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 1,22	R\$ 0,58	R\$ 1,79
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 1,66	R\$ 0,58	R\$ 2,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 1,66	R\$ 0,58	R\$ 2,23
VALOR:									R\$ 15,79
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):									R\$ 3,31
VALOR COM BDI:									R\$ 19,10
QUANTIDADE (UN):									3,00

104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.	SINAPI	UN		R\$ 6,05	R\$ 11,52	R\$ 17,57	R\$ 6,05	R\$ 11,52	R\$ 17,57
00001413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,66	R\$ 8,66	R\$ 0,00	R\$ 8,66	R\$ 8,66
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31070000	R\$ 14,92	R\$ 6,74	R\$ 21,66	R\$ 4,64	R\$ 2,09	R\$ 6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,42	R\$ 0,78	R\$ 2,19
							VALOR:	R\$ 17,57		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,69		
							VALOR COM BDI:	R\$ 21,26		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 5,13	R\$ 7,95	R\$ 13,08	R\$ 5,13	R\$ 7,95	R\$ 13,08
-------	---	--------	----	--	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------