

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE., PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

VERSIÃO 2023/03 HORA MES

EMOP 2024/10 112,54% 70,11%

ORSE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SEINFRA 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,86%

SINAPI PROPRIA 0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
89366	AF_06/2022									
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN		R\$ 5,13	R\$ 7,95	R\$ 13,08	R\$ 5,13	R\$ 7,95	R\$ 13,08
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,005900000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,36	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 5,36	R\$ 5,36
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,033800000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,18	R\$ 1,03	R\$ 3,20
		SINAPI	H	0,141600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,96	R\$ 1,03	R\$ 3,98
									VALOR:	R\$ 13,08
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,75
									VALOR COM BDI:	R\$ 15,83
									QUANTIDADE (UN):	1,00

94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN		R\$ 1,38	R\$ 1,48	R\$ 2,86	R\$ 95,22	R\$ 102,12	R\$ 197,34
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,003500000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,005300000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,16
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,038400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,59	R\$ 0,28	R\$ 0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003
CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE
A N.º: 3001.01/2025-CE
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025



DATA: 20/02/2025
BDI: 20,99%
VERBÃO: 2023/03
HÓRRA: MES
EMOP: 2024/10
ORSE: 112,54% 70,11%
SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
SINAPI: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%
PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	FONTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03840000	SINAPI	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,80	R\$ 0,28	R\$ 1,07
								VALOR:		R\$ 2,86
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,60
								VALOR COM BDI:		R\$ 3,46
								QUANTIDADE (UN):		69,00

89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN		SINAPI	R\$ 2,54	R\$ 3,26	R\$ 5,80	R\$ 7,62	R\$ 9,78	R\$ 17,40
00001122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,00710000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00001927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,63
00036363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01080000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00800000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07060000	SINAPI	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,09	R\$ 0,51	R\$ 1,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07060000	SINAPI	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,47	R\$ 0,51	R\$ 1,98
								VALOR:		R\$ 5,80
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,22
								VALOR COM BDI:		R\$ 7,02
								QUANTIDADE (UN):		3,00

CP

9

89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		SINAPI	R\$ 2,54	R\$ 3,61	R\$ 6,15	R\$ 368,30	R\$ 523,45	R\$ 891,75
-------	---	----	--	--------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBAS: 2023/03

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA: 20,99%

MES

112,54% 70,11%

114,15% 71,31%

115,02% 71,86%

0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89489	AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,54	R\$ 3,61	R\$ 6,15	R\$ 368,30	R\$ 6,15	R\$ 523,45	R\$ 891,75	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 0,27	R\$ 0,26	
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,33	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,09	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 1,59	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,47	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 1,98	
										VALOR:	R\$ 6,15	
										FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (20.99%):	R\$ 1,29	
										VALOR COM BDI:	R\$ 7,44	
										QUANTIDADE (UN):	145,00	

89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,70	R\$ 9,50	R\$ 11,20	R\$ 49,30	R\$ 11,20	R\$ 275,50	R\$ 324,80
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,22	R\$ 8,22	R\$ 0,00	R\$ 8,22	R\$ 8,22	R\$ 8,22
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,73	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 1,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,98	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 1,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERBÃO	HORA	MES
2023/03		
2024/10	112,54%	70,11%
028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	COMPLEMENTARES								

VALOR:	R\$ 11,20
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,35
VALOR COM BDI:	R\$ 13,55
QUANTIDADE (UN):	29,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR	VALOR BDI (20,99%)	VALOR COM BDI	QUANTIDADE (UN)	PREÇO TOTAL
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M		R\$ 13,77	R\$ 8,51	R\$ 22,28	R\$ 10.715,81	R\$ 6.622,48	R\$ 17.338,30	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	
00009888	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 2,90	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 5,85	R\$ 2,75	R\$ 8,60	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 7,93	R\$ 2,75	R\$ 10,68	
VALOR:							R\$ 22,28	FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 22,28
VALOR BDI (20,99%):							R\$ 4,68	VALOR BDI (20,99%):		R\$ 4,68	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:							R\$ 26,96	VALOR COM BDI:		R\$ 26,96	R\$ 26,96
QUANTIDADE (M):							776,20	QUANTIDADE (M):		776,20	776,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR	VALOR BDI (20,99%)	VALOR COM BDI	QUANTIDADE (UN)	PREÇO TOTAL
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN		R\$ 15,65	R\$ 61,65	R\$ 77,30	R\$ 15,65	R\$ 61,65	R\$ 77,30	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09	
00012769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 55,32	R\$ 55,32	R\$ 0,00	R\$ 55,32	R\$ 55,32	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSIÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	HORA:	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	MESES:	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/10:	115,02% 71,86%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA:	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 6,65	R\$ 3,12	R\$ 9,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,01	R\$ 3,12	R\$ 12,13
									VALOR:	R\$ 77,30
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 16,23
									VALOR COM BDI:	R\$ 93,53
									QUANTIDADE (UN):	1,00

94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 13,58	R\$ 103,59	R\$ 117,17	R\$ 13,58	R\$ 103,59	R\$ 117,17
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 98,01	R\$ 98,01	R\$ 0,00	R\$ 98,01	R\$ 98,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 5,76	R\$ 2,71	R\$ 8,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 7,82	R\$ 2,71	R\$ 10,52
									VALOR:	R\$ 117,17
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 24,59
									VALOR COM BDI:	R\$ 141,76
									QUANTIDADE (UN):	1,00

50

89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 8,02	R\$ 58,35	R\$ 66,37	R\$ 224,56	R\$ 1.633,80	R\$ 1.858,36
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	FOINTE:	EMOP	VERSÃO:	2023/03
A.N.º:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE:	2024/10	HORA:	MES
PREFEITURA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO		112,84% 70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SINAPI:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPRIA:			115,02% 71,86%
DATA:					0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNIDADE		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 55,06	R\$ 55,06	R\$ 0,00	R\$ 55,06	R\$ 55,06
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,62	R\$ 1,60	R\$ 6,22
							VALOR:			R\$ 66,37
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 13,93
							VALOR COM BDI:			R\$ 80,30
							QUANTIDADE (UN):			28,00

89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 8,02	R\$ 55,22	R\$ 63,24	R\$ 80,20	R\$ 552,20	R\$ 632,40
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,010600000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 0,00	R\$ 51,93	R\$ 51,93
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,62	R\$ 1,60	R\$ 6,22
							VALOR:			R\$ 63,24
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 13,27
							VALOR COM BDI:			R\$ 76,51
							QUANTIDADE (UN):			10,00

94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 4,11	R\$ 27,15	R\$ 31,26	R\$ 4,11	R\$ 27,15	R\$ 31,26
-------	--	--------	----	--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBAO: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 114,15%

SINAPI: 115,02%

PRÓPRIA: 0,00%

2023/03: 20,99%

028 SEM DESONERAÇÃO: 70,11%

114,15%: 71,31%

115,02%: 71,66%

0,00%: 0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5001

Folha

Assinatura



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,071400000	R\$ 0,00	R\$ 12,18	R\$ 0,00	R\$ 12,18	R\$ 0,87	R\$ 0,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,011400000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,89	R\$ 0,00	R\$ 23,89	R\$ 23,89	R\$ 23,89
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,018000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,76	R\$ 0,76
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,113300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 1,74	R\$ 22,64	R\$ 0,82	R\$ 2,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,113300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 2,37	R\$ 28,12	R\$ 0,82	R\$ 3,18
					VALOR:		VALOR:		R\$ 31,26	
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (20,99%):		VALOR BDI (20,99%):		R\$ 6,56	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 37,82	
					QUANTIDADE (UN):		QUANTIDADE (UN):		1,00	

92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M		R\$ 11,09	R\$ 69,69	R\$ 11,09	R\$ 80,78	R\$ 69,69	R\$ 80,78
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,039000000	R\$ 0,00	R\$ 62,82	R\$ 0,00	R\$ 62,82	R\$ 65,27	R\$ 65,26
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,306000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 4,71	R\$ 22,64	R\$ 2,22	R\$ 6,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,306000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 6,39	R\$ 28,12	R\$ 2,22	R\$ 8,60
					VALOR:		VALOR:		R\$ 80,78	
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (20,99%):		VALOR BDI (20,99%):		R\$ 16,96	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 97,74	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
A N.º:		VERSAO	2023/03
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2024/10
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	114,15%
		PROPRIA	71,86%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									1,00

86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,86	R\$ 6,90	R\$ 10,76	R\$ 162,12	R\$ 289,80	R\$ 451,92
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,18	R\$ 1,10	R\$ 4,28
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,69	R\$ 0,38	R\$ 1,06
									VALOR:	R\$ 10,76
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,02
									QUANTIDADE (UN):	42,00

89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,41	R\$ 2,84	R\$ 6,25	R\$ 109,12	R\$ 90,88	R\$ 200,00
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00003868	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,29
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,45	R\$ 0,68	R\$ 2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,97	R\$ 0,68	R\$ 2,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
						VALOR:			R\$ 6,25
						FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
						VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,31
						VALOR COM BDI:			R\$ 7,56
						QUANTIDADE (UN):			32,00

92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M		R\$ 10,77	R\$ 21,07	R\$ 31,84	R\$ 21,54	R\$ 42,14	R\$ 63,68
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4", E = 2,65" MM, PESO *1,58" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,039000000	R\$ 0,00	R\$ 16,15	R\$ 16,15	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,77
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,297000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,57	R\$ 2,15	R\$ 6,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,297000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,20	R\$ 2,15	R\$ 8,35
								VALOR:		R\$ 31,84
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 6,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,52
								QUANTIDADE (M):		2,00

94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN		R\$ 3,37	R\$ 5,17	R\$ 8,54	R\$ 6,74	R\$ 10,34	R\$ 17,08
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	SINAPI	UN	0,008200000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,30
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,009600000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	BDI:	20,99%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	VERSÃO:	202303
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	HORA:	MES
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/10	112,54% 70,11%
		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%



 Assinatura: _____

 Folha: 5/04

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,011000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,46
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,093400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,44	R\$ 0,68	R\$ 2,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,093400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,95	R\$ 0,68	R\$ 2,62
									VALOR:	R\$ 8,54
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,79
									VALOR COM BDI:	R\$ 10,33
									QUANTIDADE (UN):	2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,73	R\$ 8,72	R\$ 13,45	R\$ 4,73	R\$ 8,72	R\$ 13,45
00000111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,61	R\$ 5,61	R\$ 0,00	R\$ 5,61	R\$ 5,61
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,012900000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
00038583	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,043500000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,016500000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,69
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,01	R\$ 0,95	R\$ 2,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,73	R\$ 0,95	R\$ 3,67
									VALOR:	R\$ 13,45
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,82
									VALOR COM BDI:	R\$ 16,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBA:	2023/03 2024/10
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	115,02% 71,68%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,02	R\$ 2,98	R\$ 7,00	R\$ 16,08	R\$ 11,92	R\$ 28,00
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,30
00000829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,71	R\$ 0,80	R\$ 2,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,32	R\$ 0,80	R\$ 3,12
									VALOR:	R\$ 7,00
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,47
									VALOR COM BDI:	R\$ 8,47
									QUANTIDADE (UN):	4,00

103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,58	R\$ 6,01	R\$ 8,59	R\$ 2,58	R\$ 6,01	R\$ 8,59
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
00000820	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP:	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE:	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA:	114,15%
		SINAPI:	71,96%
		PRÓPRIA:	0,00%
		PRÓPRIA:	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07120000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,10	R\$ 0,52	R\$ 1,61	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07120000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,49	R\$ 0,52	R\$ 2,00	
									VALOR:	R\$ 8,59	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,80	
									VALOR COM BDI:	R\$ 10,39	
									QUANTIDADE (UN):	1,00	

89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,88	R\$ 7,48	R\$ 13,36	R\$ 5,88	R\$ 7,48	R\$ 13,36
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,30	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 4,30	R\$ 4,30
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,46
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,50	R\$ 1,17	R\$ 3,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,38	R\$ 1,17	R\$ 4,55
									VALOR:	R\$ 13,36
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 16,16
									QUANTIDADE (UN):	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	
A Nº:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	

DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
FONTE	EMOP	VERSÃO	2023/03
	ORSE		2024/10
	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO
	PRÓPRIA		PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%
			70,11%
			114,15%
			115,02%
			0,00%
			0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Assinatura
 5/02
 Folha

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,31	R\$ 13,61	R\$ 21,92	R\$ 49,86	R\$ 81,66	R\$ 131,52
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,016500000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,61
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,69	R\$ 8,69	R\$ 0,00	R\$ 8,69	R\$ 8,69
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,051000000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,022000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,229400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,53	R\$ 1,66	R\$ 5,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,229400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,79	R\$ 1,66	R\$ 6,45
									VALOR:	R\$ 21,92
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,60
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,52
									QUANTIDADE (UN):	6,00

89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,06	R\$ 21,81	R\$ 24,87	R\$ 3,06	R\$ 21,81	R\$ 24,87
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,016500000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,61
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 19,02	R\$ 19,02	R\$ 0,00	R\$ 19,02	R\$ 19,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,022000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,084700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,30	R\$ 0,61	R\$ 1,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VEREADOR:	MEIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	2023/03	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	2024/10	112,54% 70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,85%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 1,77	R\$ 0,81	R\$ 2,38
					VALOR: R\$ 24,87				
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00				
					VALOR BDI (20,99%): R\$ 5,22				
					VALOR COM BDI: R\$ 30,09				
					QUANTIDADE (UN): 1,00				

89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 16,43	R\$ 12,93	R\$ 1.104,10	R\$ 868,89	R\$ 1.972,99
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 6,26
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 6,98	R\$ 3,28	R\$ 10,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 9,46	R\$ 3,28	R\$ 12,73
					VALOR: R\$ 29,36				
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00				
					VALOR BDI (20,99%): R\$ 6,16				
					VALOR COM BDI: R\$ 35,52				
					QUANTIDADE (M): 67,20				

89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 1,01	R\$ 10,24	R\$ 0,30	R\$ 3,07	R\$ 3,38
00009874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 9,37	R\$ 0,00	R\$ 9,83	R\$ 9,83
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 0,43	R\$ 0,20	R\$ 0,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.017/2025-CE

A N.º: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

HORA: 2024/10

BDI: 20,99%

EMOP: 70,11%

ORSE: 112,54%

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15%

SINAPI: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02%

PROPRIA: 0,00% 71,66%

PROPRIA: 0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,59	R\$ 0,20	R\$ 0,79	R\$ 11,25
									VALOR:		R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 2,36
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 13,61
									VALOR COM BDI:		0,30
									QUANTIDADE (M):		

103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 9,69	R\$ 14,70	R\$ 24,39	R\$ 265,51	R\$ 402,78	R\$ 668,29
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 10,79	R\$ 10,78
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,12	R\$ 1,94	R\$ 6,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,59	R\$ 1,94	R\$ 7,52
									VALOR:	R\$ 24,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 29,51
									QUANTIDADE (M):	27,40

Handwritten mark resembling the letter 'C'.

89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,34	R\$ 3,83	R\$ 9,17	R\$ 427,20	R\$ 306,40	R\$ 733,60
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,39
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

Handwritten mark resembling the letter 'P'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

ITEM	VERBA	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,50
00007139	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14740000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 2,27	R\$ 1,07	R\$ 3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14740000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 3,08	R\$ 1,07	R\$ 4,14
							VALOR:	R\$ 9,17
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,92
							VALOR COM BDI:	R\$ 11,09
							QUANTIDADE (UN):	80,00

104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN		R\$ 9,46	R\$ 15,45	R\$ 24,91	R\$ 15,45	R\$ 24,91
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,01940000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06900000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,08	R\$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02480000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 1,05	R\$ 1,04
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,85	R\$ 9,85	R\$ 9,85	R\$ 9,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26100000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,89	R\$ 5,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26100000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,89	R\$ 7,33
							VALOR:	R\$ 24,91
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	LÍMIO	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
						VALOR COM BDI:		R\$ 30,14	
						QUANTIDADE (UN):		1,00	

89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,04	R\$ 8,79	R\$ 16,83	R\$ 120,60	R\$ 131,85	R\$ 252,45
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,42	R\$ 1,61	R\$ 5,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,64	R\$ 1,61	R\$ 6,24
							VALOR:			R\$ 16,83
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 3,53
							VALOR COM BDI:			R\$ 20,36
							QUANTIDADE (UN):			15,00

89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,77	R\$ 10,31	R\$ 15,08	R\$ 19,08	R\$ 41,24	R\$ 60,32
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM,	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº.: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007129	PARA AGUA FRIA PREDIAL										
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,03	R\$ 0,95	R\$ 2,98	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,75	R\$ 0,95	R\$ 3,70	
									VALOR:	R\$ 15,08	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 3,17	
									VALOR COM BDI:	R\$ 18,25	
									QUANTIDADE (UN):	4,00	

103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,15	R\$ 13,70	R\$ 18,85	R\$ 15,45	R\$ 41,10	R\$ 56,55
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01940000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02560000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02480000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,04
00007130	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,85	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 9,85	R\$ 9,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14240000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,19	R\$ 1,03	R\$ 3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14240000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,97	R\$ 1,03	R\$ 4,00
									VALOR:	R\$ 18,85
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 3,96
									VALOR COM BDI:	R\$ 22,81
									QUANTIDADE (UN):	3,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA: 20/02/2025	BDI: 20,99%	HORA:	MES:
CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE	FONTE: 2023/03	VERBAÇÃO: 2024/10	112,54%	70,11%
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	115,02%	71,66%
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN		R\$ 2,08	R\$ 2,77	R\$ 4,85	R\$ 54,08	R\$ 72,02	R\$ 126,10
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,000530000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00003522	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,16
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,89	R\$ 0,42	R\$ 1,30
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,20	R\$ 0,42	R\$ 1,61
							VALOR:			R\$ 4,85
							FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,02
							VALOR COM BDI:			R\$ 5,87
							QUANTIDADE (UN):			26,00

90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,75	R\$ 6,01	R\$ 10,76	R\$ 318,25	R\$ 402,67	R\$ 720,92
-------	---	--------	----	--	----------	----------	-----------	------------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORÇAMENTO	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	DESCRIÇÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPOSTA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	0,00% 0,00%
		PROPRIA	0,00% 0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORÇAMENTO	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PROPOSTA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPRIA	0,00% 0,00%
		PROPRIA	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,005900000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 0,22
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,031500000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,29
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,131200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 2,02	R\$ 22,64	R\$ 2,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,131200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 2,74	R\$ 28,12	R\$ 3,68
					VALOR:		VALOR:		R\$ 10,76
							FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 2,26
							VALOR COM BDI:		R\$ 13,02
							QUANTIDADE (UN):		67,00

89396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,33	R\$ 10,00	R\$ 12,66	R\$ 16,33	R\$ 20,00	R\$ 32,66
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,008800000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 0,33	R\$ 0,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,048400000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,010500000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66	R\$ 6,66
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,174800000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 2,69	R\$ 22,64	R\$ 1,27	R\$ 3,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,174800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 3,65	R\$ 28,12	R\$ 1,27	R\$ 4,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
A.N.º:	CONCORRÊNCIA	3001.017/2025-CE	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		



DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
FONTE	ENOP	VERBAO	2023/03
	ORSE		2024/10
	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO
	PRÓPRIA		PRÓPRIA

MEB	70,11%
	112,54%
	71,31%
	114,15%
	115,02%
	71,66%
	0,00%
	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:	R\$ 16,33	
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,43	
							VALOR COM BDI:	R\$ 19,76	
							QUANTIDADE (UN):	2,00	

94689	TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN		R\$ 2,76	R\$ 4,57	R\$ 7,33	R\$ 2,76	R\$ 4,57	R\$ 7,33
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,006530000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,33
00037947	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 2,82
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,18	R\$ 0,56	R\$ 1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,60	R\$ 0,56	R\$ 2,15
							VALOR:			R\$ 7,33
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,54
							VALOR COM BDI:			R\$ 8,87
							QUANTIDADE (UN):			1,00

102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN		R\$ 9,74	R\$ 800,09	R\$ 809,83	R\$ 19,48	R\$ 1.600,18	R\$ 1.619,66
00034640	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS.	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 796,20	R\$ 796,20	R\$ 0,00	R\$ 796,20	R\$ 796,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚJE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA : 20/02/2025		BDI : 20,99%	
CONCORRÊNCIA A N.º: 3001.01/2025-CE	FONTE: EMOP	VERSÃO: 2023/03	HORA: -	MES: -	PREÇO UNITÁRIO: -
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2024/10	HORA: 112,54%	MES: 70,11%	PREÇO UNITÁRIO: 70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%	MES: 71,31%	PREÇO UNITÁRIO: 71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 115,02%	MES: 71,66%	PREÇO UNITÁRIO: 71,66%
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025	FONTE: PRÓPRIA	VERSÃO: PRÓPRIA	HORA: 0,00%	MES: 0,00%	PREÇO UNITÁRIO: 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00034640	COM TAMPA								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,94	R\$ 6,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,94	R\$ 7,55
								VALOR:	R\$ 809,83
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):	R\$ 169,98
								VALOR COM BDI:	R\$ 979,81
								QUANTIDADE (UN):	2,00

94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN		R\$ 6,90	R\$ 20,34	R\$ 27,24	R\$ 20,70	R\$ 81,72
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,54	R\$ 17,54	R\$ 0,00	R\$ 17,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,93	R\$ 4,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,98	R\$ 5,35
								VALOR:	R\$ 27,24
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,72
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,96
								QUANTIDADE (UN):	3,00

C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA	SEINFRA	UN		R\$ 268,4500	R\$ 15,118,6800	R\$ 15,387,1300	R\$ 268,4500	R\$ 15,118,6800	R\$ 15,387,1300
-------	---	---------	----	--	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBA:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/10	114,15%
		028 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
		PRÓPRIA	71,66%
			0,00%
			0,00%

BDI : 20,99%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5117
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
C3648		SEINFRA	UN		R\$ 268,4500	R\$ 15.118,6800	R\$ 268,4500	R\$ 15.118,6800	R\$ 15.387,1300	R\$ 15.118,6800	R\$ 15.387,1300
16721	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 15.118,6800	R\$ 0,0000	R\$ 15.118,6800	R\$ 15.387,1300	R\$ 0,0000	R\$ 15.387,1300
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,000000000	R\$ 53,6900	R\$ 0,0000	R\$ 268,4500	R\$ 53,6900	R\$ 0,0000	R\$ 268,4500	R\$ 268,4500
									VALOR:		R\$ 15.387,13
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3.229,76
									VALOR COM BDI:		R\$ 18.616,89
									QUANTIDADE (UN):		1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL
C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN		R\$ 167,8300	R\$ 184,5800	R\$ 352,4100	R\$ 352,4100	R\$ 167,8300	R\$ 184,5800	R\$ 352,4100
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,6100	R\$ 44,6100	R\$ 44,6100	R\$ 0,0000	R\$ 44,6100	R\$ 44,6100
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 57,5400	R\$ 57,5400	R\$ 57,5400	R\$ 0,0000	R\$ 57,5400	R\$ 57,5400
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 50,5000	R\$ 50,5000	R\$ 50,5000	R\$ 0,0000	R\$ 50,5000	R\$ 50,5000
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0500	R\$ 3,0500	R\$ 3,0500	R\$ 0,0000	R\$ 3,0500	R\$ 3,0500
11692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,3700	R\$ 7,3700	R\$ 7,3700	R\$ 0,0000	R\$ 7,3700	R\$ 7,3700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000	R\$ 73,8500	R\$ 0,0000	R\$ 73,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,500000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500	R\$ 93,9750	R\$ 0,0000	R\$ 93,9750
								VALOR:			R\$ 352,41
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 73,97
								VALOR COM BDI:			R\$ 426,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N.º: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TRÊSENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA: 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 202409 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: 0,00%

PRÓPRIA: 0,00%

BDI: 20,99%

HORA: 112,54%

MES: 70,11%

71,31%

71,66%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										1,00

97897	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF. 12/2020	UN		R\$ 9,80	R\$ 297,89	R\$ 307,69	R\$ 29,40	R\$ 893,67	R\$ 923,07
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,08880000	R\$ 25,99	R\$ 37,62	R\$ 63,61	R\$ 2,31	R\$ 3,34	R\$ 5,64
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,04360000	R\$ 25,98	R\$ 102,20	R\$ 128,18	R\$ 1,13	R\$ 4,46	R\$ 5,58
00041629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 283,54	R\$ 283,54	R\$ 0,00	R\$ 283,54	R\$ 283,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08580000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 1,80	R\$ 0,68	R\$ 2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06740000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,96	R\$ 0,53	R\$ 1,48
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,04050000	R\$ 89,23	R\$ 132,68	R\$ 221,91	R\$ 3,61	R\$ 5,37	R\$ 8,98
								VALOR:	R\$ 307,69
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):	R\$ 64,58
								VALOR COM BDI:	R\$ 372,27
								QUANTIDADE (UN):	3,00

66

97903	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN		R\$ 322,34	R\$ 361,68	R\$ 684,02	R\$ 1.611,70	R\$ 1.808,40	R\$ 3.420,10
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,02760000	R\$ 25,99	R\$ 37,62	R\$ 63,61	R\$ 0,72	R\$ 1,04	R\$ 1,75

9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚJE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERDÃO	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	2023/03
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE	2024/10
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	0,00%
			0,00%

BDI: 20,99%

HORA - 112,54%
MES - 70,11%
114,15%
71,31%
115,02%
71,66%
0,00%
0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
5679	MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01360000	R\$ 25,98	R\$ 102,20	R\$ 128,18	R\$ 0,35	R\$ 1,39	R\$ 1,74
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	L	0,00680000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	M	0,14800000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	KG	0,01560000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	M	0,17600000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,43
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55200000	R\$ 0,00	R\$ 11,31	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 6,24	R\$ 6,24
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	UN	168,21900000	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 63,92	R\$ 63,92
00007258	TIJULO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	H	6,81390000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 142,75	R\$ 54,03	R\$ 196,78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,35380000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 76,51	R\$ 41,81	R\$ 118,31
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M3	0,15850000	R\$ 74,86	R\$ 456,20	R\$ 531,06	R\$ 11,87	R\$ 72,31	R\$ 84,17
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01960000	R\$ 92,63	R\$ 288,80	R\$ 381,43	R\$ 1,82	R\$ 5,66	R\$ 7,47
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11630000	R\$ 54,45	R\$ 295,12	R\$ 349,57	R\$ 6,33	R\$ 34,32	R\$ 40,65
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07000000	R\$ 1,093,04	R\$ 1.098,71	R\$ 2.191,75	R\$ 76,51	R\$ 76,91	R\$ 153,42
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
A.N.º:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSIÃO:	2024/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	HORA:	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5120
Folha
Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,210000000	R\$ 4,49	R\$ 2,07	R\$ 6,56	R\$ 5,43	R\$ 2,50	R\$ 7,93
							VALOR:		R\$ 684,02
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 143,58
							VALOR COM BDI:		R\$ 827,60
							QUANTIDADE (UN):		5,00

97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN		R\$ 231,33	R\$ 259,40	R\$ 490,73	R\$ 1.156,65	R\$ 1.297,00	R\$ 2.453,65
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,01780000	R\$ 25,99	R\$ 37,62	R\$ 63,61	R\$ 0,46	R\$ 0,67	R\$ 1,13
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00870000	R\$ 25,98	R\$ 102,20	R\$ 128,18	R\$ 0,23	R\$ 0,89	R\$ 1,11
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00540000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,11840000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,83
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2-1/2 X 11)	KG	0,01250000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,14080000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,34
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,44160000	R\$ 0,00	R\$ 11,31	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	UN	131,81880000	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 50,09	R\$ 50,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007258	C)									
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,094400000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 106,73	R\$ 40,40	R\$ 147,12
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,002800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 57,20	R\$ 31,26	R\$ 88,46
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,115600000	R\$ 74,86	R\$ 456,20	R\$ 531,06	R\$ 8,65	R\$ 52,74	R\$ 61,39
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,014800000	R\$ 92,63	R\$ 288,80	R\$ 381,43	R\$ 1,37	R\$ 4,27	R\$ 5,64
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,074400000	R\$ 54,45	R\$ 295,12	R\$ 349,57	R\$ 4,05	R\$ 21,96	R\$ 26,00
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	SINAPI	M3	0,044800000	R\$ 1.093,04	R\$ 1.098,71	R\$ 2.191,75	R\$ 48,97	R\$ 49,22	R\$ 98,19
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,810000000	R\$ 4,49	R\$ 2,07	R\$ 6,56	R\$ 3,64	R\$ 1,68	R\$ 5,31
							VALOR:			R\$ 490,73
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 103,00
							VALOR COM BDI:			R\$ 593,73
							QUANTIDADE (UN):			5,00

104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 15,35	R\$ 35,70	R\$ 51,05	R\$ 368,40	R\$ 856,80	R\$ 1.225,20
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,029200000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 26,63	R\$ 26,63	R\$ 0,00	R\$ 26,63	R\$ 26,63
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,015400000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%
 HORA MES

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE
 A Nº:
 PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

VERSIÃO	HORA	MESES
2023/03		
2024/10	112,54%	70,11%
028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,044000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,423100000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 6,52	R\$ 3,06	R\$ 9,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,423100000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 8,83	R\$ 3,06	R\$ 11,89
									VALOR:	R\$ 51,05
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 10,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 61,77
									QUANTIDADE (UNI):	24,00

89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 17,33	R\$ 54,60	R\$ 71,93	R\$ 34,66	R\$ 109,20	R\$ 143,86
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,066800000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 2,49
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,79	R\$ 40,79	R\$ 0,00	R\$ 40,79	R\$ 40,79
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,018400000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,104000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 4,39
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,477700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 7,36	R\$ 3,46	R\$ 10,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,477700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,97	R\$ 3,46	R\$ 13,43
									VALOR:	R\$ 71,93
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 15,10
									VALOR COM BDI:	R\$ 87,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP:	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE:	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA:	114,15%
		SINAPI:	71,31%
		PRÓPRIA:	115,02%
			0,00%
			0,00%

BDI:	20,99%
HORA:	MEB



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 10,06	R\$ 16,05	R\$ 59,90	R\$ 100,60	R\$ 160,50
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00011741	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,64
								VALOR:		R\$ 16,05
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 19,42
								QUANTIDADE (UN):		10,00

86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,13	R\$ 7,94	R\$ 10,07	R\$ 19,17	R\$ 71,46	R\$ 90,63
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,76	R\$ 0,61	R\$ 2,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,38	R\$ 0,21	R\$ 0,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA :	20/02/2025		BDI :	20,98%	
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE		FONTE	2023/03		VERBA	2024/10	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		EMOP			028 SEM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		ORSE			2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI			PRÓPRIA	115,02% 71,66%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA				0,00% 0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 10,07
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.98%):	R\$ 2,11
								VALOR COM BDI:	R\$ 12,18
								QUANTIDADE (UN):	9,00

105139	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN			R\$ 3,18	R\$ 11,14	R\$ 14,32	R\$ 15,90	R\$ 55,70	R\$ 71,60
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01530000		R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
00000814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 8,42	R\$ 8,42	R\$ 0,00	R\$ 8,42	R\$ 8,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01470000		R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02050000		R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,86
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,35	R\$ 0,64	R\$ 1,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000		R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,84	R\$ 0,64	R\$ 2,47
								VALOR:			R\$ 14,32
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.98%):			R\$ 3,01
								VALOR COM BDI:			R\$ 17,33
								QUANTIDADE (UN):			5,00

89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN			R\$ 7,88	R\$ 21,74	R\$ 29,62	R\$ 464,92	R\$ 1.282,66	R\$ 1.747,58
-------	--	--------	----	--	--	----------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VEICULO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE:	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI:	115,02% 71,66%
		PRÓPRIA:	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,115000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 1,77
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,217200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,34	R\$ 1,57	R\$ 4,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,217200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,54	R\$ 1,57	R\$ 6,10
							VALOR:			R\$ 29,62
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 6,22
							VALOR COM BDI:			R\$ 35,84
							QUANTIDADE (UN):			59,00

89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 5,27	R\$ 9,87	R\$ 400,20	R\$ 458,49	R\$ 858,69
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,009900000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,36
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
							VALOR:			R\$ 9,87
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚJE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE		FONTE:	EMOP	HORA	MESES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ			ORSE	2024/0	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025			PRÓPRIA	PROPRIA	115,02% 71,66%
						0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,94
								QUANTIDADE (UN):		87,00

89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 12,09	R\$ 16,69	R\$ 64,40	R\$ 169,26	R\$ 233,66
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,016500000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,61
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,69	R\$ 8,69	R\$ 0,00	R\$ 8,69	R\$ 8,69
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,022000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127100000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127100000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
								VALOR:		R\$ 16,69
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3,50
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,19
								QUANTIDADE (UN):		14,00

Handwritten initials and a signature at the bottom of the page.

89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 19,78	R\$ 25,77	R\$ 5,99	R\$ 19,78	R\$ 25,77
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
00001959	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,66	R\$ 11,66	R\$ 0,00	R\$ 11,66	R\$ 11,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	HORA:	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	MES:	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	028 SEM DESONERAÇÃO:	114,15%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA:	71,31%
			115,02%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 1,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,165200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 2,54	R\$ 22,64	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,165200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 3,45	R\$ 28,12	R\$ 4,64
								VALOR:	R\$ 25,77
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,98%):	R\$ 5,41
								VALOR COM BDI:	R\$ 31,18
								QUANTIDADE (UN):	1,00

89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,88	R\$ 14,84	R\$ 346,72	R\$ 22,72	R\$ 999,68
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 5,50
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,115000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 1,77
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,217200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 3,34	R\$ 22,64	R\$ 4,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,217200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 4,54	R\$ 28,12	R\$ 6,10
								VALOR:	R\$ 22,72
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,98%):	R\$ 4,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VEREADOR	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	HORAS	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/10	71,31%
		2024/06 SEM DESONERAÇÃO	71,66%
		PRÓPRIA	0,00%
			0,00%



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Assinatura
 Folha
 5128

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
						VALOR COM BDI:			R\$ 27,49
						QUANTIDADE (UN):			44,00

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 3,97	R\$ 8,57	R\$ 128,80	R\$ 111,16	R\$ 239,96
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,36
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00020983	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
							VALOR:			R\$ 8,57
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,80
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,37
							QUANTIDADE (UN):			28,00

89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 7,72	R\$ 12,72	R\$ 200,00	R\$ 308,80	R\$ 508,80
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 3,12
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025

EMOP	2023/03	VERBÃO	20/02/2025	HORA	20,99%
ORSE	2024/10				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			112,54%	70,11%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%
PRÓPRIA	PRÓPRIA			115,02%	71,66%
				0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 3,87
							VALOR:		R\$ 12,72
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 2,67
							VALOR COM BDI:		R\$ 15,39
							QUANTIDADE (UN):		40,00

89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 11,97	R\$ 17,96	R\$ 35,94	R\$ 71,82	R\$ 107,76
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,85	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 3,85	R\$ 3,85
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,64
							VALOR:			R\$ 17,96
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 3,77
							VALOR COM BDI:			R\$ 21,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA: 20/02/2025	BDI: 20,99%	
CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE	FONTE: 2023/03	HORA: -	DIAS: -
A N°: MUNICIPAL DE ACARAÚ	2024/10	112,54%	70,11%
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 3,85	R\$ 8,45	R\$ 154,00	R\$ 338,00
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,009900000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,36
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 1,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,63
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 3,57
							VALOR:		R\$ 8,45
							FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,77
							VALOR COM BDI:		R\$ 10,22
							QUANTIDADE (UN):		40,00

104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,43	R\$ 21,85	R\$ 30,28	R\$ 160,17	R\$ 415,15	R\$ 575,32
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00010908	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,28	R\$ 9,28	R\$ 0,00	R\$ 9,28	R\$ 9,28
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA	SINAPI	UN	0,140000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE:	ENOP	VERBÃO:	2023/03
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE:	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54% 70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	MATERIAL:	114,15% 71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PROPRIA:	PROPRIA	PREÇO TOTAL:	115,02% 71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
00020078	ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,58	R\$ 1,68	R\$ 5,26
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,85	R\$ 1,68	R\$ 6,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								VALOR:	R\$ 30,28
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 6,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 36,64
									QUANTIDADE (UNI):	19,00

104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,87	R\$ 24,46	R\$ 33,33	R\$ 17,74	R\$ 48,92	R\$ 66,66
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29
00010909	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,79	R\$ 10,79	R\$ 0,00	R\$ 10,79	R\$ 10,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 2,35
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24460000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,77	R\$ 1,77	R\$ 5,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24460000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,11	R\$ 1,77	R\$ 6,87
									VALOR:	R\$ 33,33
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE:	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO:	112,54% 70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/09 SEM DESONERAÇÃO:	114,15% 71,31%
		PROPRIA:	115,02% 71,86%
			0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 7,00	
							VALOR COM BDI:	R\$ 40,33	
							QUANTIDADE (UN):	2,00	

89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,15	R\$ 5,79	R\$ 11,94	R\$ 18,45	R\$ 17,37	R\$ 35,82
00000122	adesivo plastico para pvc, frasco com "850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,166930000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 1,23	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,166930000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 1,23	R\$ 4,76
							VALOR:			R\$ 11,94
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 2,51
							VALOR COM BDI:			R\$ 14,45
							QUANTIDADE (UN):			3,00

89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,67	R\$ 13,29	R\$ 19,96	R\$ 26,68	R\$ 53,16	R\$ 79,84
00000296	AVEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 4,68	R\$ 4,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE:	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI:	115,02% 71,86%
		PRÓPRIA:	0,00% 0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE:	112,54% 70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	114,15% 71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI:	115,02% 71,86%
		PRÓPRIA:	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,183900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 22,64	R\$ 22,64	R\$ 2,83	R\$ 1,33	R\$ 4,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,183900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 3,84	R\$ 1,33	R\$ 5,17
									VALOR:			R\$ 19,96
									FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):			R\$ 4,19
									VALOR COM BDI:			R\$ 24,15
									QUANTIDADE (UN):			4,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE (UN)	VALOR	VALOR COM BDI	QUANTIDADE (M)	PREÇO TOTAL
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M		R\$ 24,5800	R\$ 11,5900	R\$ 36,1700	R\$ 9.760,7200	R\$ 4.602,3900	R\$ 14.363,1100		
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,330000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1700	R\$ 2,1700	R\$ 0,0000	R\$ 0,7161	R\$ 0,7161		R\$ 0,7161
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,023000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,5400	R\$ 27,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,6334	R\$ 0,6334		R\$ 0,6334
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,010000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,1300	R\$ 10,1300	R\$ 0,0000	R\$ 10,2313	R\$ 10,2313		R\$ 10,2313
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,9720	R\$ 0,0000	R\$ 10,9720		R\$ 10,9720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 13,6136	R\$ 0,0000	R\$ 13,6136		R\$ 13,6136
							VALOR:					R\$ 36,17
							FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):					R\$ 7,59
							VALOR COM BDI:					R\$ 43,76
							QUANTIDADE (M):					397,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A.N.: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERSÃO: 2023/03

FORTE: EMOP 112,54% 70,11%

ORSE 2024/10 114,15% 71,31%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%

SINAPI 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%

PRÓPRIA

Assinatura

Folha

5134

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2613	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M		R\$ 26,4700	R\$ 62,9200	R\$ 89,3900	R\$ 87,3500	R\$ 207,6400	R\$ 294,9900
10074	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6")	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,8100	R\$ 6,8100	R\$ 0,0000	R\$ 2,2473	R\$ 2,2473
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03300000	R\$ 0,0000	R\$ 27,5400	R\$ 27,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,9088	R\$ 0,9088
12214	TUBO PVC ESGOTO CINZA RÍGIDO D=150MM (6")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,0000	R\$ 59,1700	R\$ 59,1700	R\$ 0,0000	R\$ 59,7617	R\$ 59,7617
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 11,8160	R\$ 0,0000	R\$ 11,8160
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 14,6608	R\$ 0,0000	R\$ 14,6608
					VALOR:					R\$ 89,39
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):					R\$ 18,76
					VALOR COM BDI:					R\$ 108,15
					QUANTIDADE (M):					3,30

C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M		R\$ 14,1800	R\$ 7,6700	R\$ 21,8500	R\$ 1,488,9000	R\$ 805,3500	R\$ 2.294,2500
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3400	R\$ 1,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,4422	R\$ 0,4422
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,5400	R\$ 27,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2754	R\$ 0,2754
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,8800	R\$ 6,8800	R\$ 0,0000	R\$ 6,9488	R\$ 6,9488
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300	R\$ 0,0000	R\$ 6,3300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 7,8540	R\$ 0,0000	R\$ 7,8540
					VALOR:					R\$ 21,85
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):					R\$ 4,59
					VALOR COM BDI:					R\$ 26,44
					QUANTIDADE (M):					105,00