

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:	VERSIÃO	HORA	MES
CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE	2023/03		
A Nº:	2024/10	112,54%	70,11%
PREFEITURA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
VALIDADE DA PROPOSTA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:			



330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2599	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M		R\$ 22,6900	R\$ 10,6500	R\$ 33,3400	R\$ 199,6700	R\$ 93,7200	R\$ 293,3900
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	0,330000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6600	R\$ 1,6600	R\$ 0,0000	R\$ 0,5478	R\$ 0,5478
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,015000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,5400	R\$ 27,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,4131	R\$ 0,4131
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,010000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,5900	R\$ 9,5900	R\$ 0,0000	R\$ 9,6859	R\$ 9,6859
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,480000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,1280	R\$ 0,0000	R\$ 10,1280
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,480000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 12,5664	R\$ 0,0000	R\$ 12,5664
					VALOR:		R\$ 33,34			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 7,00			
					VALOR COM BDI:		R\$ 40,34			
					QUANTIDADE (M):		8,80			

68

3

C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M		R\$ 23,6400	R\$ 12,0400	R\$ 35,6800	R\$ 2.555,4800	R\$ 1.301,5200	R\$ 3.857,0100
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,001200000	R\$ 0,0000	R\$ 40,5600	R\$ 40,5600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0487	R\$ 0,0487
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,000500000	R\$ 0,0000	R\$ 39,0700	R\$ 39,0700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0195	R\$ 0,0195
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9800	R\$ 7,9800	R\$ 0,0000	R\$ 11,9700	R\$ 11,9700
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500	R\$ 0,0000	R\$ 10,5500

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003  
**CONCORRÊNCIA:** 3001.07/2025-CE  
**A N.º:** MUNICIPAL DE ACARAÚ  
**PREFEITURA:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025  
**DATA:** 20/02/2025

**VESSÃO:** 2023/003  
**HORA:** 112,54%  
**MESES:** 70,11%  
**ORSE:** 114,15%  
**SEINFRA:** 71,31%  
**SINAPI:** 115,02%  
**PROPRIA:** 71,86%  
**028 SEM DESONERAÇÃO:** 0,00%  
**2024/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA:** 0,00%

**DATA:** 20/02/2025  
**BDI:** 20,99%



CÓDIGO	ENCANADOR	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR		H	0,500000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 13,0900	R\$ 0,0000	R\$ 13,0900
											VALOR:	R\$ 35,68
											FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (20.99%):	R\$ 7,49
											VALOR COM BDI:	R\$ 43,17
											QUANTIDADE (M):	108,10

89848		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M			R\$ 8,68	R\$ 11,12	R\$ 19,80	R\$ 21,70	R\$ 27,80	R\$ 49,50
00038383		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01330000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
00009836		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05490000	R\$ 0,00	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 0,00	R\$ 7,65	R\$ 7,64
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23960000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 22,64	R\$ 3,69	R\$ 1,73	R\$ 5,42
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23960000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 5,00	R\$ 1,73	R\$ 6,73
										VALOR:	R\$ 19,80
										FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20.99%):	R\$ 4,16
										VALOR COM BDI:	R\$ 23,96
										QUANTIDADE (M):	2,50

89849		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M			R\$ 11,29	R\$ 24,49	R\$ 35,78	R\$ 1.045,45	R\$ 2.267,77	R\$ 3.313,23
00038383		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01730000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
00020065		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05490000	R\$ 0,00	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ 0,00	R\$ 19,98	R\$ 19,97

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VEICULAÇÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	112,54%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	70,11%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI:</b>	114,15%
		<b>SINAPI:</b>	115,02%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%


  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
   
 5137
   
 Folha
   
 Assinatura
   


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO-UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,80	R\$ 2,25	R\$ 7,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,50	R\$ 2,25	R\$ 8,75
									VALOR:	R\$ 35,78
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 7,51
									VALOR COM BDI:	R\$ 43,29
									QUANTIDADE (M):	92,60

89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M		R\$ 10,62	R\$ 7,58	R\$ 18,20	R\$ 231,52	R\$ 165,24	R\$ 396,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,51	R\$ 2,12	R\$ 6,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,12	R\$ 2,12	R\$ 8,23
									VALOR:	R\$ 18,20
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,82
									VALOR COM BDI:	R\$ 22,02
									QUANTIDADE (M):	21,80

89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,15	R\$ 5,74	R\$ 11,89	R\$ 36,90	R\$ 34,44	R\$ 71,34
-------	---	--------	----	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	<b>DATA:</b> 20/02/2025	<b>BDI:</b> 20,99%	<b>VERBA:</b> 2023/03	<b>MES:</b> 03
<b>CONCORRÊNCIA:</b> 3001.01/2025-CE	<b>FONTE:</b> EMOP			
<b>A.N.º:</b> MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>ORSE:</b> 2024/10		112,54%	70,11%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>SEINFRA:</b> 028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 (SESSENTA) DIAS	<b>SINAPI:</b> 2024/09 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%
<b>DATA:</b> 20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PROPRIA:</b> 0,00%		0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,014800000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,010700000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,022500000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
00007116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,169300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 1,23	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,169300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 1,23	R\$ 4,76
									VALOR:	R\$ 11,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,50
									VALOR COM BDI:	R\$ 14,39
									QUANTIDADE (UN):	6,00

10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN		R\$ 0,00000	R\$ 6,4700	R\$ 6,4700	R\$ 0,0000	R\$ 97,0500	R\$ 97,0500
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00000	R\$ 6,4700	R\$ 6,4700	R\$ 0,00000	R\$ 6,4700	R\$ 6,4700
									VALOR:	R\$ 6,47
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 7,83
									QUANTIDADE (UN):	15,00

104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,95	R\$ 4,87	R\$ 8,82	R\$ 79,00	R\$ 97,40	R\$ 176,40
--------	---	--------	----	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	------------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

VERBADO: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: 115,02%

PRÓPRIA: 0,00%

HORA: 70,11%

MES: 71,31%

71,66%

0,00%




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	Q'EFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,35
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 2,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,036500000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,011000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,46
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,109300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,68	R\$ 2,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,109300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,28	R\$ 3,07
								VALOR:	R\$ 8,82
								FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,85
								VALOR COM BDI:	R\$ 10,67
								QUANTIDADE (UN):	20,00

89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,66	R\$ 6,54	R\$ 10,20	R\$ 73,20	R\$ 204,00
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,007100000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,26
00038025	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 4,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,033800000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,101300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,56	R\$ 2,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,101300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,12	R\$ 2,84

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			<b>DATA :</b>	20/02/2025	<b>BDI :</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>VEICULO:</b>	2023/03	<b>ORÇÃO:</b>	2024/10	<b>MESES:</b>	112,64% 70,11%
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>ORÇÃO:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>ORÇÃO:</b>	114,15%	<b>MESES:</b>	71,31%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORÇÃO:</b>	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	<b>ORÇÃO:</b>	115,02%	<b>MESES:</b>	71,66%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORÇÃO:</b>	PRÓPRIA	<b>ORÇÃO:</b>	0,00%	<b>MESES:</b>	0,00%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 10,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,34
								QUANTIDADE (UN):		20,00

89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN			R\$ 4,92	R\$ 3,08	R\$ 8,00	R\$ 300,12	R\$ 187,88	R\$ 488,00
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000		R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
000038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000		R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000		R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,09	R\$ 0,98	R\$ 3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000		R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,84	R\$ 0,98	R\$ 3,82
								VALOR:			R\$ 8,00
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,68
								VALOR COM BDI:			R\$ 9,68
								QUANTIDADE (UN):			61,00

89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN			R\$ 1,89	R\$ 3,54	R\$ 5,43	R\$ 9,45	R\$ 17,70	R\$ 27,15
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000		R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,30

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFETURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBA:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SEINFRA</b>	70,11%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI</b>	114,15%
		<b>PROPRIA</b>	115,02%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,012000000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,009500000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,052400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,81	R\$ 0,38	R\$ 1,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,052400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,09	R\$ 0,38	R\$ 1,47
									VALOR:	R\$ 5,43
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,14
									VALOR COM BDI:	R\$ 6,57
									QUANTIDADE (UN):	5,00

94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 63,05	R\$ 245,43	R\$ 308,48	R\$ 18,92	R\$ 73,63	R\$ 92,54
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,718800000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,762300000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,41
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,828900000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 68,82	R\$ 68,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,019400000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 103,89	R\$ 103,88
000004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,578200000	R\$ 0,00	R\$ 74,03	R\$ 74,03	R\$ 0,00	R\$ 42,80	R\$ 42,80
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,481100000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 29,56	R\$ 9,98	R\$ 39,54

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b>	20,99%	
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>FONTE:</b>	EMOP	<b>VERBAS:</b>	2023/03	<b>PDIA:</b>	MES
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>ORSE</b>	2024/10	112,54%	70,11%		
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>SINAPI</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>SINAPI</b>	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%		
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PRÓPRIA</b>		0,00%	0,00%		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 33,49	R\$ 18,30	R\$ 51,78
							VALOR:			R\$ 308,48
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 64,75
							VALOR COM BDI:			R\$ 373,23
							QUANTIDADE (M3):			0,30

86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,11	R\$ 5,42	R\$ 8,53	R\$ 27,99	R\$ 48,78	R\$ 76,77
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
000006153	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,57	R\$ 0,89	R\$ 3,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,55	R\$ 0,30	R\$ 0,85
							VALOR:			R\$ 8,53
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,79
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,32
							QUANTIDADE (UN):			9,00

89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 19,60	R\$ 101,98	R\$ 121,58	R\$ 19,60	R\$ 101,98	R\$ 121,58
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 3,23
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,17	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 22,34	R\$ 22,34



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

EMOP 2023/03

ORSE 2024/10

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA 0,00%

BDI: 20,99%

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 65,01	R\$ 0,00	R\$ 65,01	R\$ 65,01	R\$ 0,00	R\$ 65,01	R\$ 65,01
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,232500000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 3,58	R\$ 3,58
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,540200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 22,64	R\$ 22,64	R\$ 8,32	R\$ 3,91	R\$ 12,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,540200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 11,28	R\$ 3,91	R\$ 15,19
										VALOR:	R\$ 121,58	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (20,99%):	R\$ 25,52	
										VALOR COM BDI:	R\$ 147,10	
										QUANTIDADE (UN):	1,00	

104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 16,15	R\$ 20,75	R\$ 27,60	R\$ 20,75	R\$ 96,90	R\$ 124,50
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 4,58	R\$ 4,58
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	R\$ 6,63
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,100000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 1,54	R\$ 1,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 3,57

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11278643000124003			<b>DATA :</b>	20/02/2025	<b>BDI :</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA A N°:</b>	3001.01/2025-B-CE	<b>FONTE</b>	EMOP	<b>VERBA</b>	2023/03	<b>HPRA</b>	MES
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE		2024/10		70,11%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			71,31%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO			71,86%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNIDÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:		R\$ 20,75
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 4,36
							VALOR COM BDI:		R\$ 25,11
							QUANTIDADE (UN):		6,00

89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,87	R\$ 10,75	R\$ 12,62	R\$ 9,35	R\$ 53,75	R\$ 63,10
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
00020045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 4,53
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,79	R\$ 0,37	R\$ 1,16
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,08	R\$ 0,37	R\$ 1,45
							VALOR:			R\$ 12,62
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 2,65
							VALOR COM BDI:			R\$ 15,27
							QUANTIDADE (UN):			5,00

86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,43	R\$ 14,95	R\$ 18,38	R\$ 13,72	R\$ 59,80	R\$ 73,52
-------	--	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERBÃO: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 112,54% 70,11%

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,042000000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,10
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1-1/4 X 1-1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,53	R\$ 0,00	R\$ 13,53	R\$ 13,53	R\$ 0,00	R\$ 13,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,135600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 20,88	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 0,98	R\$ 3,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,042700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 14,29	R\$ 22,10	R\$ 22,10	R\$ 0,33	R\$ 0,94
									VALOR:		R\$ 18,38
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3,86
									VALOR COM BDI:		R\$ 22,24
									QUANTIDADE (UN):		4,00

89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,24	R\$ 6,22	R\$ 1,24	R\$ 7,46	R\$ 7,46	R\$ 9,92	R\$ 59,68
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 3,12
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 0,77
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 15,40	R\$ 22,64	R\$ 22,64	R\$ 0,53	R\$ 0,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 20,88	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 0,72	R\$ 0,96
									VALOR:		R\$ 7,46
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,57

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>FONTE</b>	VERSÃO	HORA	MES
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	2023/03		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 9,03
					QUANTIDADE (UN):		QUANTIDADE (UN):		8,00

89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 7,37	R\$ 12,37	R\$ 290,00	R\$ 427,46	R\$ 717,46
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 3,12
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 1,49
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,137900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,137900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,87
					VALOR:		VALOR:		R\$ 12,37	
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (20,99%):		VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,60	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 14,97	
					QUANTIDADE (UN):		QUANTIDADE (UN):		58,00	

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 11,3400	R\$ 4,9700	R\$ 16,3100	R\$ 1.244,0000	R\$ 545,2100	R\$ 1.789,2100
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,005000000	R\$ 0,0000	R\$ 40,5600	R\$ 40,5600	R\$ 0,0000	R\$ 0,2028	R\$ 0,2028
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,007500000	R\$ 0,0000	R\$ 39,0700	R\$ 39,0700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2930	R\$ 0,2930
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,010000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4200	R\$ 4,4200	R\$ 0,0000	R\$ 4,4642	R\$ 4,4642
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,240000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 5,0640	R\$ 0,0000	R\$ 5,0640

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N°:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSIÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	112,54% 70,11%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SEINFRA:</b>	114,15% 71,31%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI:</b>	115,02% 71,66%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00% 0,00%

**BDI:** 20,99%  
MES



CÓDIGO	ENCANADOR	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 6,2832	R\$ 0,0000	R\$ 6,2832
									VALOR:		R\$ 16,31
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3,42
									VALOR COM BDI:		R\$ 19,73
									QUANTIDADE (M):		109,70

C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm), LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	SEINFRA			R\$ 231,8000	R\$ 231,8000	R\$ 887,1000	R\$ 655,3000	R\$ 231,8000	R\$ 887,1000
10169	AÇO CA-60	KG	SEINFRA	4,26600000		R\$ 4,8600	R\$ 4,8600	R\$ 4,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,7425	R\$ 20,7425
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	SEINFRA	0,07200000		R\$ 10,5800	R\$ 10,5800	R\$ 10,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,7618	R\$ 0,7618
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,36900000		R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 19,7452	R\$ 19,7452
10280	BRITA	M3	SEINFRA	0,15800000		R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 0,0000	R\$ 10,1657	R\$ 10,1657
10441	CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	24,88800000		R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 15,1817	R\$ 15,1817
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	SEINFRA	0,32400000		R\$ 33,0200	R\$ 33,0200	R\$ 33,0200	R\$ 0,0000	R\$ 10,6985	R\$ 10,6985
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	87,18600000		R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 39,2337	R\$ 39,2337
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	SEINFRA	0,09700000		R\$ 8,1800	R\$ 8,1800	R\$ 8,1800	R\$ 0,0000	R\$ 0,7935	R\$ 0,7935
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	SEINFRA	381,60000000		R\$ 0,3000	R\$ 0,3000	R\$ 0,3000	R\$ 0,0000	R\$ 114,4800	R\$ 114,4800
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,41300000		R\$ 21,1000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000	R\$ 8,7143	R\$ 0,0000	R\$ 8,7143
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	SEINFRA	1,96000000		R\$ 21,1000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000	R\$ 41,3560	R\$ 0,0000	R\$ 41,3560
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,41300000		R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 11,0932	R\$ 0,0000	R\$ 11,0932
10498	CARPANTEIRO	H	SEINFRA	1,96000000		R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 52,6456	R\$ 0,0000	R\$ 52,6456
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	8,21100000		R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 220,5475	R\$ 0,0000	R\$ 220,5475
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	15,84100000		R\$ 20,2600	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600	R\$ 320,9387	R\$ 0,0000	R\$ 320,9387

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARÁ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003  
**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE  
**PREFEITURA:** MUNICIPAL DE ACARÁ  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**DATA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025

**DATA:** 20/02/2025  
**BDI:** 20,99%  
**VERBA:** 2023/03  
**EMOP:** 112,54%  
**ORSE:** 70,11%  
**SEINFRA:** 114,15%  
**SINAPI:** 71,31%  
**PRÓPRIA:** 115,02%  
**PROPOSTA:** 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 887,10
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 186,20
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.073,30
								QUANTIDADE (UN):		1,00

89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN			R\$ 5,99	R\$ 11,50	R\$ 17,49	R\$ 23,96	R\$ 46,00	R\$ 69,96
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000		R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 3,38
000020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000		R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000		R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,64
								VALOR:			R\$ 17,49
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 3,67
								VALOR COM BDI:			R\$ 21,16
								QUANTIDADE (UN):			4,00

104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN			R\$ 0,40	R\$ 5,34	R\$ 5,74	R\$ 6,80	R\$ 90,78	R\$ 97,58
--------	---	--------	----	--	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

FONTE: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: PRÓPRIA

PROPRIA: 0,00%

0,00%

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,46
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,18	R\$ 0,08	R\$ 0,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,24	R\$ 0,08	R\$ 0,32
					VALOR:		VALOR:		R\$ 5,74	
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (20,99%):		VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,20	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 6,94	
					QUANTIDADE (UN):		QUANTIDADE (UN):		17,00	

104351	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,51	R\$ 10,87	R\$ 12,38	R\$ 4,53	R\$ 32,61	R\$ 37,14
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00039383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,09
00039320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,53	R\$ 8,53	R\$ 0,00	R\$ 8,53	R\$ 8,53
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04190000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,65	R\$ 0,30	R\$ 0,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04190000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,87	R\$ 0,30	R\$ 1,17
					VALOR:		VALOR:		R\$ 12,38	

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE

**PREFEITURA:** MUNICIPAL DE ACARAÚ

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DATA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025

**DATA:** 20/02/2025 **BDI:** 20,99%

**FONTE** **VERSIÃO** **HORA** **MES**

EMOP 2023/03

ORSE 2024/10 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/09 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,99%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 2,60
							VALOR COM BDI:		R\$ 14,98
							QUANTIDADE (UN):		3,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 22,6900	R\$ 11,4000	R\$ 34,0900	R\$ 173,2800	R\$ 518,1700
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 0,0000	R\$ 40,5600	R\$ 40,5600	R\$ 0,0000	R\$ 0,6895
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 0,0000	R\$ 39,0700	R\$ 39,0700	R\$ 0,0000	R\$ 1,0158
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,5900	R\$ 9,5900	R\$ 0,0000	R\$ 9,6859
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,1280	R\$ 10,1280
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 12,5664	R\$ 12,5664
							VALOR:		R\$ 34,09
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 7,16
							VALOR COM BDI:		R\$ 41,25
							QUANTIDADE (M):		15,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,64	R\$ 10,15	R\$ 11,79	R\$ 37,72	R\$ 271,17
00002296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 4,68
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 1,15
00007097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,65	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 3,65



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003  
**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE  
**A Nº:** MUNICIPAL DE ACARAÚ  
**PREFEITURA:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025  
**DATA:**

<b>DATA:</b> 20/02/2025	<b>BDI:</b> 20,99%		
<b>FONTE</b>	<b>VERBA</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,64%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,70	R\$ 0,33	R\$ 1,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,95	R\$ 0,33	R\$ 1,28
									VALOR:	R\$ 11,79
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,47
									VALOR COM BDI:	R\$ 14,26
									QUANTIDADE (UN):	23,00

88629	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,07	R\$ 19,10	R\$ 25,17	R\$ 12,14	R\$ 38,20	R\$ 50,34
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 6,87	R\$ 6,87
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00011658	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,07	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 8,07	R\$ 8,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,58	R\$ 1,21	R\$ 3,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,50	R\$ 1,21	R\$ 4,71
									VALOR:	R\$ 25,17
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,28
									VALOR COM BDI:	R\$ 30,45
									QUANTIDADE (UN):	2,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERGÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 230,56	R\$ 247,30	R\$ 477,86	R\$ 691,68	R\$ 1.433,58
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 25,99	R\$ 37,62	R\$ 63,61	R\$ 0,46	R\$ 1,13
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 25,98	R\$ 102,20	R\$ 128,18	R\$ 0,23	R\$ 1,11
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,83
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,34
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 0,00	R\$ 11,31	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 4,99
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 50,09
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 106,73	R\$ 147,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 57,20	R\$ 86,46
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 68,27	R\$ 351,49	R\$ 419,76	R\$ 7,89	R\$ 48,52
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 92,63	R\$ 288,80	R\$ 381,43	R\$ 1,37	R\$ 5,64
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 54,45	R\$ 295,12	R\$ 349,57	R\$ 4,05	R\$ 26,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 1127864-30001124003		
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBAS:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA:</b>	114,15%
		<b>SINAPI:</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA:</b>	0,00%
			0,00%

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 1127864-30001124003		
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBAS:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA:</b>	114,15%
		<b>SINAPI:</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA:</b>	0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94970	CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021									
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 1.093,04	R\$ 1.098,71	R\$ 2.191,75	R\$ 48,97	R\$ 49,22	R\$ 98,19
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 4,49	R\$ 2,07	R\$ 6,56	R\$ 3,64	R\$ 1,68	R\$ 5,31
							VALOR:			R\$ 477,86
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 100,30
							VALOR COM BDI:			R\$ 578,16
							QUANTIDADE (UN):			3,00

89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 13,07	R\$ 58,95	R\$ 72,02	R\$ 52,28	R\$ 235,80	R\$ 288,08
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,59	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 19,18	R\$ 19,18
00037952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 31,86	R\$ 31,86	R\$ 0,00	R\$ 31,86	R\$ 31,86
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 2,69
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 5,55	R\$ 2,61	R\$ 8,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 7,53	R\$ 2,61	R\$ 10,13
							VALOR:			R\$ 72,02
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 15,12

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124699		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VEICIAO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>SEINFRA:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI:</b>	202409 SEM DESONERAÇÃO
		<b>PROPRIA:</b>	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN		R\$ 17,09	R\$ 69,34	R\$ 86,43	R\$ 34,18	R\$ 138,68	R\$ 172,86
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,17	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 22,34	R\$ 22,34
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 37,48	R\$ 37,48	R\$ 0,00	R\$ 37,48	R\$ 37,48
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,17500000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 2,69
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47130000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 7,26	R\$ 3,41	R\$ 10,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47130000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,84	R\$ 3,41	R\$ 13,25
				VALOR:		R\$ 86,43	VALOR:		R\$ 86,43
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
				VALOR BDI (20,99%):		R\$ 18,14	VALOR BDI (20,99%):		R\$ 18,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 104,57	VALOR COM BDI:		R\$ 104,57
				QUANTIDADE (UN):		2,00	QUANTIDADE (UN):		2,00

89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN		R\$ 9,31	R\$ 26,30	R\$ 35,61	R\$ 27,93	R\$ 78,90	R\$ 106,83
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 8,25
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 11,68	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 11,68
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA	UN	0,17250000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 2,65

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERBÃO</b>	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	2023/03	
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/10	
		028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		PRÓPRIA	115,02%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
00020078	ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	H	0,256680000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,95	R\$ 1,86	R\$ 5,81
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,256680000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,36	R\$ 1,86	R\$ 7,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,256680000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,36	R\$ 1,86	R\$ 7,22
									VALOR:	R\$ 35,61
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 7,47
									VALOR COM BDI:	R\$ 43,08
									QUANTIDADE (UN):	3,00

90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M		R\$ 2,19	R\$ 21,74	R\$ 23,93	R\$ 206,30	R\$ 2.047,91	R\$ 2.254,21
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,010400000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 19,51	R\$ 19,51	R\$ 0,00	R\$ 20,49	R\$ 20,48
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,075300000	R\$ 14,92	R\$ 6,74	R\$ 21,66	R\$ 1,12	R\$ 0,51	R\$ 1,63
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,075300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,08	R\$ 0,59	R\$ 1,66
									VALOR:	R\$ 23,93
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 5,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 28,95
									QUANTIDADE (M):	94,20

89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	SINAPI	UN		R\$ 10,50	R\$ 22,87	R\$ 33,37	R\$ 10,50	R\$ 22,87	R\$ 33,37
-------	--	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VESSAIO: 2023/03

EMOP: 112,54% 70,11%

ORSE: 2024/10

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,86%

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%



Código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89833	PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 10,50	R\$ 22,87	R\$ 33,37	R\$ 10,50	R\$ 22,87	R\$ 33,37
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 8,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,172500000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 2,65
00007091	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 7,78	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 7,78
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,289600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,46	R\$ 2,10	R\$ 6,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,289600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,05	R\$ 2,10	R\$ 8,14
					VALOR:		R\$ 33,37			R\$ 33,37
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 7,00			R\$ 7,00
					VALOR COM BDI:		R\$ 40,37			R\$ 40,37
					QUANTIDADE (UN):		1,00			1,00

89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,00	R\$ 3,20	R\$ 7,20	R\$ 8,00	R\$ 6,40	R\$ 14,40
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,007100000	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00003500	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,31	R\$ 0,80	R\$ 3,11

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE		FONTE	VERBAÇÃO	HÓRRA	MEB
A.N.º:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		EMOP	2023/03		
PREFEITURA:			ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	LIMID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UJLIMADO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 7,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,71
								QUANTIDADE (UN):		2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	LIMID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2		R\$ 195,8100	R\$ 259,9300	R\$ 455,7400	R\$ 1.762,2900	R\$ 2.339,3700	R\$ 4.101,6600
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 27,4600	R\$ 81,8400	R\$ 109,3000	R\$ 27,4600	R\$ 81,8400	R\$ 109,3000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,890000000	R\$ 23,7100	R\$ 88,5400	R\$ 112,2500	R\$ 21,1019	R\$ 78,8006	R\$ 99,9025
18630	BROCA 3/8"	SEINFRA	UN	0,010000000	R\$ 0,0000	R\$ 11,7000	R\$ 11,7000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1170	R\$ 0,1170
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,050000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,8700	R\$ 14,8700	R\$ 0,0000	R\$ 15,6135	R\$ 15,6135
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,4100	R\$ 20,4100	R\$ 0,0000	R\$ 6,1230	R\$ 6,1230
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,2250	R\$ 0,2250
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,9100	R\$ 9,9100	R\$ 0,0000	R\$ 0,9910	R\$ 0,9910
11737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,400000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,2300	R\$ 16,2300	R\$ 0,0000	R\$ 6,4920	R\$ 6,4920
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5100	R\$ 0,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5100	R\$ 0,5100
18631	THINNER (DILUENTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE TINTAS)	SEINFRA	L	0,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500	R\$ 0,0000	R\$ 1,5550	R\$ 1,5550
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	1,050000000	R\$ 0,0000	R\$ 64,4400	R\$ 64,4400	R\$ 0,0000	R\$ 67,6620	R\$ 67,6620
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,7500	R\$ 0,0000	R\$ 32,7500	R\$ 32,7500	R\$ 0,0000	R\$ 32,7500
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 60,7800	R\$ 0,0000	R\$ 60,7800

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>A N.º:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBA:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,64% 70,11%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SEINFRA</b>	114,15% 71,31%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI</b>	115,02% 71,66%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00% 0,00%


  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
   
 5158
   
 Folha
   
 Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:		R\$ 455,74
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 95,66
									VALOR COM BDI:		R\$ 551,40
									QUANTIDADE (M2):		9,00

101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 16,59	R\$ 223,19	R\$ 239,78	R\$ 132,72	R\$ 1.785,52	R\$ 1.918,24
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00020977	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 215,63	R\$ 215,63	R\$ 0,00	R\$ 215,63	R\$ 215,63
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,457400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 7,04	R\$ 3,31	R\$ 10,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,457400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,55	R\$ 3,31	R\$ 12,86
									VALOR:	R\$ 239,78
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 50,33
									VALOR COM BDI:	R\$ 290,11
									QUANTIDADE (UN):	8,00

C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN		R\$ 57,1700	R\$ 0,2300	R\$ 57,4000	R\$ 457,3600	R\$ 1,8400	R\$ 459,2000
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,8200	R\$ 7,8200	R\$ 0,0000	R\$ 0,2346	R\$ 0,2346
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800	R\$ 0,0000	R\$ 16,8800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900	R\$ 0,0000	R\$ 40,2900



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A. Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBA:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54% 70,11%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SEINFRA</b>	114,15% 71,31%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI</b>	115,02% 71,66%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00% 0,00%


  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
   
 5359
   
 Folha
   
 Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
						VALOR:		R\$ 57,40	
						FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
						VALOR BDI (20.99%):		R\$ 12,05	
						VALOR COM BDI:		R\$ 69,45	
						QUANTIDADE (UN):		8,00	

<b>C4850</b>	<b>PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM</b>	<b>SEINFRA</b>	<b>M</b>		<b>R\$ 8,1000</b>	<b>R\$ 3,5700</b>	<b>R\$ 11,6700</b>	<b>R\$ 259,2000</b>	<b>R\$ 114,2400</b>	<b>R\$ 373,4400</b>
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5800	R\$ 0,5800	R\$ 0,0000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200
19150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	SEINFRA	UN	0,033800000	R\$ 0,0000	R\$ 37,0000	R\$ 37,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2506	R\$ 1,2506
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040	R\$ 0,0000	R\$ 8,1040
						VALOR:				<b>R\$ 11,67</b>
						FRAÇÃO DE 100%:				<b>R\$ 0,00</b>
						VALOR BDI (20.99%):				<b>R\$ 2,45</b>
						VALOR COM BDI:				<b>R\$ 14,12</b>
						QUANTIDADE (M):				<b>32,00</b>

<b>C4626</b>	<b>PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)</b>	<b>SEINFRA</b>	<b>UN</b>		<b>R\$ 5,7500</b>	<b>R\$ 9,9500</b>	<b>R\$ 15,7000</b>	<b>R\$ 46,0000</b>	<b>R\$ 79,6000</b>	<b>R\$ 125,6000</b>
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,047300000	R\$ 0,0000	R\$ 110,0000	R\$ 110,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,2030	R\$ 5,2030
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,013500000	R\$ 0,0000	R\$ 20,4100	R\$ 20,4100	R\$ 0,0000	R\$ 0,2755	R\$ 0,2755
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,600000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4900	R\$ 1,4900	R\$ 0,0000	R\$ 0,8940	R\$ 0,8940
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,015000000	R\$ 0,0000	R\$ 31,3400	R\$ 31,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,4701	R\$ 0,4701
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,022500000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0101	R\$ 0,0101

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSIÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORÇÃO:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>DESCRIÇÃO:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PROPOSTA:</b>	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,004500000	R\$ 0,0000	R\$ 9,9100	R\$ 9,9100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0446	R\$ 0,0446
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,017600000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5100	R\$ 0,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0090	R\$ 0,0090
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,047300000	R\$ 0,0000	R\$ 64,4400	R\$ 64,4400	R\$ 0,0000	R\$ 3,0480	R\$ 3,0480
12510	ENCARRREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,018000000	R\$ 32,7500	R\$ 0,0000	R\$ 32,7500	R\$ 0,5895	R\$ 0,0000	R\$ 0,5895
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,045000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 1,2087	R\$ 0,0000	R\$ 1,2087
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,045000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 1,2087	R\$ 0,0000	R\$ 1,2087
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,135000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 2,7351	R\$ 0,0000	R\$ 2,7351
									VALOR:	R\$ 15,70
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 19,00
									QUANTIDADE (UN):	8,00

97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF 09/2024	UN		R\$ 4,63	R\$ 10,19	R\$ 14,82	R\$ 189,83	R\$ 417,79	R\$ 607,62
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ 0,00	R\$ 8,36	R\$ 8,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,87	R\$ 0,44	R\$ 1,30
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,176500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,76	R\$ 1,40	R\$ 5,16
									VALOR:	R\$ 14,82
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,11
									VALOR COM BDI:	R\$ 17,93
									QUANTIDADE (UN):	41,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE:	2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PROPRIA:	0,00% 0,00%
			70,11%
			71,31%
			71,86%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN		R\$ 23,5600	R\$ 153,4600	R\$ 177,0200	R\$ 494,7600	R\$ 3.222,6600	R\$ 3.717,4200
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 153,4600	R\$ 153,4600	R\$ 0,0000	R\$ 153,4600	R\$ 153,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250	R\$ 0,0000	R\$ 13,4250
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 10,1300	R\$ 0,0000	R\$ 10,1300
									VALOR:	R\$ 177,02
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 37,16
									VALOR COM BDI:	R\$ 214,18
									QUANTIDADE (UN):	21,00

10127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000
10127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000
									VALOR:	R\$ 0,90
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,19
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,09
									QUANTIDADE (UN):	1,00

91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 10,90	R\$ 6,17	R\$ 17,07	R\$ 3.422,60	R\$ 1.937,38	R\$ 5.359,98
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 1,22
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,291000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,58	R\$ 2,30	R\$ 6,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,291000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,21	R\$ 2,30	R\$ 8,51

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003 CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE A.N.: PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025	DATA: 20/02/2025 FONTE: EMOP ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	BDI: 20,99% HORA: 112,54% MEB: 70,11% 2023/03 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA 114,15% 71,31% 115,02% 71,66% 0,00% 0,00%
---	---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 122,47	R\$ 392,62	R\$ 515,09	R\$ 0,11	R\$ 0,35	R\$ 0,46
							VALOR:			R\$ 17,07
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 3,58
							VALOR COM BDI:			R\$ 20,65
							QUANTIDADE (UN):			314,00



91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,22	R\$ 5,70	R\$ 13,92	R\$ 1,183,68	R\$ 820,80	R\$ 2.004,48
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,49	R\$ 1,76	R\$ 5,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,74	R\$ 1,76	R\$ 6,49
							VALOR:			R\$ 13,92
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 2,92
							VALOR COM BDI:			R\$ 16,84
							QUANTIDADE (UN):			144,00

91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,30	R\$ 7,65	R\$ 18,95	R\$ 11,30	R\$ 7,65	R\$ 18,95
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,73	R\$ 2,38	R\$ 7,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,42	R\$ 2,38	R\$ 6,80
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 122,47	R\$ 392,62	R\$ 515,09	R\$ 0,15	R\$ 0,47	R\$ 0,61

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO CENTRO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA A Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

FONTE: EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO: 2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORAS

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88629	MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019									



VALOR:	R\$ 18,95
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,98
VALOR COM BDI:	R\$ 22,93
QUANTIDADE (UN):	1,00

91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 13,52	R\$ 8,19	R\$ 21,71	R\$ 13,52	R\$ 8,19	R\$ 21,71
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 5,74	R\$ 2,89	R\$ 8,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 7,79	R\$ 2,89	R\$ 10,67
					VALOR:		R\$ 21,71			R\$ 21,71
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):					R\$ 4,56
					VALOR COM BDI:					R\$ 26,27
					QUANTIDADE (UN):					1,00

12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 140,6000
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800	R\$ 0,0000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800
					VALOR:		R\$ 0,38			R\$ 0,38
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):					R\$ 0,08
					VALOR COM BDI:					R\$ 0,46

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE

**A N.º:** MUNICIPAL DE ACARAÚ

**PREFEITURA:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESENTA) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025

**DATA:** 20/02/2025

**BDI:** 20,99%

ORIGEM	VERSÃO	HORA	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE (UN)	PREÇO TOTAL
EMOP	2023/03				
ORSE	2024/10	112,54%		70,11%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		71,31%	
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%		71,66%	
PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		COEFICIENTE	UNID	FONTE	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN				R\$ 0,6700	R\$ 0,0000	R\$ 0,6700	R\$ 34,8400	R\$ 34,8400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000			R\$ 0,6700	R\$ 0,0000	R\$ 0,6700	R\$ 0,6700	R\$ 0,67
							FRAÇÃO DE 100%:		VALOR:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		VALOR COM BDI:		R\$ 0,14
							VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):		R\$ 0,81
							VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):		52,00



10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN				R\$ 2,0900	R\$ 0,0000	R\$ 2,0900	R\$ 108,6800	R\$ 108,6800
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000			R\$ 2,0900	R\$ 0,0000	R\$ 2,0900	R\$ 2,0900	R\$ 2,09
							FRAÇÃO DE 100%:		VALOR:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		VALOR COM BDI:		R\$ 0,44
							VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):		R\$ 2,53
							VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):		52,00

11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN				R\$ 0,3500	R\$ 0,0000	R\$ 0,3500	R\$ 75,6000	R\$ 75,6000
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,000000000			R\$ 0,3500	R\$ 0,0000	R\$ 0,3500	R\$ 0,3500	R\$ 0,35
							FRAÇÃO DE 100%:		VALOR:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		VALOR COM BDI:		R\$ 0,44
							VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):		R\$ 2,53
							VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):		52,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSSÃO</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>HORA</b>	MES
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	EMOP	2024/10
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	ORSE	112,54%
		SEINFRA	70,11%
		SINAPI	114,15%
		PRÓPRIA	71,31%
		202409 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
		202409 SEM DESONERAÇÃO	71,66%
		PRÓPRIA	0,00%
		PRÓPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M		R\$ 0,0000	R\$ 2,8900	R\$ 0,0000	R\$ 150,2800	R\$ 150,2800
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,8900	R\$ 0,0000	R\$ 2,8900	R\$ 2,8900
								VALOR:	R\$ 2,89
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,61
								VALOR COM BDI:	R\$ 3,50
								QUANTIDADE (M):	52,00

92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 5,36	R\$ 84,08	R\$ 89,44	R\$ 358,05	R\$ 5.616,54	R\$ 5.974,59
00001017	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 80,56	R\$ 80,56	R\$ 0,00	R\$ 81,77	R\$ 81,76
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,28	R\$ 1,15	R\$ 3,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,09	R\$ 1,15	R\$ 4,24
									VALOR:	R\$ 89,44
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 18,77
									VALOR COM BDI:	R\$ 108,21
									QUANTIDADE (M):	66,80



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE: EIMCP

VERSIÃO: 2023/03

ORSE: 2024/10

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2024/08 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA: 0,00%

HORA

MES

112,54%

70,11%

71,31%

71,86%

0,00%

0,00%

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

MATERIAL



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 6,35	R\$ 101,79	R\$ 108,14	R\$ 1.384,30	R\$ 22.190,22	R\$ 23.574,52
00000999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 97,60	R\$ 97,60	R\$ 0,00	R\$ 99,06	R\$ 99,06
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,70	R\$ 1,36	R\$ 4,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,66	R\$ 1,36	R\$ 5,01
									VALOR:	R\$ 108,14
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 22,70
									VALOR COM BDI:	R\$ 130,84
									QUANTIDADE (M):	218,00



92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 3,73	R\$ 49,77	R\$ 53,50	R\$ 56,32	R\$ 751,53	R\$ 807,85
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 47,45	R\$ 47,45	R\$ 0,00	R\$ 48,16	R\$ 48,16



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚJE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERBAO</b>	2023/03
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>HORA</b>	MES
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	EMOP	112,54%
		ORSE	70,11%
		SEINFRA	114,15%
		2024/10	71,31%
		028 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	71,66%
		SINAPI	0,00%
		PRÓPRIA	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100700000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,58	R\$ 0,80	R\$ 2,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100700000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,15	R\$ 0,80	R\$ 2,94
									VALOR:	R\$ 53,50
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 11,23
									VALOR COM BDI:	R\$ 64,73
									QUANTIDADE (M):	15,10

91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 4,21	R\$ 14,84	R\$ 19,05	R\$ 281,23	R\$ 991,31	R\$ 1.272,54
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,243400000	R\$ 0,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 13,02	R\$ 13,01
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,114000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,79	R\$ 0,90	R\$ 2,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,114000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,43	R\$ 0,90	R\$ 3,33
									VALOR:	R\$ 19,05
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,00
									VALOR COM BDI:	R\$ 23,05
									QUANTIDADE (M):	66,80



CP

o

93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	SINAPI	M		R\$ 9,30	R\$ 165,70	R\$ 175,00	R\$ 833,28	R\$ 14.846,72	R\$ 15.680,00
-------	--	--------	---	--	----------	------------	------------	------------	---------------	---------------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE A N.º: PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA: DATA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003  330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS  60 (SESSENTA) DIAS  20 DE FEVEREIRO DE 2025	DATA : 20/02/2025 FONTE: EMOP ORSE SENFRA SINAPI PRÓPRIA	BDI : 20,99% HORA: - MEE: - 2023/03 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA 112,54% 70,11% 114,15% 71,31% 115,02% 71,86% 0,00% 0,00%
---	--	---	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93000	INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M		R\$ 9,30	R\$ 165,70	R\$ 175,00	R\$ 833,28	R\$ 14.846,72	R\$ 15.680,00
00001015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	SINAPI	M	1,015000000	R\$ 0,00	R\$ 159,32	R\$ 159,32	R\$ 0,00	R\$ 161,71	R\$ 161,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,251200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,95	R\$ 1,99	R\$ 5,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,251200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,36	R\$ 1,99	R\$ 7,34
					VALOR:		FRACÃO DE 100%:		R\$ 175,00	
					VALOR:		VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,00	
					VALOR:		VALOR COM BDI:		R\$ 36,73	
					VALOR:		QUANTIDADE (M):		R\$ 211,73	
					VALOR:				89,60	

92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M		R\$ 3,07	R\$ 33,92	R\$ 36,99	R\$ 57,72	R\$ 672,10	R\$ 729,82
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,015000000	R\$ 0,00	R\$ 33,92	R\$ 33,92	R\$ 0,00	R\$ 34,43	R\$ 34,42
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,083000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,31	R\$ 0,66	R\$ 1,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,083000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,77	R\$ 0,66	R\$ 2,42
					VALOR:		FRACÃO DE 100%:		R\$ 38,82	
					VALOR:		FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
					VALOR:		VALOR BDI (20,99%):		R\$ 8,15	

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI:</b>	114,15%
		<b>PROPRIA:</b>	115,02%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 46,97
								QUANTIDADE (M):		18,80

91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,88	R\$ 5,81	R\$ 7,69	R\$ 198,53	R\$ 613,54	R\$ 812,06
00000994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 4,01	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 4,98
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49
								VALOR:		R\$ 7,69
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,30
								QUANTIDADE (M):		105,60



92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 4,55	R\$ 64,49	R\$ 69,04	R\$ 537,81	R\$ 7.622,72	R\$ 8.160,53
00000998	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 61,61	R\$ 61,61	R\$ 0,00	R\$ 62,53	R\$ 62,53
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,93	R\$ 0,97	R\$ 2,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,62	R\$ 0,97	R\$ 3,59

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			<b>DATA :</b>	20/02/2025	<b>BDI :</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>PERÍODO</b>	2023/03	<b>PERÍODO</b>	2024/10	<b>PERÍODO</b>	2024/09
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>PERÍODO</b>	2024/10	<b>PERÍODO</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>PERÍODO</b>	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>PERÍODO</b>	112,54%	<b>PERÍODO</b>	70,11%	<b>PERÍODO</b>	71,31%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>PERÍODO</b>	114,15%	<b>PERÍODO</b>	71,31%	<b>PERÍODO</b>	71,85%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PERÍODO</b>	0,00%	<b>PERÍODO</b>	0,00%	<b>PERÍODO</b>	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:		R\$ 69,04
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 14,49
							VALOR COM BDI:		R\$ 83,53
							QUANTIDADE (M):		118,20

92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 2,58	R\$ 34,54	R\$ 37,12	R\$ 2,58	R\$ 34,54	R\$ 37,12
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 32,94	R\$ 32,94	R\$ 0,00	R\$ 33,43	R\$ 33,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,10	R\$ 0,55	R\$ 1,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,49	R\$ 0,55	R\$ 2,03
							VALOR:			R\$ 37,12
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 7,79
							VALOR COM BDI:			R\$ 44,91
							QUANTIDADE (M):			1,00



91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 0,84	R\$ 1,57	R\$ 2,41	R\$ 1.339,13	R\$ 2.502,89	R\$ 3.842,02
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERBAS	HORA	MES
2023/03		
2024/10	112,54%	70,11%
028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,88%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00021127	DE 19 MM X 5 M									
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,023000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,36	R\$ 0,18	R\$ 0,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,023000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,49	R\$ 0,18	R\$ 0,67
								VALOR:		R\$ 2,41
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 2,92
								QUANTIDADE (M):		1.594,20



91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,07	R\$ 2,34	R\$ 3,41	R\$ 5.535,65	R\$ 12.106,00	R\$ 17.641,64
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,243400000	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,87
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,46	R\$ 0,23	R\$ 0,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,62	R\$ 0,23	R\$ 0,84
								VALOR:		R\$ 3,41
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,72
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,13
								QUANTIDADE (M):		5.173,50

91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,44	R\$ 3,76	R\$ 5,20	R\$ 3.303,65	R\$ 8.626,19	R\$ 11.929,84
-------	---	--------	---	--	----------	----------	----------	--------------	--------------	---------------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025 BDI: 20,99%

VERBÃO: 2023/00

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: PROPRIA

PROPRIA: 0,00%

HORA: 70,11%

MESES: 71,31%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 3,12
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
									VALOR:	R\$ 5,20
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 1,09
									VALOR COM BDI:	R\$ 6,29
									QUANTIDADE (M):	2.294,20
91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M			R\$ 1,88	R\$ 3,90	R\$ 3,60	R\$ 1.552,90	R\$ 2.103,74
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 4,47
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49
									VALOR:	R\$ 7,18
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 1,51
									VALOR COM BDI:	R\$ 8,69
									QUANTIDADE (M):	293,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
5172  
Folha  
Assinatura

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSÃO</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SINAPI</b>	114,15%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PROPRIA</b>	115,02%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%

<b>BDI:</b>	20,99%
<b>ORAÇÃO</b>	20,99%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
<b>C0628</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm</b>	UN		<b>R\$ 59,9400</b>	<b>R\$ 18,4600</b>	<b>R\$ 78,4000</b>	<b>R\$ 419,5800</b>	<b>R\$ 129,2200</b>	<b>R\$ 548,8000</b>
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 26,3750	R\$ 0,0000	R\$ 26,3750
12312	ELETRICISTA	H	1,25000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 33,5625	R\$ 0,0000	R\$ 33,5625
								VALOR:	<b>R\$ 78,40</b>
								FRAÇÃO DE 100%:	<b>R\$ 0,00</b>
								VALOR BDI (20,99%):	<b>R\$ 16,46</b>
								VALOR COM BDI:	<b>R\$ 94,86</b>
								QUANTIDADE (UN):	<b>7,00</b>

<b>C0629</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm</b>	UN		<b>R\$ 95,9000</b>	<b>R\$ 58,3400</b>	<b>R\$ 154,2400</b>	<b>R\$ 671,3000</b>	<b>R\$ 408,3800</b>	<b>R\$ 1.079,6800</b>
10431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 58,3400	R\$ 58,3400	R\$ 0,0000	R\$ 58,3400	R\$ 58,3400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42,2000
12312	ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000	R\$ 0,0000	R\$ 53,7000
								VALOR:	<b>R\$ 154,24</b>
								FRAÇÃO DE 100%:	<b>R\$ 0,00</b>
								VALOR BDI (20,99%):	<b>R\$ 32,37</b>
								VALOR COM BDI:	<b>R\$ 186,61</b>
								QUANTIDADE (UN):	<b>7,00</b>

<b>C4761</b>	<b>CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"</b>	UN		<b>R\$ 7,1900</b>	<b>R\$ 3,0000</b>	<b>R\$ 10,1900</b>	<b>R\$ 57,5200</b>	<b>R\$ 24,0000</b>	<b>R\$ 81,5200</b>
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0000	R\$ 3,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0000	R\$ 3,0000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650	R\$ 0,0000	R\$ 3,1650

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA N°:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERGÃO</b>	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2023/03
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>ORSE</b>	2024/10
		<b>SINAPI</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
		<b>PROPRIA</b>	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
			0,00%
			70,11%
			71,31%
			71,96%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12312	ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275	R\$ 0,0000	R\$ 4,0275
							VALOR:		R\$ 10,19
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,14
							VALOR COM BDI:		R\$ 12,33
							QUANTIDADE (UN):		8,00

91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		R\$ 18,11	R\$ 21,50	R\$ 39,61	R\$ 18,11	R\$ 21,50	R\$ 39,61
91986	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 13,38	R\$ 16,81	R\$ 30,19	R\$ 13,38	R\$ 16,81	R\$ 30,19
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42
							VALOR:		R\$ 39,61
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 8,31
							VALOR COM BDI:		R\$ 47,92
							QUANTIDADE (UN):		1,00

91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		R\$ 29,06	R\$ 28,79	R\$ 57,79	R\$ 29,06	R\$ 28,73	R\$ 57,79
91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 24,31	R\$ 24,06	R\$ 48,37	R\$ 24,31	R\$ 24,06	R\$ 48,37
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42