

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: 3001.01/2025-CE

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

VERSIÃO: 2023/03

HORA: 112,54% 70,11%

EMOP: 114,15% 71,31%

ORSE: 115,02% 71,66%

SEINFRA: 0,00% 0,00%

SINAPI: 0,00% 0,00%

PROPRIA: 0,00% 0,00%

5375
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 57,79
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 12,13
							VALOR COM BDI:			R\$ 69,92
							QUANTIDADE (UN):			1,00

91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 19,64	R\$ 22,50	R\$ 42,14	R\$ 58,92	R\$ 67,50	R\$ 126,42
91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 14,89	R\$ 17,83	R\$ 32,72	R\$ 14,89	R\$ 17,83	R\$ 32,72
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42
							VALOR:			R\$ 42,14
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 8,85
							VALOR COM BDI:			R\$ 50,99
							QUANTIDADE (UN):			3,00

91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 16,48	R\$ 15,10	R\$ 31,58	R\$ 346,08	R\$ 317,10	R\$ 663,18
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 11,74	R\$ 10,42	R\$ 22,16	R\$ 11,74	R\$ 10,42	R\$ 22,16
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42
							VALOR:			R\$ 31,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE	EMOP	VERSÃO	2023/03	HORA	MES	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE	2024/10			112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO			115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA			0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11177	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50 JMM2	SEINFRA	M	7,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4200	R\$ 1,4200	R\$ 0,0000	R\$ 9,9400	R\$ 9,9400
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4800	R\$ 0,4800	R\$ 0,0000	R\$ 1,4400	R\$ 1,4400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000	R\$ 0,0000	R\$ 84,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 107,4000	R\$ 0,0000	R\$ 107,4000
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	4,000000000	R\$ 32,5400	R\$ 0,0000	R\$ 32,5400	R\$ 130,1600	R\$ 0,0000	R\$ 130,1600
							VALOR:	R\$ 402,24		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 84,43		
							VALOR COM BDI:	R\$ 486,67		
							QUANTIDADE (PT):	29,00		

91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 13,34	R\$ 11,81	R\$ 25,15	R\$ 66,70	R\$ 59,05	R\$ 125,75
91984	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 8,60	R\$ 7,13	R\$ 15,73	R\$ 8,60	R\$ 7,13	R\$ 15,73
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42
							VALOR:	R\$ 25,15		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,28		
							VALOR COM BDI:	R\$ 30,43		
							QUANTIDADE (UN):	5,00		

91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 16,48	R\$ 14,42	R\$ 30,90	R\$ 164,80	R\$ 144,20	R\$ 309,00
-------	--	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	5179	FONTE	2023/03	2024/10	2024/09
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	Assinatura	Folha	EMOP	112,54%	70,11%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			ORSE	114,15%	71,31%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			SINAPI	115,02%	71,89%	71,89%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42	R\$ 4,74	R\$ 4,68	R\$ 9,42
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 11,74	R\$ 9,74	R\$ 21,48	R\$ 11,74	R\$ 9,74	R\$ 21,48
										R\$ 30,90
										R\$ 0,00
										R\$ 6,49
										R\$ 37,39
										10,00

92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,01	R\$ 16,55	R\$ 34,56	R\$ 18,01	R\$ 16,55	R\$ 34,56
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,486000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 7,64	R\$ 3,85	R\$ 11,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,486000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 10,37	R\$ 3,85	R\$ 14,21
										R\$ 34,56
										R\$ 0,00
										R\$ 7,25
										R\$ 41,81
										1,00

92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 21,20	R\$ 18,49	R\$ 39,69	R\$ 2.204,80	R\$ 1.922,96	R\$ 4.127,76
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 9,44	R\$ 9,44

5480
Folha
Assinatura

92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 21,20	R\$ 21,13	R\$ 42,33	R\$ 360,40	R\$ 359,21	R\$ 719,61	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 12,08	R\$ 12,08	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,572000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 9,00	R\$ 4,53	R\$ 13,52	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,572000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 12,20	R\$ 4,53	R\$ 16,73	
								VALOR:			R\$ 42,33
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 8,89
								VALOR COM BDI:			R\$ 51,22
								QUANTIDADE (UN):			17,00

91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,74	R\$ 9,74	R\$ 21,48	R\$ 446,12	R\$ 370,12	R\$ 816,24
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,317000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,99	R\$ 2,51	R\$ 7,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,317000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,76	R\$ 2,51	R\$ 9,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA : 20/02/2025		BDI : 20,99%	
CONCORRÊNCIA:		3001.01/2025-CE				FONTE		VERSÃO	
A N°:						EMOP		2023/03	
PREFEITURA:		MUNICIPAL DE ACARAÚ				ORSE		2024/10	
EXECUÇÃO DOS		330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
SERVIÇOS:						SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	
VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESENTA) DIAS				PRÓPRIA		112,54% 70,11%	
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025						114,15% 71,31%	
								115,02% 71,66%	
								0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 21,48
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 4,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,99
								QUANTIDADE (UN):		38,00

91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,74	R\$ 11,06	R\$ 22,80	R\$ 375,68	R\$ 353,92	R\$ 729,60
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 6,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,317000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,99	R\$ 2,51	R\$ 7,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,317000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,76	R\$ 2,51	R\$ 9,27
								VALOR:		R\$ 22,80
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 4,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,59
								QUANTIDADE (UN):		32,00

5181
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,91	R\$ 33,92	R\$ 38,23	R\$ 137,48	R\$ 932,96	R\$ 1.070,44
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,55	R\$ 29,55	R\$ 0,00	R\$ 29,55	R\$ 29,55
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,132500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,08	R\$ 1,05	R\$ 3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,132500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,83	R\$ 1,05	R\$ 3,87
								VALOR:		R\$ 36,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:		3001.01/2025-CE		FONTE	2023/03	PERÍODO	MESES
PREFEITURA:		MUNICIPAL DE ACARAÚ		EMOP	2024/10	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESENTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		COEFICIENTE	UNID	FONTE	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		R\$ 8,02
							VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 46,25
							QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		28,00

93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI				R\$ 4,91	R\$ 33,32	R\$ 38,23	R\$ 68,74	R\$ 466,48	R\$ 535,22
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	SINAPI	1,000000000			R\$ 0,00	R\$ 29,55	R\$ 29,55	R\$ 0,00	R\$ 29,55	R\$ 29,55
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAPI	2,000000000			R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,132500000			R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,08	R\$ 1,05	R\$ 3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,132500000			R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,83	R\$ 1,05	R\$ 3,87
										VALOR:		R\$ 38,23
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (20,99%):		R\$ 8,02
										VALOR COM BDI:		R\$ 46,25
										QUANTIDADE (UN):		14,00

5182
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI				R\$ 10,02	R\$ 35,34	R\$ 45,56	R\$ 100,20	R\$ 355,40	R\$ 455,60
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	SINAPI	1,000000000			R\$ 0,00	R\$ 29,10	R\$ 29,10	R\$ 0,00	R\$ 29,10	R\$ 29,10
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	SINAPI	2,000000000			R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,270500000			R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,25	R\$ 2,14	R\$ 6,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,270500000			R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,77	R\$ 2,14	R\$ 7,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERBAO	VERBAO	VERBAO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	115,02%	71,66%	71,66%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 45,56
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 9,56
									VALOR COM BDI:	R\$ 55,12
									QUANTIDADE (UN):	10,00

93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 14,02	R\$ 37,64	R\$ 51,66	R\$ 28,04	R\$ 75,28	R\$ 103,32
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,10	R\$ 29,10	R\$ 0,00	R\$ 29,10	R\$ 29,10
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,378400000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 5,95	R\$ 3,00	R\$ 8,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,378400000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,07	R\$ 3,00	R\$ 11,06
									VALOR:	R\$ 51,66
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 10,84
									VALOR COM BDI:	R\$ 62,50
									QUANTIDADE (UN):	2,00

5183
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN		R\$ 43,1600	R\$ 67,1400	R\$ 110,3000	R\$ 86,3200	R\$ 134,2800	R\$ 220,6000
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 67,1400	R\$ 67,1400	R\$ 0,0000	R\$ 67,1400	R\$ 67,1400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900	R\$ 0,0000	R\$ 18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650	R\$ 0,0000	R\$ 24,1650
									VALOR:	R\$ 110,30
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP	VERSÃO:	2023/03	HORA:		MES:
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE	2024/10			112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO			115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA			0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 23,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 133,45
								QUANTIDADE (UN):		2,00

93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,77	R\$ 6,53	R\$ 8,30	R\$ 15,93	R\$ 58,77	R\$ 74,70
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,047600000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,75	R\$ 0,38	R\$ 1,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,047600000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,02	R\$ 0,38	R\$ 1,39
							VALOR:			R\$ 8,30
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 1,74
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,04
							QUANTIDADE (UN):			9,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5184
Folha
Assinatura

93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,44	R\$ 7,84	R\$ 9,48	R\$ 82,96	R\$ 239,36	R\$ 322,32
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,066300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,066300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,93
							VALOR:			R\$ 9,48

60° Coordinates & Locations60° Coordinates & Locations60° Coordinates & Locations60° Coordinates & Locations60° Coordinates & Locations

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RFI Construções & Locações

OBRA:

CONCORRÊNCIA:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

VERSÃO :

FORNTE :

20/02/2025

2023/03

EMOP

BDI :

HORA :

MES :

20,99%

112,54%

70,11%

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

202409 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5186
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UN):					
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 49,05	R\$ 362,37	R\$ 411,42	R\$ 49,05	R\$ 362,37	R\$ 411,42
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 325,44	R\$ 325,44	R\$ 0,00	R\$ 325,44	R\$ 325,44
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,33	R\$ 5,33	R\$ 0,00	R\$ 15,99	R\$ 15,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 20,81	R\$ 10,48	R\$ 31,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 28,22	R\$ 10,48	R\$ 38,70
							VALOR:	R\$ 411,42		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 86,36		
							VALOR COM BDI:	R\$ 497,78		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 95,9000	R\$ 559,8900	R\$ 655,7900	R\$ 191,8000	R\$ 1,119,7800	R\$ 1,311,5800
19419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 559,8900	R\$ 559,8900	R\$ 0,0000	R\$ 559,8900	R\$ 559,8900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000	R\$ 0,0000	R\$ 53,7000
							VALOR:	R\$ 655,79		R\$ 655,79
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 137,65		R\$ 137,65
							VALOR COM BDI:	R\$ 793,44		R\$ 793,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBA	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (UN):	2,00

101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 49,05	R\$ 569,98	R\$ 619,03	R\$ 98,10	R\$ 1.139,96	R\$ 1.238,06
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 526,57	R\$ 526,57	R\$ 0,00	R\$ 526,57	R\$ 526,57
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 22,47	R\$ 22,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 20,81	R\$ 10,48	R\$ 31,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 28,22	R\$ 10,48	R\$ 38,70
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (UN):			



101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 49,05	R\$ 766,72	R\$ 815,77	R\$ 49,05	R\$ 766,72	R\$ 815,77
00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 723,31	R\$ 723,31	R\$ 0,00	R\$ 723,31	R\$ 723,31
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 22,47	R\$ 22,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 20,81	R\$ 10,48	R\$ 31,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 28,22	R\$ 10,48	R\$ 38,70
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				PONTE	VERSÃO	HORA	REB
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%
						PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL				
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL					
								VALOR BDI (20.99%):	R\$ 171,23					
								VALOR COM BDI:	R\$ 987,00					
								QUANTIDADE (UN):	1,00					

101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 49,05	R\$ 1.234,70	R\$ 1.283,75	R\$ 147,15	R\$ 3.704,10	R\$ 3.851,25
00002376	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.191,29	R\$ 1.191,29	R\$ 0,00	R\$ 1.191,29	R\$ 1.191,29
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 22,47	R\$ 22,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 20,81	R\$ 10,48	R\$ 31,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 28,22	R\$ 10,48	R\$ 38,70
								VALOR:		R\$ 1.283,75
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 269,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.553,21
								QUANTIDADE (UN):		3,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5188
Folha
Assinatura

C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 28,7700	R\$ 85,9100	R\$ 114,6800	R\$ 776,7900	R\$ 2.319,5700	R\$ 3.096,3600
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 85,9100	R\$ 85,9100	R\$ 0,0000	R\$ 85,9100	R\$ 85,9100
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600	R\$ 0,0000	R\$ 12,6600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100	R\$ 0,0000	R\$ 16,1100
								VALOR:		R\$ 114,68
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 24,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU		ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO		112,54%		70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		SINAPI	PROPRIA		115,02%		71,66%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					0,00%		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 138,75
								QUANTIDADE (UN):		27,00

C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 28,7700	R\$ 156,6600	R\$ 185,4300	R\$ 86,3100	R\$ 469,9800	R\$ 556,2900
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 156,6600	R\$ 156,6600	R\$ 0,0000	R\$ 156,6600	R\$ 156,6600
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600	R\$ 0,0000	R\$ 12,6600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100	R\$ 0,0000	R\$ 16,1100

Assinatura
Folha
5189
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÇU

C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 13,9100	R\$ 7,3500	R\$ 21,2600	R\$ 347,7500	R\$ 183,7500	R\$ 531,5000
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,3500	R\$ 7,3500	R\$ 0,0000	R\$ 7,3500	R\$ 7,3500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190	R\$ 0,0000	R\$ 6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865	R\$ 0,0000	R\$ 7,7865
								VALOR:		R\$ 21,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 4,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,72
								QUANTIDADE (UN):		25,00

6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 RFI Consultoria e Treinamentos	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%			
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	HORA	MEIA
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				SEINFRA	ORSE	112,54%	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	PRÓPRIA		115,02%	71,66%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				PRÓPRIA		0,00%			0,00%	0,00%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 10,0700	R\$ 5,4000	R\$ 15,4700	R\$ 80,5600	R\$ 43,2000	R\$ 123,7600
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4000	R\$ 5,4000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4000	R\$ 5,4000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 4,4310	R\$ 0,0000	R\$ 4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 5,6385	R\$ 0,0000	R\$ 5,6385
							VALOR:	R\$ 15,47		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 3,25		
							VALOR COM BDI:	R\$ 18,72		
							QUANTIDADE (UN):	8,00		

C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	M		R\$ 57,5400	R\$ 18,1700	R\$ 75,7100	R\$ 3.066,8800	R\$ 968,4600	R\$ 4.035,3400
11044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,1700	R\$ 18,1700	R\$ 0,0000	R\$ 18,1700	R\$ 18,1700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200	R\$ 0,0000	R\$ 25,3200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200	R\$ 0,0000	R\$ 32,2200
							VALOR:	R\$ 75,71		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 15,89		
							VALOR COM BDI:	R\$ 91,60		
							QUANTIDADE (M):	53,30		

5190
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M		R\$ 18,73	R\$ 32,26	R\$ 50,99	R\$ 973,96	R\$ 1.677,52	R\$ 2.651,48
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO - DO	SINAPI	UN	7,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 6,44	R\$ 6,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Município de Acaraú - Ceará	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011267	FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,22220000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 1,97
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	M	0,94440000	R\$ 0,00	R\$ 12,57	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 11,87	R\$ 11,87
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	M	1,11110000	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 3,12
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	H	0,17110000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,69	R\$ 1,36	R\$ 4,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75280000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 16,06	R\$ 5,96	R\$ 22,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H							R\$ 50,99
							VALOR:	FRAÇÃO DE 100%:		
								VALOR BDI (20,99%):		
								VALOR COM BDI:		
								QUANTIDADE (M):		
								52,00		



91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M		R\$ 9,03	R\$ 12,30	R\$ 21,33	R\$ 2.030,85	R\$ 2.766,27	R\$ 4.797,12
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 4,78	R\$ 4,78	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 5,25
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,65	R\$ 0,83	R\$ 2,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,24	R\$ 0,83	R\$ 3,07
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,39	R\$ 10,53	R\$ 5,14	R\$ 5,39	R\$ 10,53
							VALOR:	FRAÇÃO DE 100%:		
								R\$ 21,33		
								R\$ 0,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%					
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMP	2023/03	VERBA	HORA	MES				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	71,31%				
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	PRÓPRIA	115,02%	71,66%	71,66%				
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		R\$ 4,48
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 25,81
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		224,90

91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023_PA	SINAPI	M		R\$ 8,51	R\$ 9,55	R\$ 18,06	R\$ 9.686,93	R\$ 10.870,76	R\$ 20.557,70
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,091000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,43	R\$ 0,72	R\$ 2,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,091000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,94	R\$ 0,72	R\$ 2,66
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 5,14	R\$ 5,39	R\$ 10,53	R\$ 5,14	R\$ 5,39	R\$ 10,53



93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 4,15	R\$ 9,57	R\$ 13,72	R\$ 744,10	R\$ 1.715,90	R\$ 2.460,00
00002680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 7,79
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,112200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,76	R\$ 0,89	R\$ 2,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,112200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,39	R\$ 0,89	R\$ 3,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003						
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE						
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ						
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS						
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025						

POINTE	VERBA	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 13,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,88
									VALOR COM BDI:	R\$ 16,60
									QUANTIDADE (M):	179,30

91865	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 6,00	R\$ 9,11	R\$ 15,11	R\$ 1.887,60	R\$ 2.866,01	R\$ 4.753,61
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4 " , SEM LUVA	SINAPI	M	1,017000000	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 6,55
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,162000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,55	R\$ 1,28	R\$ 3,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,162000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,46	R\$ 1,28	R\$ 4,73
									VALOR:	R\$ 15,11
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,17
									VALOR COM BDI:	R\$ 18,28
									QUANTIDADE (M):	314,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5193
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 4,77	R\$ 14,79	R\$ 19,56	R\$ 217,99	R\$ 675,91	R\$ 893,89
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 2 " , SEM LUVA	SINAPI	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 12,75	R\$ 12,74
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,129000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,03	R\$ 1,02	R\$ 3,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,129000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,75	R\$ 1,02	R\$ 3,77
									VALOR:	R\$ 19,56
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,69%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 23,67
								QUANTIDADE (M):		45,70

93011	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 6,33	R\$ 26,03	R\$ 32,36	R\$ 379,80	R\$ 1.561,80	R\$ 1.941,60
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 21,20	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 23,32	R\$ 23,32
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,69	R\$ 1,35	R\$ 4,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,65	R\$ 1,35	R\$ 5,00
								VALOR:		R\$ 32,36
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 6,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 39,15
								QUANTIDADE (M):		60,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5394
Folha
Assinatura

93012	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 7,89	R\$ 40,12	R\$ 48,01	R\$ 284,83	R\$ 1.448,34	R\$ 1.733,16
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 33,41	R\$ 33,41	R\$ 0,00	R\$ 36,75	R\$ 36,75
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,35	R\$ 1,69	R\$ 5,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,54	R\$ 1,69	R\$ 6,23
								VALOR:		R\$ 48,01
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 10,08
								VALOR COM BDI:		R\$ 58,09
								QUANTIDADE (M):		36,10

COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO
5195
Folha
Assinatura
R\$ 135.400
R\$ 37.6100
R\$ 12.9000
R\$ 15.9000

10

Q

Página: 180

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 11278643000724003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	A N.º:					EMOP	2023/03		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
18350	ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO									
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,3300	R\$ 24,3300	R\$ 0,0000	R\$ 24,3300	R\$ 24,3300
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750	R\$ 0,0000	R\$ 40,2750
								VALOR:		R\$ 169,46
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 35,57
								VALOR COM BDI:		R\$ 205,03
								QUANTIDADE (UN):		7,00

00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 673,26	R\$ 673,26
00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
								VALOR:		R\$ 4,58
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,96
								VALOR COM BDI:		R\$ 5,54
								QUANTIDADE (UN):		147,00



C4108	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO	SEINFRA	UN		R\$ 71,9300	R\$ 250,0000	R\$ 321,9300	R\$ 2.157,9000	R\$ 7.500,0000	R\$ 9.657,9000
17929	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	R\$ 0,0000	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000724003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
17929	ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500			

COMISSÃO PERMANENTE
5197
Folha
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇARJÓ

C1774	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN		R\$ 8,0600	R\$ 38,4100	R\$ 36,4700	R\$ 80,6000	R\$ 384,1000	R\$ 464,7000
I1479	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220W	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,4100	R\$ 38,4100	R\$ 0,0000	R\$ 38,4100	R\$ 38,4100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 26,8500		R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 8,0550
								VALOR:		R\$ 46,47
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 9,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 56,22
								QUANTIDADE (UN):		10,00

C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	UN		R\$ 71,9300	R\$ 43,5700	R\$ 115,5000	R\$ 6.761,4200	R\$ 4.095,5800	R\$ 10.857,0000
19115	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 43,5700	R\$ 43,5700	R\$ 0,0000	R\$ 43,5700	R\$ 43,5700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 114,15% 71,31%

SINAPI: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA: 115,02% 71,66%

0,00% 0,00%

BDI: 20,99%

HORA: 112,54% 70,11%

MES: 114,15% 71,31%

115,02% 71,66%

0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

19115	JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750	R\$ 0,0000	R\$ 40,2750
12312	ELETRICISTA									
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 5198 Folha Assinatura										
								VALOR:		R\$ 115,50
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 24,24
								VALOR COM BDI:		R\$ 139,74
								QUANTIDADE (UN):		94,00

C4112	PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN		R\$ 95,9000	R\$ 291,9500	R\$ 291,9500	R\$ 959,0000	R\$ 2.919,5000	R\$ 3.878,5000
17933	PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 291,9500	R\$ 291,9500	R\$ 0,0000	R\$ 291,9500	R\$ 291,9500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000	R\$ 0,0000	R\$ 53,7000
								VALOR:		R\$ 387,85
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 81,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 469,26
								QUANTIDADE (UN):		10,00

C4111	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITORAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM	SEINFRA	UN		R\$ 71,9300	R\$ 174,0900	R\$ 246,0200	R\$ 143,8600	R\$ 348,1800	R\$ 492,0400
-------	---	---------	----	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARÁ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE			FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARÁ			EMOP	2023/03			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	
					PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4111	REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	SEINFRA	UN		R\$ 71,9300	R\$ 174,0900	R\$ 246,0200	R\$ 143,8600	R\$ 348,1800	R\$ 492,0400
17932	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOIRAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 174,0900	R\$ 174,0900	R\$ 0,0000	R\$ 174,0900	R\$ 174,0900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750	R\$ 0,0000	R\$ 40,2750
							R\$ 246,02	VALOR:		R\$ 246,02
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 51,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 297,66
								QUANTIDADE (UN):		2,00
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		R\$ 8,61	R\$ 22,73	R\$ 31,34	R\$ 17,22	R\$ 45,46	R\$ 62,68
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,166400000	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,46
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04148470	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,65	R\$ 0,33	R\$ 0,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,373400000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 7,96	R\$ 2,96	R\$ 10,92
								VALOR:		R\$ 31,34
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

5199
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A N.º:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERSÃO: 2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI: 20,99%

70,11%

71,31%

71,65%

0,00%

Assinatura

Folha

5200

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		R\$ 6,58
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 37,92
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00

97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 135,69	R\$ 2.129,38	R\$ 2.265,07	R\$ 135,69	R\$ 2.129,38	R\$ 2.265,07
0004-3090	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.071,45	R\$ 2.071,45	R\$ 0,00	R\$ 2.071,45	R\$ 2.071,45
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,66020000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 57,57	R\$ 28,99	R\$ 86,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,66020000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 78,07	R\$ 28,99	R\$ 107,06
					VALOR:			VALOR:		R\$ 2.265,07
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		R\$ 475,44
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 2.740,51
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00

C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN		R\$ 143,8500	R\$ 161,5800	R\$ 305,4300	R\$ 143,8500	R\$ 161,5800	R\$ 305,4300
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200	R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 87,6000	R\$ 87,6000	R\$ 0,0000	R\$ 87,6000	R\$ 87,6000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000	R\$ 0,0000	R\$ 63,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 80,5500	R\$ 0,0000	R\$ 80,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERBA	ANO	2023/03	100%	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE		2024/10	112,54%	70,11%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%		
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA			0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		UNID	FONTE	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA	MATERIAL			MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:		R\$ 305,43
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 64,11
									VALOR COM BDI:		R\$ 369,54
									QUANTIDADE (UN):		1,00

5201
Assinatura
Folha

C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	SEINFRA			R\$ 95,9000	R\$ 155,8400	R\$ 251,7400	R\$ 95,9000	R\$ 155,8400	R\$ 251,7400
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200	R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 81,8600	R\$ 81,8600	R\$ 0,0000	R\$ 81,8600	R\$ 81,8600
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	2,000000000		R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42,2000
I2312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	2,000000000		R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000	R\$ 0,0000	R\$ 53,7000
								VALOR:			R\$ 251,74
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 52,84
								VALOR COM BDI:			R\$ 304,58
								QUANTIDADE (UN):			1,00

C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	UN	SEINFRA			R\$ 239,7500	R\$ 352,9000	R\$ 592,6500	R\$ 719,2500	R\$ 1.058,7000	R\$ 1.777,9500
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200	R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA N°:	3001.01/2025-CE	FONTE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	HORA	70,11%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	SEINFRA	114,15%	71,31%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	PROPRIA	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							



Assinatura
Folha 5202
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11761	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 278,9200	R\$ 278,9200	R\$ 0,0000	R\$ 278,9200	R\$ 278,9200
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 105,5000	R\$ 0,0000	R\$ 105,5000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 134,2500	R\$ 0,0000	R\$ 134,2500
							VALOR:	R\$ 592,65		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 124,40		
							VALOR COM BDI:	R\$ 717,05		
							QUANTIDADE (UN):	3,00		

C2071	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN		R\$ 287,7000	R\$ 329,4600	R\$ 617,1600	R\$ 575,4000	R\$ 658,9200	R\$ 1.234,3200
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500	R\$ 0,0000	R\$ 26,4500	R\$ 26,4500
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200	R\$ 0,0000	R\$ 26,0200	R\$ 26,0200
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100	R\$ 0,0000	R\$ 21,5100	R\$ 21,5100
11759	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X95MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 255,4800	R\$ 255,4800	R\$ 0,0000	R\$ 255,4800	R\$ 255,4800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 126,6000	R\$ 0,0000	R\$ 126,6000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 161,1000	R\$ 0,0000	R\$ 161,1000
							VALOR:	R\$ 617,16		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 129,54		
							VALOR COM BDI:	R\$ 746,70		
							QUANTIDADE (UN):	2,00		

98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 7,64	R\$ 24,82	R\$ 32,46	R\$ 45,84	R\$ 149,92	R\$ 194,76
AF_11/2019										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBAÇÃO	2023/03	HORA	MES
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	2024/10	112,54%	70,11%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%	
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL			MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 21,56		R\$ 21,56	R\$ 0,00	R\$ 21,56	R\$ 21,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,206200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92		R\$ 23,65	R\$ 3,24	R\$ 1,63	R\$ 4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,206200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92		R\$ 29,25	R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
								VALOR:			R\$ 32,46
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 6,81
								VALOR COM BDI:			R\$ 39,27
								QUANTIDADE (UN):			6,00

91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,07	R\$ 2,70		R\$ 3,77	R\$ 266,11	R\$ 671,50	R\$ 937,60
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,243400000	R\$ 0,00	R\$ 1,80		R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 2,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 2,48		R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92		R\$ 23,65	R\$ 0,46	R\$ 0,23	R\$ 0,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92		R\$ 29,25	R\$ 0,62	R\$ 0,23	R\$ 0,84
								VALOR:			R\$ 3,77
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):			R\$ 0,79
								VALOR COM BDI:			R\$ 4,56
								QUANTIDADE (M):			248,70

C0595	CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO (40X40X15)cm, C/TAMPA CEGA	SEINFRA	UN		R\$ 35,9600	R\$ 195,7700		R\$ 231,7300	R\$ 35,9600	R\$ 195,7700	R\$ 231,7300
-------	--	---------	----	--	-------------	--------------	--	--------------	-------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACAUÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACAUÁ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBA	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACAUÁ				EMOP	2023/03	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Organizações & Inovações



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QDE/FICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T. *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 244,17	R\$ 244,17	R\$ 0,00	R\$ 244,17	R\$ 244,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15540000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,09
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01640000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18480000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,45
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57960000	R\$ 0,00	R\$ 11,31	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 6,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96230000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 124,91	R\$ 47,28	R\$ 172,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,68470000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 66,94	R\$ 36,59	R\$ 103,53
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13630000	R\$ 68,27	R\$ 351,49	R\$ 419,76	R\$ 9,31	R\$ 47,91	R\$ 57,21
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02880000	R\$ 92,63	R\$ 288,80	R\$ 381,43	R\$ 2,67	R\$ 8,32	R\$ 10,98
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,09780000	R\$ 1,50	R\$ 6,48	R\$ 7,98	R\$ 3,15	R\$ 13,59	R\$ 16,74
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 54,45	R\$ 295,12	R\$ 349,57	R\$ 6,21	R\$ 33,64	R\$ 39,85
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,05230000	R\$ 308,45	R\$ 522,50	R\$ 830,95	R\$ 16,13	R\$ 27,33	R\$ 43,45
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,78000000	R\$ 4,49	R\$ 2,07	R\$ 6,56	R\$ 3,50	R\$ 1,61	R\$ 5,11
							VALOR:		R\$ 837,97	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 175,89
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.013,86
								QUANTIDADE (UN):		10,00

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,71	R\$ 29,69	R\$ 35,40	R\$ 62,81	R\$ 326,59	R\$ 389,40
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 25,89	R\$ 25,89	R\$ 0,00	R\$ 25,89	R\$ 25,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138400000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 2,90	R\$ 1,10	R\$ 3,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,108800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,55	R\$ 0,85	R\$ 2,40
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,014100000	R\$ 89,23	R\$ 132,68	R\$ 221,91	R\$ 1,26	R\$ 1,87	R\$ 3,12
									VALOR:	R\$ 35,40
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 7,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 42,83
									QUANTIDADE (UN):	11,00



96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 14,39	R\$ 62,68	R\$ 77,07	R\$ 158,29	R\$ 689,48	R\$ 847,77
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 56,54	R\$ 56,54	R\$ 0,00	R\$ 56,54	R\$ 56,54
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,388200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 6,11	R\$ 3,07	R\$ 9,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,388200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,28	R\$ 3,07	R\$ 11,35
									VALOR:	R\$ 77,07
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 16,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ					EMOP	2023/03	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS					ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 93,25
								QUANTIDADE (UN):		11,00

96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 4,98	R\$ 89,77	R\$ 94,75	R\$ 4,98	R\$ 89,77	R\$ 94,75
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 87,64	R\$ 87,64	R\$ 0,00	R\$ 87,64	R\$ 87,64
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,134600000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,12	R\$ 1,07	R\$ 3,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,134600000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,87	R\$ 1,07	R\$ 3,93
								VALOR:		R\$ 94,75
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 19,89
								VALOR COM BDI:		R\$ 114,64
								QUANTIDADE (UN):		1,00

96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 6,17	R\$ 107,13	R\$ 113,30	R\$ 6,17	R\$ 107,13	R\$ 113,30
00041387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,83	R\$ 34,83	R\$ 0,00	R\$ 104,49	R\$ 104,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,166700000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,62	R\$ 1,32	R\$ 3,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,166700000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,56	R\$ 1,32	R\$ 4,87
								VALOR:		R\$ 113,30
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 23,78
								VALOR COM BDI:		R\$ 137,08
								QUANTIDADE (UN):		1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



10/01/2025

OBRA:

CONCORRÊNCIA Nº:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAU

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

20/02/2025

VERBA

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

FONTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

BDI :

20,99%

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

0,00%

HORA

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

MES

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 7,06	R\$ 14,58	R\$ 7,06	R\$ 14,58	R\$ 21,64	R\$ 197,68	R\$ 408,24	R\$ 605,92
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,84
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
00041426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,190500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,00	R\$ 1,51	R\$ 4,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,190500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,06	R\$ 1,51	R\$ 5,57
									VALOR:	R\$ 21,64		
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,54		
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,18		
									QUANTIDADE (UN):	28,00		

96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 43,78	R\$ 60,09	R\$ 43,78	R\$ 60,09	R\$ 103,87	R\$ 43,78	R\$ 60,09	R\$ 103,87
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 3,68
00038060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 35,36	R\$ 0,00	R\$ 35,36	R\$ 35,36	R\$ 0,00	R\$ 35,36	R\$ 35,36
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,181100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 18,58	R\$ 9,35	R\$ 27,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,181100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 25,19	R\$ 9,35	R\$ 34,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A Nº:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBA: 2023/03

VERBA: 2024/10

VERBA: 028 SEM DESONERAÇÃO

VERBA: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

VERBA: PRÓPRIA

BDI: 20,99%

HORA: 112,54%

MES: 70,11%

MES: 71,31%

MES: 114,15%

MES: 115,02%

MES: 71,66%

MES: 0,00%

MES: 0,00%

5209
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:				R\$ 103,87
							FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):				R\$ 21,80
							VALOR COM BDI:				R\$ 125,67
							QUANTIDADE (UN):				1,00

101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN		R\$ 13,62	R\$ 11,54	R\$ 25,16	R\$ 122,58	R\$ 103,86	R\$ 226,44
00011927	ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 5,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,367500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 5,78	R\$ 2,91	R\$ 8,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,367500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 7,84	R\$ 2,91	R\$ 10,74
							VALOR:			R\$ 25,16
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 5,28
							VALOR COM BDI:			R\$ 30,44
							QUANTIDADE (UN):			9,00

C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M		R\$ 10,0700	R\$ 22,8000	R\$ 32,8700	R\$ 2.799,4600	R\$ 6.338,4000	R\$ 9.137,8600
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,3500	R\$ 22,3500	R\$ 0,0000	R\$ 22,7970	R\$ 22,7970
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 4,4310	R\$ 0,0000	R\$ 4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 5,6385	R\$ 0,0000	R\$ 5,6385
							VALOR:			R\$ 32,87
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 6,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MED			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%			
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (M):		
										R\$ 39,77
										278,00

96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M		R\$ 1,22	R\$ 37,97	R\$ 39,19	R\$ 225,46	R\$ 7.016,86	R\$ 7.242,31
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 35,67	R\$ 35,67	R\$ 0,00	R\$ 37,45	R\$ 37,45
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,033100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,52	R\$ 0,26	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,033100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,71	R\$ 0,26	R\$ 0,96
									VALOR:	R\$ 39,19
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 8,23
									VALOR COM BDI:	R\$ 47,42
									QUANTIDADE (M):	184,80

96984	ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 27,62	R\$ 23,47	R\$ 51,09	R\$ 662,88	R\$ 563,28	R\$ 1.226,16
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 11,67	R\$ 11,67
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,745300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 11,72	R\$ 5,90	R\$ 17,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,745300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 15,90	R\$ 5,90	R\$ 21,80
									VALOR:	R\$ 51,09
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 10,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 61,81
									QUANTIDADE (UN):	24,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5211
Folha
Assinatura



Q

		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 6,7100	R\$ 22,2700	R\$ 28,9800	R\$ 201,3000	R\$ 668,1000	R\$ 869,4000
C4532	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 6,7100	R\$ 22,2700	R\$ 28,9800	R\$ 201,3000	R\$ 668,1000	R\$ 869,4000
I8367	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 6,7100	R\$ 22,2700	R\$ 28,9800	R\$ 201,3000	R\$ 668,1000	R\$ 869,4000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

FONTE	VERBAÇÃO	DATA :	BDI :
EMOP	2023/03	20/02/2025	20,99%
ORSE	2024/10		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		115,02% 71,66%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 6,7125	R\$ 0,0000	R\$ 6,7125
										R\$ 28,98
										R\$ 0,00
										R\$ 6,08
										R\$ 35,06
										30,00

C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	SEINFRA	UN		R\$ 5,8500	R\$ 9,4000	R\$ 15,2500	R\$ 292,5000	R\$ 470,0000	R\$ 762,5000
I8361	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4000	R\$ 9,4000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4000	R\$ 9,4000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650	R\$ 0,0000	R\$ 3,1650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 2,6850	R\$ 0,0000	R\$ 2,6850
										R\$ 15,25
										R\$ 0,00
										R\$ 3,20
										R\$ 18,45
										50,00



C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M		R\$ 11,9900	R\$ 1,9500	R\$ 13,9400	R\$ 19,184,0000	R\$ 3,120,0000	R\$ 22,304,0000
I8368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,9500	R\$ 1,9500	R\$ 0,0000	R\$ 1,9500	R\$ 1,9500
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750	R\$ 0,0000	R\$ 5,2750
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 6,7125	R\$ 0,0000	R\$ 6,7125
										R\$ 13,94
										R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBAÇÃO	VERBAÇÃO	MESES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ				EMOP	2023/03	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	114,15%	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
						PRÓPRIA			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (20,99%):			R\$ 2,93		
					VALOR COM BDI:			R\$ 16,87		
					QUANTIDADE (M):			1.600,00		

C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN		R\$ 5,2800	R\$ 22,3400	R\$ 27,6200	R\$ 10,5600	R\$ 44,6800	R\$ 55,2400
I8448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,3400	R\$ 22,3400	R\$ 0,0000	R\$ 22,3400	R\$ 22,3400
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750	R\$ 0,0000	R\$ 5,2750
							VALOR:	R\$ 27,62		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,80		
							VALOR COM BDI:	R\$ 33,42		
							QUANTIDADE (UN):	2,00		

C3760	HUB TIPO 24 PORTAS	SEINFRA	UN		R\$ 643,9200	R\$ 967,0500	R\$ 1.610,9700	R\$ 643,9200	R\$ 967,0500	R\$ 1.610,9700
I6824	HUB TIPO 24 PORTAS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 967,0500	R\$ 967,0500	R\$ 0,0000	R\$ 967,0500	R\$ 967,0500
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 168,8000	R\$ 0,0000	R\$ 168,8000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 214,8000	R\$ 0,0000	R\$ 214,8000
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 32,5400	R\$ 0,0000	R\$ 32,5400	R\$ 260,3200	R\$ 0,0000	R\$ 260,3200
							VALOR:	R\$ 1.610,97		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 338,14		
							VALOR COM BDI:	R\$ 1.949,11		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
PONTE	VEREJO	HORA	MES
EMOP	2023/03	-	-
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2		R\$ 15,58	R\$ 46,08	R\$ 61,66	R\$ 6.928,43	R\$ 20.491,78	R\$ 27.420,20
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,45
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 0,00	R\$ 20,20	R\$ 20,20	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,03
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 15,68	R\$ 15,67
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 0,00	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 0,00	R\$ 15,28	R\$ 15,28
68278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 18,29	R\$ 6,74	R\$ 25,03	R\$ 8,75	R\$ 3,23	R\$ 11,97