

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE			FONTE	VERBA	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ			EMOP	2023/03		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025			PROPRIA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
					PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,57
							VALOR:			R\$ 61,66
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 12,94
							VALOR COM BDI:			R\$ 74,60
							QUANTIDADE (M2):			444,70

5215
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2		R\$ 10,95	R\$ 45,89	R\$ 56,84	R\$ 1.466,53	R\$ 6.146,05	R\$ 7.612,58
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,45
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 0,00	R\$ 21,13	R\$ 21,13	R\$ 0,00	R\$ 21,90	R\$ 21,89
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,39
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 0,00	R\$ 20,20	R\$ 20,20	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 0,00	R\$ 34,64	R\$ 34,64	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,03
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 15,68	R\$ 15,67
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 18,29	R\$ 6,74	R\$ 25,03	R\$ 10,97	R\$ 4,04	R\$ 15,01
							VALOR:			R\$ 56,84
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%					
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	2023/03	VERSÃO	HORA	MES				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EMOP	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	2024/09	SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		PRÓPRIA	115,02%	71,66%				
		PROPRIA			0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (20,99%):			R\$ 11,93
									VALOR COM BDI:			R\$ 68,77
									QUANTIDADE (M2):			133,93

104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 20,05	R\$ 41,57	R\$ 61,62	R\$ 10.814,17	R\$ 22.421,20	R\$ 33.235,36	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,72	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,56	
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 0,00	R\$ 25,65	R\$ 25,65	R\$ 0,00	R\$ 27,87	R\$ 27,86	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 15,41	R\$ 5,87	R\$ 21,28	
88316	SERVEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,66	R\$ 2,55	R\$ 7,20	
									VALOR:	R\$ 61,62	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 12,93	
									VALOR COM BDI:	R\$ 74,55	
									QUANTIDADE (M2):	539,36	

104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	SINAPI	M2		R\$ 29,40	R\$ 46,51	R\$ 75,91	R\$ 24.245,59	R\$ 38.355,86	R\$ 62.601,46	
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,	SINAPI	CHP	0,02540000	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

PREFEITURA:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

DATA:

20/02/2025

BDI:

20,99%

VERBA:

2023/03

VERBA:

2024/10

VERBA:

028 SEM DESONERAÇÃO

VERBA:

2024/08 SEM DESONERAÇÃO

VERBA:

PRÓPRIA

EMOP

ORSE

SINAPI

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

70,11%

71,31%

71,08%

0,00%

Assinatura

5217

Folha

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89225	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,29
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	L	0,01250000	R\$ 0,00	R\$ 13,36	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,16
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 25,90	R\$ 25,90
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	KG	20,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 5,60
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,38
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	L	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	H	1,09560000	R\$ 20,34	R\$ 7,93	R\$ 28,27	R\$ 22,28	R\$ 8,69	R\$ 30,97
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 7,10	R\$ 3,88	R\$ 10,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 7,10	R\$ 3,88	R\$ 10,98
VALOR:										R\$ 75,91
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):										R\$ 15,93
VALOR COM BDI:										R\$ 91,84
QUANTIDADE (M2):										824,68

101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 15,84	R\$ 7,88	R\$ 23,72	R\$ 5.379,90	R\$ 2.676,36	R\$ 8.056,26
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	2,32400000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58330000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 12,22	R\$ 4,63	R\$ 16,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE			FONTE	EMQP	2023/03	HORA	20,99%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ			ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,65%	
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025			PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,47	R\$ 1,90	R\$ 5,37
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00170000	R\$ 88,24	R\$ 419,62	R\$ 507,86	R\$ 0,15	R\$ 0,71	R\$ 0,86
Assinatura 5218 Folha COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFETURA MUNICIPAL DE ACARAÚ										
								VALOR:		R\$ 23,72
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 4,98
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,70
								QUANTIDADE (M):		339,64

98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 15,02	R\$ 44,45	R\$ 59,47	R\$ 214,79	R\$ 635,63	R\$ 850,42
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 2,72
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 35,26	R\$ 35,26	R\$ 0,00	R\$ 35,26	R\$ 35,26
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 20,34	R\$ 7,93	R\$ 28,27	R\$ 11,13	R\$ 4,34	R\$ 15,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,90	R\$ 2,13	R\$ 6,03
								VALOR:		R\$ 59,47
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 12,48
								VALOR COM BDI:		R\$ 71,95
								QUANTIDADE (M):		14,30

94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2		R\$ 17,89	R\$ 55,97	R\$ 73,86	R\$ 3.319,85	R\$ 10.386,35	R\$ 13.706,20
00005668	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 0,00	R\$ 8,88	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127866/3000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FORTE EMOP 2023/03 70,11%
ORSE 2024/10 112,54%
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 71,31%
SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 71,66%
PRÓPRIA 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,250000000	R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,89
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,49
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,081600000	R\$ 0,00	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 0,00	R\$ 20,14	R\$ 20,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130100000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 2,70	R\$ 1,01	R\$ 3,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,188200000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 3,94	R\$ 1,49	R\$ 5,43
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,318300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,55	R\$ 2,49	R\$ 7,03
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,098500000	R\$ 68,24	R\$ 297,00	R\$ 365,24	R\$ 6,72	R\$ 29,25	R\$ 35,97
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M2):			

93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2		R\$ 9,20	R\$ 50,87	R\$ 60,07	R\$ 2.815,20	R\$ 15.566,22	R\$ 18.381,42
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,127800000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,16
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,003800000	R\$ 0,00	R\$ 8,20	R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	SINAPI	CHI	0,126100000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%			
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
											R\$ 108,69
											R\$ 0,00
											R\$ 22,81
											R\$ 131,50
											16,75

5221
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PREGÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2		R\$ 40,55	R\$ 243,55	R\$ 284,10	R\$ 1.788,26	R\$ 10.740,56	R\$ 12.528,81
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,620000000	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 18,19	R\$ 18,18
00010841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2" CM	SINAPI	M2	1,160000000	R\$ 0,00	R\$ 178,77	R\$ 178,77	R\$ 0,00	R\$ 207,37	R\$ 207,37
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,140000000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,475000000	R\$ 20,34	R\$ 7,93	R\$ 28,27	R\$ 30,00	R\$ 11,70	R\$ 41,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,738000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 10,55	R\$ 5,76	R\$ 16,30
										R\$ 284,10
										R\$ 0,00
										R\$ 59,63
										R\$ 343,73
										44,10

103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2		R\$ 2,38	R\$ 10,90	R\$ 13,28	R\$ 840,14	R\$ 3.847,70	R\$ 4.687,84
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 9,60	R\$ 9,60
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,027700000	R\$ 14,48	R\$ 7,93	R\$ 22,41	R\$ 0,40	R\$ 0,22	R\$ 0,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,98	R\$ 1,08	R\$ 3,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A N.º: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBÃO: 2023/03

BDI: 20,99%

WBS: 112,54% 70,11% 114,15% 71,31% 115,02% 71,66% 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:		R\$ 13,28
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 2,79
							VALOR COM BDI:		R\$ 16,07
							QUANTIDADE (M2):		353,00

5222
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	SINAPI	M2		R\$ 4,35	R\$ 74,38	R\$ 78,73	R\$ 435,00	R\$ 7.438,00	R\$ 7.873,00
00000360	MUDA DE RASTEIRA/FORRAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	25,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,050700000	R\$ 14,48	R\$ 7,93	R\$ 22,41	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,253400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,62	R\$ 1,98	R\$ 5,60
							VALOR:			R\$ 78,73
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 16,53
							VALOR COM BDI:			R\$ 95,26
							QUANTIDADE (M2):			100,00

105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	SINAPI	M2		R\$ 0,94	R\$ 2,79	R\$ 3,73	R\$ 21,29	R\$ 63,19	R\$ 84,48
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,012900000	R\$ 0,00	R\$ 176,96	R\$ 176,96	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,28
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,011000000	R\$ 14,48	R\$ 7,93	R\$ 22,41	R\$ 0,16	R\$ 0,09	R\$ 0,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,054800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,43	R\$ 1,21
							VALOR:			R\$ 3,73
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		
		DATA :	20/02/2025
		BDI :	20,99%
		FONTE	VERBA
		EMOP	2023/03
		ORSE	2024/10
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			112,54%
			70,11%
			114,15%
			71,31%
			115,02%
			71,86%
			0,00%
			0,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	PONTE		VERSÃO	2023/03	HORA	MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP		2024/10	112,54%	70,11%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%		
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

5224
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2		R\$ 72,7500	R\$ 347,4400	R\$ 420,1900	R\$ 1.820,2100	R\$ 8.692,9500	10.513,1500
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,008000000	R\$ 0,0000	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8000	R\$ 0,8000
I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 345,2000	R\$ 345,2000	R\$ 0,0000	R\$ 345,2000	R\$ 345,2000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 1,4400	R\$ 1,4400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320	R\$ 0,0000	R\$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200	R\$ 0,0000	R\$ 40,5200
					VALOR:		R\$ 420,19		R\$ 420,19	
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 88,20		R\$ 88,20	
					VALOR COM BDI:		R\$ 508,39		R\$ 508,39	
					QUANTIDADE (M2):		25,02		25,02	

90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 45,26	R\$ 286,44	R\$ 331,70	R\$ 859,94	R\$ 5.442,36	R\$ 6.302,30
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, GROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,800000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 201,23	R\$ 201,23	R\$ 0,00	R\$ 201,23	R\$ 201,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE	EMP	2023/03	028 SEM DESONERAÇÃO	VERSÃO	2023/03	HORA	70,11%
	A N°:	ORSE	2024/10	114,15%	028 SEM DESONERAÇÃO	2024/10	71,31%	
	PREFEITURA:	SINFRA		115,02%	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		71,66%	
	EXECUÇÃO	SINAPI		0,00%	PROPRIA		0,00%	
DOS								
SERVIÇOS:								
VALIDADE DA								
PROPOSTA:								
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00010556	(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 19,83	R\$ 7,79	R\$ 27,82	R\$ 33,27	R\$ 13,07		R\$ 46,34
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 11,99	R\$ 6,55		R\$ 18,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H						VALOR:		R\$ 331,70
									FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 69,62
									VALOR COM BDI:		R\$ 401,32
									QUANTIDADE (UN):		19,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5225
Folha
Assinatura

91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2		R\$ 10,74	R\$ 359,53	R\$ 364,27	R\$ 99,88	R\$ 3.287,83		R\$ 3.387,71
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2,84		R\$ 2,84
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 0,00	R\$ 19,47	R\$ 19,47	R\$ 0,00	R\$ 133,38		R\$ 133,37
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZARVISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 0,00	R\$ 348,92	R\$ 348,92	R\$ 0,00	R\$ 190,96		R\$ 190,96
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 0,00	R\$ 24,74	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 21,84		R\$ 21,84
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,02	R\$ 3,03		R\$ 11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,73	R\$ 1,49		R\$ 4,22
									VALOR:		R\$ 364,27
									FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 76,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Município de Acarauçu	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU, PROPOSTA Nº 1127/864.3000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	EMOP	VERBA	HORA	MES			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	R\$ 440,73
									QUANTIDADE (M2):	9,30

C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	CJ		R\$ 0,0000	R\$ 1.507,8000	R\$ 1.507,8000	R\$ 0,0000	R\$ 18.998,2800	R\$ 18.998,2800
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,5600	R\$ 5,5600	R\$ 0,0000	R\$ 7,2280	R\$ 7,2280
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 28,7600	R\$ 28,7600	R\$ 0,0000	R\$ 37,3880	R\$ 37,3880
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 23,7500	R\$ 23,7500	R\$ 0,0000	R\$ 30,8750	R\$ 30,8750
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 88,1000	R\$ 88,1000	R\$ 0,0000	R\$ 114,5300	R\$ 114,5300
11525	MOLA HIDRAULICA PI/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 493,6100	R\$ 493,6100	R\$ 0,0000	R\$ 641,6930	R\$ 641,6930
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,1200	R\$ 9,1200	R\$ 0,0000	R\$ 11,8560	R\$ 11,8560
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,457000000	R\$ 0,0000	R\$ 270,3400	R\$ 270,3400	R\$ 0,0000	R\$ 664,2254	R\$ 664,2254
								VALOR:		R\$ 1.507,80
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 316,49
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.824,29
								QUANTIDADE (CJ):		12,60



C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS	SEINFRA	UN		R\$ 382,0000	R\$ 632,6800	R\$ 1.014,6800	R\$ 2.674,0000	R\$ 4.428,7600	R\$ 7.102,7600
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,010600000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5672	R\$ 0,5672
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 114,4300	R\$ 114,4300	R\$ 0,0000	R\$ 114,4300	R\$ 114,4300
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,720000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,0492	R\$ 1,0492
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,720000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,7740	R\$ 0,7740
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3500	R\$ 13,3500	R\$ 0,0000	R\$ 80,1000	R\$ 80,1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERBAÇÃO	HORA	MESES		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP		2023/03	-	-		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		2024/10	112,54%	70,11%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%		
			PRÓPRIA			0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700	R\$ 0,0000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,5100	R\$ 18,5100	R\$ 0,0000	R\$ 37,0200	R\$ 37,0200
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800	R\$ 0,0000	R\$ 91,1600	R\$ 91,1600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7600	R\$ 1,7600
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 128,5600	R\$ 128,5600	R\$ 0,0000	R\$ 257,1200	R\$ 257,1200
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,400000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8800	R\$ 10,8800	R\$ 0,0000	R\$ 4,3520	R\$ 4,3520
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1300	R\$ 1,1300	R\$ 0,0000	R\$ 6,7800	R\$ 6,7800
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	6,000000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 126,6000	R\$ 0,0000	R\$ 126,6000
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	6,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 161,1600	R\$ 0,0000	R\$ 161,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200	R\$ 0,0000	R\$ 40,5200
							VALOR:	R\$ 1.014,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 212,98		
							VALOR COM BDI:	R\$ 1.227,66		
							QUANTIDADE (UN):	7,00		



C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN		R\$ 245,8100	R\$ 532,0100	R\$ 777,8200	R\$ 1.474,8600	R\$ 3.192,0600	R\$ 4.666,9200
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,010600000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5672	R\$ 0,5672
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 145,9000	R\$ 145,9000	R\$ 0,0000	R\$ 145,9000	R\$ 145,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,720000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,0492	R\$ 1,0492
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,720000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,7740	R\$ 0,7740
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3500	R\$ 13,3500	R\$ 0,0000	R\$ 40,0500	R\$ 40,0500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,85%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700	R\$ 0,0000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800	R\$ 0,0000	R\$ 91,1600	R\$ 91,1600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7600	R\$ 1,7600
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 204,2200	R\$ 204,2200	R\$ 0,0000	R\$ 204,2200	R\$ 204,2200
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8800	R\$ 10,8800	R\$ 0,0000	R\$ 2,1760	R\$ 2,1760
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1300	R\$ 1,1300	R\$ 0,0000	R\$ 6,7800	R\$ 6,7800
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,750000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 79,1250	R\$ 0,0000	R\$ 79,1250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,750000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 100,7250	R\$ 0,0000	R\$ 100,7250
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,400000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 37,6040	R\$ 0,0000	R\$ 37,6040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,400000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 28,3640	R\$ 0,0000	R\$ 28,3640
							VALOR:	R\$ 777,82		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 163,26		
							VALOR COM BDI:	R\$ 941,08		
							QUANTIDADE (UN):	6,00		

C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 258,8900	R\$ 258,8900	R\$ 0,0000	R\$ 3.262,0100	R\$ 3.262,0100
18338	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 258,8900	R\$ 258,8900	R\$ 0,0000	R\$ 258,8900	R\$ 258,8900
							VALOR:	R\$ 258,89		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 54,34		
							VALOR COM BDI:	R\$ 313,23		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERBA	FORTE	2023/03	MDR	M&E
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO				112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO				114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA					115,02%	71,66%
								0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M2):	12,60

C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	SEINFRA	UN		R\$ 245,8100	R\$ 546,5300	R\$ 792,3400	R\$ 983,2400	R\$ 2.186,1200	R\$ 3.169,3600
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5672	R\$ 0,5672
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 145,9000	R\$ 145,9000	R\$ 0,0000	R\$ 145,9000	R\$ 145,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,0492	R\$ 1,0492
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,7740	R\$ 0,7740
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3500	R\$ 13,3500	R\$ 0,0000	R\$ 40,0500	R\$ 40,0500
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700	R\$ 0,0000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800	R\$ 0,0000	R\$ 91,1600	R\$ 91,1600
11580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7600	R\$ 1,7600
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 218,7400	R\$ 218,7400	R\$ 0,0000	R\$ 218,7400	R\$ 218,7400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8800	R\$ 10,8800	R\$ 0,0000	R\$ 2,1760	R\$ 2,1760
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1300	R\$ 1,1300	R\$ 0,0000	R\$ 6,7800	R\$ 6,7800
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 79,1250	R\$ 0,0000	R\$ 79,1250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 100,7250	R\$ 0,0000	R\$ 100,7250
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 37,6040	R\$ 0,0000	R\$ 37,6040
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 28,3640	R\$ 0,0000	R\$ 28,3640

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6229

Folha

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

VALOR:	R\$ 792,34
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):	R\$ 166,31
VALOR COM BDI:	R\$ 958,65
QUANTIDADE (UN):	4,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

VERBA: 2023/03 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

BDI : 20,99%

MESES: 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

PERCENTUAL: 112,54% 70,11% 114,15% 115,02% 0,00% 0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5230

Folha

Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO			CUSTO DIRETO TOTAL			PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MATERIAL	

C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	SEINFRA	UN		R\$ 382,0000	R\$ 680,7000	R\$ 1.062,7000	R\$ 382,0000	R\$ 680,7000	R\$ 1.062,7000
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5672	R\$ 0,5672
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 114,4300	R\$ 114,4300	R\$ 0,0000	R\$ 114,4300	R\$ 114,4300
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,0492	R\$ 1,0492
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,7740	R\$ 0,7740
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3500	R\$ 13,3500	R\$ 0,0000	R\$ 80,1000	R\$ 80,1000
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 42,8800	R\$ 42,8800	R\$ 0,0000	R\$ 42,8800	R\$ 42,8800
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,5100	R\$ 18,5100	R\$ 0,0000	R\$ 37,0200	R\$ 37,0200
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800
11580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7600	R\$ 1,7600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 172,1600	R\$ 172,1600	R\$ 0,0000	R\$ 344,3200	R\$ 344,3200
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8800	R\$ 10,8800	R\$ 0,0000	R\$ 5,4400	R\$ 5,4400
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1300	R\$ 1,1300	R\$ 0,0000	R\$ 6,7800	R\$ 6,7800
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 126,6000	R\$ 0,0000	R\$ 126,6000
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 161,1600	R\$ 0,0000	R\$ 161,1600
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200	R\$ 0,0000	R\$ 40,5200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N.º:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

BDI : 20,99%

MESES: 12

EMOP: 2024/10

ORSE: 112,54% 70,11%

SEINFRA: 114,15% 71,31%

SINAPI: 115,02% 71,66%

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 1.062,70
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 223,06
							VALOR COM BDI:			R\$ 1.285,76
							QUANTIDADE (UN):			1,00

91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2				R\$ 448,16	R\$ 84,00	R\$ 3.680,54	R\$ 3.764,54
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000			R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000			R\$ 19,47	R\$ 0,00	R\$ 133,38	R\$ 133,37
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZARVISTA	SINAPI	M2	1,00000000			R\$ 275,90	R\$ 0,00	R\$ 275,90	R\$ 275,90
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000			R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000			R\$ 7,93	R\$ 7,46	R\$ 2,83	R\$ 10,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000			R\$ 7,81	R\$ 2,54	R\$ 1,39	R\$ 3,93
							VALOR:			R\$ 448,16
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 94,07
							VALOR COM BDI:			R\$ 542,23
							QUANTIDADE (M2):			8,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5231

Folha

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACARAÚ

C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X2,10)m	SEINFRA	UN				R\$ 1.528,0000	R\$ 3.095,4400	R\$ 4.623,4400
-------	---	---------	----	--	--	--	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE					FONTE	VERIFICAÇÃO	HÓRREA
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ					EMOP	2023/03	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS					ORSE	2024/10	112,54% 70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,86%
							PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5672	R\$ 0,5672
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 114,4300	R\$ 114,4300	R\$ 0,0000	R\$ 114,4300	R\$ 114,4300
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,0492	R\$ 1,0492
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,7740	R\$ 0,7740
11030	DOBADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3500	R\$ 13,3500	R\$ 0,0000	R\$ 80,1000	R\$ 80,1000
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 42,8800	R\$ 42,8800	R\$ 0,0000	R\$ 42,8800	R\$ 42,8800
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,5100	R\$ 18,5100	R\$ 0,0000	R\$ 37,0200	R\$ 37,0200
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7600	R\$ 1,7600
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 218,7400	R\$ 218,7400	R\$ 0,0000	R\$ 437,4800	R\$ 437,4800
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8800	R\$ 10,8800	R\$ 0,0000	R\$ 5,4400	R\$ 5,4400
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1300	R\$ 1,1300	R\$ 0,0000	R\$ 6,7800	R\$ 6,7800
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 126,6000	R\$ 0,0000	R\$ 126,6000
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 161,1600	R\$ 0,0000	R\$ 161,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200	R\$ 0,0000	R\$ 40,5200
							VALOR:	R\$ 1.155,86		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 242,62		
							VALOR COM BDI:	R\$ 1.398,48		
							QUANTIDADE (UN):	4,00		



C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2		R\$ 98,8000	R\$ 364,8400	R\$ 463,6400	R\$ 1.176,7100	R\$ 4.345,2400	R\$ 5.521,9500
-------	------------------------------------	---------	----	--	-------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	VERSÃO	2023/03	BDI:	20,99%	HORA	MEB	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP		2024/10		112,54%	70,11%			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE				114,15%	71,31%			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%			
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO		0,00%	0,00%			
		PRÓPRIA								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,6600	R\$ 49,6600	R\$ 0,0000	R\$ 49,6600	R\$ 49,6600
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 315,1800	R\$ 315,1800	R\$ 0,0000	R\$ 315,1800	R\$ 315,1800
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 67,1500	R\$ 0,0000	R\$ 67,1500
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		

5233
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	SINAPI	M2		R\$ 7,91	R\$ 227,34	R\$ 235,22	R\$ 66,44	R\$ 1.909,41	R\$ 1.975,85
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,720000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,202000000	R\$ 0,00	R\$ 19,47	R\$ 19,47	R\$ 0,00	R\$ 42,87	R\$ 42,87
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 0,00	R\$ 176,75	R\$ 176,75
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,063700000	R\$ 0,00	R\$ 24,74	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,282000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 5,91	R\$ 2,24	R\$ 8,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,01	R\$ 1,10	R\$ 3,11
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: 3001.01/2025-CE

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

ITEM	VERBA	HORA	MES
EMOP	2023/03	-	-
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5234
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÇU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		

C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	SEINFRA	UN		R\$ 10,5500	R\$ 113,9200	R\$ 124,4700	R\$ 158,2500	R\$ 1.708,8000	R\$ 1.867,0500
11526	MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 113,8000	R\$ 113,8000	R\$ 0,0000	R\$ 113,8000	R\$ 113,8000
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0300	R\$ 0,0300	R\$ 0,0000	R\$ 0,1200	R\$ 0,1200
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500	R\$ 0,0000	R\$ 10,5500
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (20.99%):			VALOR BDI (20.99%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		

102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AF 01/2021	SINAPI	UN		R\$ 54,02	R\$ 548,66	R\$ 602,68	R\$ 162,06	R\$ 1.645,98	R\$ 1.808,04
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 520,46	R\$ 520,46	R\$ 0,00	R\$ 520,46	R\$ 520,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,767000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 25,25	R\$ 13,80	R\$ 39,05
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,818000000	R\$ 15,82	R\$ 7,93	R\$ 23,75	R\$ 28,76	R\$ 14,42	R\$ 43,17
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (20.99%):			VALOR BDI (20.99%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 112786430000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERBA	2023/03	2024/10	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ	EMOP		028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA		PRÓPRIA	115,02%	71,85%		
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2		R\$ 71,9400	R\$ 130,1400	R\$ 202,0800	R\$ 21,5800	R\$ 39,0400	R\$ 60,6200
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1000	R\$ 0,0972	R\$ 0,0000	R\$ 0,1200	R\$ 0,1166
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,025000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5500	R\$ 4,5500	R\$ 0,0000	R\$ 59,2638	R\$ 59,2638
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,1100	R\$ 16,1100	R\$ 0,0000	R\$ 33,8310	R\$ 33,8310
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 30,7700	R\$ 30,7700	R\$ 0,0000	R\$ 36,9240	R\$ 36,9240
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900	R\$ 0,0000	R\$ 40,2900

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5235
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2		R\$ 47,95	R\$ 195,63	R\$ 195,63	R\$ 1.976,50	R\$ 18.602,17	R\$ 20.578,67
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,083300000	R\$ 0,00	R\$ 195,63	R\$ 195,63	R\$ 0,00	R\$ 407,56	R\$ 407,55
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,400000000	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 3,17
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,246700000	R\$ 0,00	R\$ 16,35	R\$ 16,35	R\$ 0,00	R\$ 20,38	R\$ 20,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,707000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,853000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,66	R\$ 18,85
								VALOR:		R\$ 499,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



18º Companhia & Locações

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643600124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03		
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Assinatura

5236

Folha

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 104,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 604,03
								QUANTIDADE (M2):		41,22

100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2		R\$ 20,22	R\$ 502,20	R\$ 522,42	R\$ 27,30	R\$ 677,97	R\$ 705,27
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 484,49	R\$ 484,49	R\$ 0,00	R\$ 484,49	R\$ 484,49
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,413000000	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 2,26
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,424000000	R\$ 0,00	R\$ 16,35	R\$ 16,35	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 6,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,720000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 15,08	R\$ 5,71	R\$ 20,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,360000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,14	R\$ 2,81	R\$ 7,95
								VALOR:		R\$ 522,42
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 109,66
								VALOR COM BDI:		R\$ 632,08
								QUANTIDADE (M2):		1,35

86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,39	R\$ 355,32	R\$ 381,71	R\$ 369,46	R\$ 4.974,48	R\$ 5.343,94
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 3,86	R\$ 36,63	R\$ 40,49	R\$ 3,86	R\$ 36,63	R\$ 40,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA A N°:	3001.01/2025-CE	DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%					
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	EMOP	VERBA	2023/03	HORA	MESES			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10					112,54%	70,11%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO					114,15%	71,31%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO					115,02%	71,66%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA					0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86887	INSTALAÇÃO. AF_01/2020									
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 22,53	R\$ 318,69	R\$ 341,22	R\$ 22,53	R\$ 318,69	R\$ 341,22
									VALOR:	R\$ 381,71
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 80,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 461,83
									QUANTIDADE (UN):	14,00

100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 11,33	R\$ 65,13	R\$ 76,46	R\$ 113,30	R\$ 651,30	R\$ 764,60
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 60,75	R\$ 60,75	R\$ 0,00	R\$ 60,75	R\$ 60,75
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,446700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,33	R\$ 3,23	R\$ 12,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,140700000	R\$ 14,29	R\$ 7,61	R\$ 22,10	R\$ 2,01	R\$ 1,10	R\$ 3,10
									VALOR:	R\$ 76,46
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 16,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 92,51
									QUANTIDADE (UN):	10,00



86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 22,33	R\$ 160,52	R\$ 182,85	R\$ 334,95	R\$ 2.407,80	R\$ 2.742,75
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 3,86	R\$ 5,79	R\$ 9,65	R\$ 3,86	R\$ 5,79	R\$ 9,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP	VERBAO	2023/03	2024/10	112,54%	70,11%	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SINAPI	PRÓPRIA	0,00%					
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO-UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86884	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020									
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 10,77	R\$ 94,98	R\$ 105,75	R\$ 10,77	R\$ 94,98	R\$ 105,75
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 2,14	R\$ 7,93	R\$ 10,07	R\$ 2,14	R\$ 7,93	R\$ 10,07
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 2,43	R\$ 46,42	R\$ 48,85	R\$ 2,43	R\$ 46,42	R\$ 48,85
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 3,12	R\$ 5,41	R\$ 8,53	R\$ 3,12	R\$ 5,41	R\$ 8,53
VALOR: R\$ 182,85										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20.99%): R\$ 38,38										
VALOR COM BDI: R\$ 221,23										
QUANTIDADE (UN): 15,00										



86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 11,86	R\$ 114,57	R\$ 126,43	R\$ 47,44	R\$ 458,28	R\$ 505,72
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 " DE *46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 100,75	R\$ 100,75	R\$ 0,00	R\$ 100,75	R\$ 100,75
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,297400000	R\$ 0,00	R\$ 29,84	R\$ 29,84	R\$ 0,00	R\$ 8,87	R\$ 8,87
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,477400000	R\$ 20,34	R\$ 7,93	R\$ 28,27	R\$ 9,71	R\$ 3,79	R\$ 13,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,15	R\$ 1,17	R\$ 3,32
VALOR: R\$ 126,43										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20.99%): R\$ 26,54										
VALOR COM BDI: R\$ 152,97										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



R Construções & Locações

OBRA:

CONCORRÊNCIA N°:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA N° 11278643000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAU

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

VERBA:

FORTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PROPRIA

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%

BDI : 20,99%

HORA

MEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (UN):	4,00

C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 70,9200	R\$ 255,6300	R\$ 326,5500	R\$ 709,2000	R\$ 2.556,3000	R\$ 3.265,5000
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 60,2200	R\$ 60,2200	R\$ 0,0000	R\$ 60,2200	R\$ 60,2200
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,4600	R\$ 14,4600	R\$ 0,0000	R\$ 14,4600	R\$ 14,4600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,840000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2300	R\$ 0,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,1932	R\$ 0,1932
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 105,3600	R\$ 105,3600	R\$ 0,0000	R\$ 105,3600	R\$ 105,3600
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 63,1600	R\$ 63,1600	R\$ 0,0000	R\$ 63,1600	R\$ 63,1600
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2400	R\$ 12,2400	R\$ 0,0000	R\$ 12,2400	R\$ 12,2400
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500	R\$ 0,0000	R\$ 31,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 39,2700	R\$ 0,0000	R\$ 39,2700
							VALOR:	R\$ 326,55		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 68,54		
							VALOR COM BDI:	R\$ 395,09		
							QUANTIDADE (UN):	10,00		

5239
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN		R\$ 50,1500	R\$ 704,7600	R\$ 754,9100	R\$ 50,1500	R\$ 704,7600	R\$ 754,9100
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,015000000	R\$ 0,0000	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,5000	R\$ 1,5000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,350000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 2,4075	R\$ 2,4075
I6739	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 681,1900	R\$ 681,1900	R\$ 0,0000	R\$ 681,1900	R\$ 681,1900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 0,0000	R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 0,0000	R\$ 1,9302	R\$ 1,9302
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	0,850000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,2800	R\$ 15,2800	R\$ 0,0000	R\$ 12,9880	R\$ 12,9880

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ			EMOP	2023/03			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
		DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%	
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2040	(3,11KG/M2)									
I2089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,650000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2900	R\$ 7,2900	R\$ 0,0000	R\$ 4,7385	R\$ 4,7385
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,150000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 23,2990	R\$ 0,0000	R\$ 23,2990
								VALOR:		R\$ 754,91
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 158,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 913,37
								QUANTIDADE (UN):		1,00

C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN		R\$ 118,2000	R\$ 1,485,7000	R\$ 1.603,9000	R\$ 354,6000	R\$ 4.457,1000	R\$ 4.811,7000
I0215	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,485,7000	R\$ 1.485,7000	R\$ 0,0000	R\$ 1,485,7000	R\$ 1.485,7000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 52,7500	R\$ 0,0000	R\$ 52,7500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 65,4500	R\$ 0,0000	R\$ 65,4500
								VALOR:		R\$ 1.603,90
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 336,66
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.940,56
								QUANTIDADE (UN):		3,00



86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 57,51	R\$ 578,44	R\$ 635,95	R\$ 57,51	R\$ 578,44	R\$ 635,95
86893	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 2,14	R\$ 7,93	R\$ 10,07	R\$ 2,14	R\$ 7,93	R\$ 10,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE		EMOP	2023/03	2024/10	112,54%	70,11%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	114,15%	71,31%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	115,02%	71,86%	71,86%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86883	INSTALAÇÃO. AF_01/2020									
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 47,10	R\$ 464,00	R\$ 511,10	R\$ 47,10	R\$ 464,00	R\$ 511,10
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 3,86	R\$ 60,73	R\$ 64,59	R\$ 3,86	R\$ 60,73	R\$ 64,59
86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,41	R\$ 45,78	R\$ 50,19	R\$ 4,41	R\$ 45,78	R\$ 50,19
							VALOR:	R\$ 635,95		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 133,49		
							VALOR COM BDI:	R\$ 769,44		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,23	R\$ 80,63	R\$ 84,86	R\$ 8,46	R\$ 161,26	R\$ 169,72
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00011772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 78,97	R\$ 78,97	R\$ 0,00	R\$ 78,97	R\$ 78,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,166700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,48	R\$ 1,21	R\$ 4,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,052500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,75	R\$ 0,41	R\$ 1,16
							VALOR:	R\$ 84,86		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 17,81		
							VALOR COM BDI:	R\$ 102,67		
							QUANTIDADE (UN):	2,00		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA N°:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERSÃO	HORA		MÊS	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP		2023/03				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		2024/10	112,54%		70,11%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%		71,31%	
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%		71,66%	
			PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	

86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,86	R\$ 33,14	R\$ 37,00	R\$ 46,32	R\$ 397,68	R\$ 444,00
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00007604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM. SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 31,61	R\$ 31,61	R\$ 0,00	R\$ 31,61	R\$ 31,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,18	R\$ 1,10	R\$ 4,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,69	R\$ 0,38	R\$ 1,06
							VALOR:		R\$ 37,00	R\$ 37,00
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 7,77	R\$ 7,77
							VALOR COM BDI:		R\$ 44,77	R\$ 44,77
							QUANTIDADE (UN):		12,00	12,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5242
Folha
Assinatura

C2959	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 1" (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN		R\$ 12,0200	R\$ 43,9500	R\$ 55,9700	R\$ 24,0400	R\$ 87,9000	R\$ 111,9400
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,8600	R\$ 42,8700	R\$ 63,7300	R\$ 4,1720	R\$ 8,5740	R\$ 12,7460
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,8300	R\$ 5,8300	R\$ 0,0000	R\$ 0,5830	R\$ 0,5830
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 34,7900	R\$ 34,7900	R\$ 0,0000	R\$ 34,7900	R\$ 34,7900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 7,8540	R\$ 0,0000	R\$ 7,8540

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: 3001.01/2025-CE

CONCORRÊNCIA Nº: MUNICIPAL DE ACARAU

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025

VERSÃO

EMOP 2023/03

ORSE 2024/10

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PRÓPRIA

BDI : 20,99%

HORA

MES

112,54% 70,11%

114,15% 71,31%

115,02% 71,88%

0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 55,97
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 11,75
							VALOR COM BDI:			R\$ 67,72
							QUANTIDADE (UN):			2,00

C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN		R\$ 23,6400	R\$ 32,9700	R\$ 56,6100	R\$ 118,2000	R\$ 164,8500	R\$ 283,0500
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 32,9100	R\$ 32,9100	R\$ 0,0000	R\$ 32,9100	R\$ 32,9100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,280000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2300	R\$ 0,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0644	R\$ 0,0644
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500	R\$ 0,0000	R\$ 10,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 13,0900	R\$ 0,0000	R\$ 13,0900
							VALOR:			R\$ 56,61
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 11,88
							VALOR COM BDI:			R\$ 68,49
							QUANTIDADE (UN):			5,00

5243
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN		R\$ 30,7400	R\$ 70,7300	R\$ 101,4700	R\$ 768,5000	R\$ 1.768,2500	R\$ 2.536,7500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,280000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2300	R\$ 0,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0644	R\$ 0,0644
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 70,6700	R\$ 70,6700	R\$ 0,0000	R\$ 70,6700	R\$ 70,6700
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,650000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 13,7150	R\$ 0,0000	R\$ 13,7150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,650000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 17,0170	R\$ 0,0000	R\$ 17,0170
							VALOR:			R\$ 101,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE				VERBAÇÃO	HORA	MES	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP				2023/03	-	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE				2024/10	112,54%	70,11%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA				028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI				2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	
		PRÓPRIA				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 21,30
								VALOR COM BDI:		R\$ 122,77
								QUANTIDADE (UN):		25,00

I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 41,4300	R\$ 41,4300	R\$ 0,0000	R\$ 414,3000	R\$ 414,3000
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 41,4300	R\$ 41,4300	R\$ 0,0000	R\$ 41,4300	R\$ 41,4300
								VALOR:		R\$ 41,43
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 8,70
								VALOR COM BDI:		R\$ 50,13
								QUANTIDADE (UN):		10,00

C2503	TORNEIRA DE PAREDE C/ FOTO SENSOR	SEINFRA	UN		R\$ 30,7400	R\$ 476,1800	R\$ 506,9200	R\$ 92,2200	R\$ 1.428,5400	R\$ 1.520,7600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2300	R\$ 0,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0644	R\$ 0,0644
I2129	TORNEIRA DE FOTO SENSOR, A BATERIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 476,1200	R\$ 476,1200	R\$ 0,0000	R\$ 476,1200	R\$ 476,1200
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 13,7150	R\$ 0,0000	R\$ 13,7150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 17,0170	R\$ 0,0000	R\$ 17,0170
								VALOR:		R\$ 506,92
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 106,40
								VALOR COM BDI:		R\$ 613,32
								QUANTIDADE (UN):		3,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONSTRUTORA S. LOURENÇO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025

BDI : 20,99%

VEREIO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FORTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3670	BANHEIRA HOSPITALAR C/ TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800X600MM	SEINFRA	UN		R\$ 170,3000	R\$ 1.149,9100	R\$ 1.320,2100	R\$ 851,5000	R\$ 5.749,5500	R\$ 6.601,0500
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01960000	R\$ 0,0000	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,9600	R\$ 1,9600
16738	BANHEIRA HOSPITAL C/TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800 X600MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1.120,7000	R\$ 1.120,7000	R\$ 0,0000	R\$ 1.120,7000	R\$ 1.120,7000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,95000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 2,6775	R\$ 2,6775
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2300	R\$ 0,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,3450	R\$ 0,3450
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03500000	R\$ 0,0000	R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 0,0000	R\$ 2,2519	R\$ 2,2519
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,08000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,2800	R\$ 15,2800	R\$ 0,0000	R\$ 16,5024	R\$ 16,5024
12089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2900	R\$ 7,2900	R\$ 0,0000	R\$ 5,4675	R\$ 5,4675
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,1800	R\$ 52,3600	R\$ 0,0000	R\$ 52,3600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900	R\$ 0,0000	R\$ 40,2900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 35,4550	R\$ 0,0000	R\$ 35,4550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5245

Folha

Assinatura

100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 982,80	R\$ 206,87	R\$ 746,17	R\$ 5.666,80		R\$ 6.412,97
00036218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 99,62	R\$ 99,62	R\$ 0,00	R\$ 99,62		R\$ 99,62
00004359	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 73,98		R\$ 73,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VEREADOR	2023/03	2023/03	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI			115,02%	71,66%		
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA			0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004351	BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 19,80	R\$ 6,87	R\$ 26,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,27	R\$ 2,33	R\$ 6,60
									VALOR:	R\$ 206,87
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 43,42
									VALOR COM BDI:	R\$ 250,29
									QUANTIDADE (UN):	31,00

100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 206,73	R\$ 230,80	R\$ 481,40	R\$ 4.134,60	R\$ 4.616,00
00036080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 123,55	R\$ 123,55	R\$ 0,00	R\$ 123,55	R\$ 123,55
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 73,98	R\$ 73,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 19,80	R\$ 6,87	R\$ 26,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,27	R\$ 2,33	R\$ 6,60
									VALOR:	R\$ 230,80
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 48,44
									VALOR COM BDI:	R\$ 279,24
									QUANTIDADE (UN):	20,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5246
Folha
Assinatura

100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 244,28	R\$ 268,35	R\$ 192,56	R\$ 1.954,24	R\$ 2.146,80
--------	---	--------	----	--	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
						SINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 244,28	R\$ 268,35	R\$ 192,56	R\$ 1.954,24	R\$ 2.146,80
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 161,10	R\$ 161,10	R\$ 0,00	R\$ 161,10	R\$ 161,10
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 73,98	R\$ 73,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,948500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 19,80	R\$ 6,87	R\$ 26,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,298800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,27	R\$ 2,33	R\$ 6,60
							VALOR:	R\$ 268,35		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 56,33		
							VALOR COM BDI:	R\$ 324,68		
							QUANTIDADE (UN):	8,00		



100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 262,18	R\$ 286,17	R\$ 240,70	R\$ 2.621,00	R\$ 2.861,70
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 178,92	R\$ 178,92	R\$ 0,00	R\$ 178,92	R\$ 178,92
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 73,98	R\$ 73,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,948500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 19,80	R\$ 6,87	R\$ 26,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,298800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,27	R\$ 2,33	R\$ 6,60
							VALOR:	R\$ 286,17		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 60,07		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERSÃO	HORA		MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	EMOP		2023/03	-		-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		2024/10	112,54%		70,11%	
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		71,31%	
			SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%		71,66%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA		0,00%	0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 346,24
								QUANTIDADE (UN):		10,00

100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 283,04	R\$ 307,11	R\$ 168,49	R\$ 1.981,28	R\$ 2.149,77
00036206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 199,86	R\$ 199,86	R\$ 0,00	R\$ 199,86	R\$ 199,86
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 73,98	R\$ 73,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,948500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 19,80	R\$ 6,87	R\$ 26,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,298800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,27	R\$ 2,33	R\$ 6,60
							VALOR:	R\$ 307,11		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 64,46		
							VALOR COM BDI:	R\$ 371,57		
							QUANTIDADE (UN):	7,00		



100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 32,09	R\$ 937,02	R\$ 969,11	R\$ 256,72	R\$ 7.496,16	R\$ 7.752,88
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 826,41	R\$ 826,41	R\$ 0,00	R\$ 826,11	R\$ 826,11
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 98,64	R\$ 98,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,264700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 26,41	R\$ 9,16	R\$ 35,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,398500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,69	R\$ 3,11	R\$ 8,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

PREFEITURA:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

BDI : 20,99%

VERBA

2023/03

112,54%

70,11%

EMOP

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SEINFRA

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

SINAPI

PROPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 969,11
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 203,42
							VALOR COM BDI:			R\$ 1.172,53
							QUANTIDADE (UN):			8,00

99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_PS	SINAPI	M		R\$ 31,53	R\$ 55,58	R\$ 87,11	R\$ 211,57	R\$ 372,94	R\$ 584,51
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,273000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 1,93
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 25,24	R\$ 25,24	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM AÇO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,091000000	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,79
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,029000000	R\$ 0,00	R\$ 35,06	R\$ 35,06	R\$ 0,00	R\$ 36,08	R\$ 36,07
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,778000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 11,90	R\$ 6,17	R\$ 18,06
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,948000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 19,65	R\$ 7,52	R\$ 27,16
							VALOR:			R\$ 87,11
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 18,28
							VALOR COM BDI:			R\$ 105,39
							QUANTIDADE (M):			6,71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5249
Folha
Assinatura

19582	BOTÃO DE COMANDO VERDE 1NA	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 10,2800	R\$ 10,2800	R\$ 0,0000	R\$ 164,4800	R\$ 164,4800
19582	BOTÃO DE COMANDO VERDE 1NA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,2800	R\$ 10,2800	R\$ 0,0000	R\$ 10,2800	R\$ 10,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONCORRÊNCIA:

A N.º:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864/3000124003

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAÚ

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

VERSÃO

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

BDI : 20,99%

HORA

70,11%

71,31%

71,86%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 10,28
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,16
									VALOR COM BDI:	R\$ 12,44
									QUANTIDADE (UN):	16,00

102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2		R\$ 67,01	R\$ 182,89	R\$ 249,90	R\$ 838,97	R\$ 2.289,78	R\$ 3.128,75
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,223000000	R\$ 25,48	R\$ 6,88	R\$ 32,36	R\$ 31,16	R\$ 8,41	R\$ 39,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,042000000	R\$ 25,47	R\$ 8,26	R\$ 33,73	R\$ 1,07	R\$ 0,35	R\$ 1,41
00000131	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,530000000	R\$ 0,00	R\$ 32,70	R\$ 32,70	R\$ 0,00	R\$ 17,33	R\$ 17,33
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,970000000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,33
00010698	DIVISORIA, PLACA, PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	SINAPI	M2	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 132,88	R\$ 132,88	R\$ 0,00	R\$ 139,52	R\$ 139,52
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,265000000	R\$ 20,34	R\$ 7,93	R\$ 28,27	R\$ 25,73	R\$ 10,03	R\$ 35,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,633000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 9,05	R\$ 4,94	R\$ 13,98
									VALOR:	R\$ 249,90
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 52,45
									VALOR COM BDI:	R\$ 302,35
									QUANTIDADE (M2):	12,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5250

Folha

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACARAÚ

C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN		R\$ 38.3600	R\$ 12.4000	R\$ 507.600	R\$ 1.649.4800	R\$ 533.2000	R\$ 2.182.6800
-------	--	---------	----	--	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



8ª Prefeitura Municipal de Acaraú

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERBA	HORA	MES
EMOP	202303	-	-
ORSE	202410	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	202409 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,69%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11472	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4900	R\$ 2,4900	R\$ 0,0000	R\$ 2,4900	R\$ 2,4900
11674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9"X4" TIPO BRASIL	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,9100	R\$ 9,9100	R\$ 0,0000	R\$ 9,9100	R\$ 9,9100
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800	R\$ 0,0000	R\$ 16,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 21,4800	R\$ 0,0000	R\$ 21,4800
VALOR: R\$ 50,76										R\$ 50,76
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%): R\$ 10,65										R\$ 10,65
VALOR COM BDI: R\$ 61,41										R\$ 61,41
QUANTIDADE (UN): 43,00										43,00

C4807	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN		R\$ 57,5400	R\$ 110,2600	R\$ 167,8000	R\$ 2.013,9000	R\$ 3.859,1000	R\$ 5.873,0000
19122	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 110,2600	R\$ 110,2600	R\$ 0,0000	R\$ 110,2600	R\$ 110,2600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200	R\$ 0,0000	R\$ 25,3200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200	R\$ 0,0000	R\$ 32,2200
VALOR: R\$ 167,80										R\$ 167,80
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%): R\$ 35,22										R\$ 35,22
VALOR COM BDI: R\$ 203,02										R\$ 203,02
QUANTIDADE (UN): 35,00										35,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5251

Folha

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 12,67	R\$ 12,65	R\$ 25,32	R\$ 1.114,96	R\$ 1.113,20	R\$ 2.228,16
AF 09/2024										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09	SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	115,02%	71,66%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	PRÓPRIA			0,00%	0,00%		
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,64	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 7,64	R\$ 7,64
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,37	R\$ 1,20	R\$ 3,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 10,30	R\$ 3,83	R\$ 14,12
									VALOR:	R\$ 25,32
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,31
									VALOR COM BDI:	R\$ 30,63
									QUANTIDADE (UN):	88,00

100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN		R\$ 10,50	R\$ 11,54	R\$ 22,04	R\$ 136,50	R\$ 150,02	R\$ 286,52
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 2,94
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12503120	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,97	R\$ 0,99	R\$ 2,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,400100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,53	R\$ 3,17	R\$ 11,70
									VALOR:	R\$ 22,04
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,63
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,67
									QUANTIDADE (UN):	13,00



C4801	BALIZADOR, CORPO DE ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W	SEINFRA	UN		R\$ 57,5400	R\$ 57,6900	R\$ 95,2300	R\$ 172,6200	R\$ 113,0700	R\$ 285,6900
19116	BALIZADOR, CORPO DE ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,6900	R\$ 37,6900	R\$ 0,0000	R\$ 37,6900	R\$ 37,6900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

BDI : 20,99%

VERSIÃO: 2023/03

HORA: 112,54%

MES: 70,11%

EMOP: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 114,15%

SINAPI: 115,02%

PRÓPRIA: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I9116	PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMP. 15W 220V 6500K TWIST E27	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200	R\$ 0,0000	R\$ 25,3200
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200	R\$ 0,0000	R\$ 32,2200
I2312	ELETRICISTA								VALOR:	R\$ 95,23
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 19,99
									VALOR COM BDI:	R\$ 115,22
									QUANTIDADE (UN):	3,00

97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN		R\$ 10,06	R\$ 52,92	R\$ 62,98	R\$ 60,36	R\$ 317,52	R\$ 377,88
00038193	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89
00038769	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15" CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 46,05	R\$ 46,05	R\$ 0,00	R\$ 46,05	R\$ 46,05
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11981250	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,88	R\$ 0,95	R\$ 2,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38340000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,18	R\$ 3,04	R\$ 11,21
									VALOR:	R\$ 62,98
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 13,22
									VALOR COM BDI:	R\$ 76,20
									QUANTIDADE (UN):	6,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5253

Folha

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACARAÚ

C1672	LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU SVIDRO	SEINFRA	UN		R\$ 38,3600	R\$ 74,9900	R\$ 115,5500	R\$ 191,8000	R\$ 385,9500	R\$ 577,7500
11428	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,3000	R\$ 37,3000	R\$ 0,0000	R\$ 37,3000	R\$ 37,3000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE		EMP	2023/03	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE		112,54%	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA		115,02%	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,31%	71,66%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI		0,00%	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11376	LUMINARIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 39,8900	R\$ 39,8900	R\$ 0,0000	R\$ 39,8900	R\$ 39,8900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800	R\$ 0,0000	R\$ 16,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 21,4800	R\$ 0,0000	R\$ 21,4800
							VALOR:	R\$ 115,55		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 24,25		
							VALOR COM BDI:	R\$ 139,80		
							QUANTIDADE (UN):	5,00		

88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 1,70	R\$ 1,98	R\$ 3,68	R\$ 4.352,10	R\$ 5.068,92	R\$ 9.421,02
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,17
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 1,39	R\$ 0,64	R\$ 2,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,32	R\$ 0,17	R\$ 0,49
							VALOR:	R\$ 3,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,77		
							VALOR COM BDI:	R\$ 4,45		
							QUANTIDADE (M2):	2.560,06		



96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2		R\$ 14,67	R\$ 10,24	R\$ 24,91	R\$ 16.923,61	R\$ 11.813,07	R\$ 28.736,67
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 3,34
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 13,20	R\$ 6,07	R\$ 19,26