

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU				EMOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,48	R\$ 0,81	R\$ 2,28
									VALOR:	R\$ 24,91
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 5,23
									VALOR COM BDI:	R\$ 30,14
									QUANTIDADE (M2):	1.153,62

88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 9,22	R\$ 6,21	R\$ 15,43	R\$ 23.033,04	R\$ 15.513,57	R\$ 38.546,61
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 7,51	R\$ 3,45	R\$ 10,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,72	R\$ 0,94	R\$ 2,65
									VALOR:	R\$ 15,43
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 3,24
									VALOR COM BDI:	R\$ 18,67
									QUANTIDADE (M2):	2.498,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5255
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÇU

104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,16	R\$ 4,08	R\$ 8,24	R\$ 12.223,37	R\$ 11.988,30	R\$ 24.211,67
00035693	TINTA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,09
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	VERSÃO	2023/03	BDI:	20,99%	MESES		
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP		2024/10		112,54%	70,11%			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		2024/09 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%			
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 8,24
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,97
								QUANTIDADE (M2):		2.938,31

95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 3,93	R\$ 6,84	R\$ 10,77	R\$ 2.803,94	R\$ 4.880,14	R\$ 7.684,07
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 3,21	R\$ 1,47	R\$ 4,68
88316	SERVEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 14,29	R\$ 7,84	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13
									VALOR:	R\$ 10,77
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 2,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,03
									QUANTIDADE (M2):	713,47



104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 5,79	R\$ 4,86	R\$ 10,65	R\$ 2.769,18	R\$ 2.324,39	R\$ 5.093,58
00035693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,09
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 4,72	R\$ 2,17	R\$ 6,89
88316	SERVEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,08	R\$ 0,59	R\$ 1,67
									VALOR:	R\$ 10,65
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 2,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	HORA	MEB
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO		112,54%	70,11%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	PRÓPRIA		115,02%	71,66%	
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,89
								QUANTIDADE (M2):		478,27

102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	SINAPI	M2		R\$ 7,91	R\$ 7,16	R\$ 15,07	R\$ 1.704,05	R\$ 1.542,48	R\$ 3.246,53
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 0,00	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,17
00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 0,00	R\$ 23,88	R\$ 23,88	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 3,35
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 7,91	R\$ 3,64	R\$ 11,55
							VALOR:			R\$ 15,07
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 3,16
							VALOR COM BDI:			R\$ 18,23
							QUANTIDADE (M2):			215,43

C3675	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM)	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 190,0500	R\$ 190,0500	R\$ 0,0000	R\$ 9.882,6000	R\$ 9.882,6000
16741	VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 181,0000	R\$ 181,0000	R\$ 0,0000	R\$ 190,0500	R\$ 190,0500
							VALOR:			R\$ 190,05
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 39,89
							VALOR COM BDI:			R\$ 229,94
							QUANTIDADE (M2):			52,00



C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN		R\$ 14,6700	R\$ 23,4100	R\$ 16,7900	R\$ 337,4100	R\$ 48,5300	R\$ 385,9400
-------	-----------------------------	---------	----	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



IP Construções & Locações

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

BDI : 20,99%

FORTE: EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

0,00%

0,00%

5259
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm PIPAREDE	SEINFRA	M2	3,800000000	R\$ 27,0000	R\$ 0,8000	R\$ 27,8000	R\$ 102,6000	R\$ 3,0400	R\$ 105,6400
								VALOR:		R\$ 414,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 86,94
								VALOR COM BDI:		R\$ 501,14
								QUANTIDADE (M):		18,30
C4121	DIFUSOR LINEAR DE INSUFILAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.	SEINFRA	M		R\$ 0,0000	R\$ 180,2900	R\$ 180,2900	R\$ 0,0000	R\$ 1.081,7400	R\$ 1.081,7400
I7942	DIFUSOR LINEAR DE INSUFILAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 180,2900	R\$ 180,2900	R\$ 0,0000	R\$ 180,2900	R\$ 180,2900
								VALOR:		R\$ 180,29
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 37,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 218,13
								QUANTIDADE (M):		6,00
C3877	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 299,6600	R\$ 299,6600	R\$ 0,0000	R\$ 299,6600	R\$ 299,6600
I7367	GRELHAS DE INSUFILAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 299,6600	R\$ 299,6600	R\$ 0,0000	R\$ 299,6600	R\$ 299,6600
								VALOR:		R\$ 299,66
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 62,90
								VALOR COM BDI:		R\$ 362,56
								QUANTIDADE (UN):		1,00

9

se

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A N°: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA: 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,86%

0,00%

0,00%

BDI: 20,99%

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,86%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4119	REDE DE INSUFILAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÁ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	SEINFRA	KG		R\$ 0,0000	R\$ 12,6800	R\$ 12,6800	R\$ 0,0000	R\$ 5.706,0000	R\$ 5.706,0000
17940	REDE DE INSUFILAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÁ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	SEINFRA	KG	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,6800	R\$ 12,6800	R\$ 0,0000	R\$ 12,6800	R\$ 12,6800
					VALOR:		R\$ 12,68			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,66			
					VALOR COM BDI:		R\$ 15,34			
					QUANTIDADE (KG):		450,00			
C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	SEINFRA	M		R\$ 43,1600	R\$ 44,9800	R\$ 88,1400	R\$ 604,2400	R\$ 629,7200	R\$ 1.233,9600
18371	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,9800	R\$ 44,9800	R\$ 0,0000	R\$ 44,9800	R\$ 44,9800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900	R\$ 0,0000	R\$ 18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650	R\$ 0,0000	R\$ 24,1650
					VALOR:		R\$ 88,14			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 18,50			
					VALOR COM BDI:		R\$ 106,64			
					QUANTIDADE (M):		14,00			
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 PA	SINAPI	M		R\$ 3,51	R\$ 17,74	R\$ 21,25	R\$ 150,93	R\$ 762,82	R\$ 913,75
91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5260

Folha

Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Engenharia & Arquitetura	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ									
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS									
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS									
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025									
		DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%						
		FONTE	VERSÃO		HORA	#BIS					
		EMOP	2023/03		-	-					
		ORSE	2024/10		112,54%	70,11%					
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%					
		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91166	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE									
97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 2,13	R\$ 15,91	R\$ 18,04	R\$ 2,13	R\$ 15,91	R\$ 18,04
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M):			

103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M		R\$ 3,95	R\$ 36,01	R\$ 39,96	R\$ 169,85	R\$ 1.548,43	R\$ 1.718,28
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21
97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 2,57	R\$ 34,18	R\$ 36,75	R\$ 2,57	R\$ 34,18	R\$ 36,75
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M):			



103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M		R\$ 3,73	R\$ 28,42	R\$ 32,15	R\$ 119,36	R\$ 909,44	R\$ 1.028,80
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA Nº:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

3001.01/2025-CE

MUNICIPAL DE ACARAUÇU

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

20 DE FEVEREIRO DE 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5262

Folha

Assinatura

DATA :

20/02/2025

BDI :

20,99%

FORTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2023/03

2024/19

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

70,11%

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

REG

-

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91166	DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRACADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE										
97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 2,35	R\$ 26,59	R\$ 28,94		R\$ 2,35	R\$ 26,59	R\$ 28,94
											R\$ 32,15
											R\$ 0,00
											R\$ 6,75
											R\$ 38,90
											32,00

103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA					SINAPI	M		R\$ 4,09	R\$ 43,82	R\$ 47,91	R\$ 130,88	R\$ 1.402,24	R\$ 1.533,12
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRACADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE					SINAPI	M	1,000000000	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21	R\$ 1,37	R\$ 1,84	R\$ 3,21
97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					SINAPI	M	1,000000000	R\$ 2,71	R\$ 41,99	R\$ 44,70	R\$ 2,71	R\$ 41,99	R\$ 44,70
												VALOR:		R\$ 47,91
												FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
												VALOR BDI (20,99%):		R\$ 10,06
												VALOR COM BDI:		R\$ 57,97
												QUANTIDADE (M):		32,00

C3717	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO DE 2"	SEINFRA	M		R\$ 28,7700	R\$ 19,4300	R\$ 48,2000	R\$ 4.315,5000	R\$ 2.914,5000	R\$ 7.230,0000
16787	ALUMÍNIO CORRUGADO ESP.015MM PARA PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,350000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,2800	R\$ 15,2800	R\$ 0,0000	R\$ 5,3480	R\$ 5,3480

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



R&F Construções & Locações

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA A Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBA: 2023/03 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA

FORTE: EMOP ORSE SEINFRA SINAPI PROPRIA

BDI: 20,99%

HORA: 112,54% 70,11% 114,15% 71,31% 115,02% 71,66% 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I6787	ACABAMENTO DE ISOLAMENTO TÉRMICOS ACÚSTICOS	SEINFRA	KG	0,050000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,0900	R\$ 15,0900	R\$ 0,0000	R\$ 0,7545	R\$ 0,7545
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	M	1,010000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,5900	R\$ 6,5900	R\$ 0,0000	R\$ 6,6559	R\$ 6,6559
I6784	CALHA DUPLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA TUBO DE 2"	SEINFRA	M	1,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3300	R\$ 1,3300	R\$ 0,0000	R\$ 1,5960	R\$ 1,5960
I6788	CINTA DE ALUMINIO 1/2"	SEINFRA	KG	0,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 11,6400	R\$ 11,6400	R\$ 0,0000	R\$ 2,3280	R\$ 2,3280
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	M2	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1400	R\$ 7,1400	R\$ 0,0000	R\$ 2,1420	R\$ 2,1420
I6786	FELTRO BETUMINOSO (VEU DE VIDRO)	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2000	R\$ 0,2000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000
I6789	SELO DE ALUMINIO 1/2" PARA CINTAS DE ALUMINIO	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600	R\$ 0,0000	R\$ 12,6600
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
VALOR: R\$ 48,20										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20,99%): R\$ 10,12										
VALOR COM BDI: R\$ 58,32										
QUANTIDADE (M): 150,00										

C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M		R\$ 5,2700	R\$ 3,2300	R\$ 8,5000	R\$ 395,2500	R\$ 242,2500	R\$ 637,5000
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,2300	R\$ 3,2300	R\$ 0,0000	R\$ 3,2300	R\$ 3,2300
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,110000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210	R\$ 0,0000	R\$ 2,3210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,110000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535	R\$ 0,0000	R\$ 2,9535
VALOR: R\$ 8,50										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (20,99%): R\$ 1,78										
VALOR COM BDI: R\$ 10,28										



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	DESA		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%		
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M):		75,00

CPU2189	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1025M³/H E P.E DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12	R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12	
CPU2189	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1025M³/H E P.E DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW	Composições	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12	R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12	
							VALOR:				R\$ 13.859,12
							FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):				R\$ 2.909,03
							VALOR COM BDI:				R\$ 16.768,15
							QUANTIDADE (UN):				1,00

COMISSÃO PERMANENTE

5264

Folha

Assinatura

RA MUNICIPAL DE ACARAÚ

103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN		R\$ 82,39	R\$ 2.317,04	R\$ 2.399,43	R\$ 82,39	R\$ 2.317,04	R\$ 2.399,43
00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.236,25	R\$ 2.236,25	R\$ 0,00	R\$ 2.236,25	R\$ 2.236,25
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 5,31
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,65%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 33,72	R\$ 18,22	R\$ 51,94
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 18,48	R\$ 67,13
								VALOR:		R\$ 2.399,43
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 503,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.903,07
								QUANTIDADE (UN):		1,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5265
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN		R\$ 82,39	R\$ 2.584,74	R\$ 2.667,13	R\$ 82,39	R\$ 2.584,74	R\$ 2.667,13
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2.503,95	R\$ 2.503,95	R\$ 0,00	R\$ 2.503,95	R\$ 2.503,95
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 5,31
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 33,72	R\$ 18,22	R\$ 51,94
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 18,48	R\$ 67,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSIÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU				EMOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
						SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				2024/09 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 4.706,57
								QUANTIDADE (UN):		2,00

103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 92,99	R\$ 5.223,02	R\$ 5.316,01	R\$ 464,95	R\$ 26.115,10	R\$ 26.580,05
00043184	AF 11/2021 PE	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5.137,52	R\$ 5.137,52	R\$ 0,00	R\$ 5.137,52	R\$ 5.137,52
00007568	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 5,31
00011976	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
00013246	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
00037591	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74
00001570	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	H	2,633500000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 38,05	R\$ 20,57	R\$ 58,62
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,633500000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 54,91	R\$ 20,86	R\$ 75,76
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H							
							VALOR:			R\$ 5.316,01
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 1.115,83
							VALOR COM BDI:			R\$ 6.431,84
							QUANTIDADE (UN):			5,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VEREADOR	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	M		R\$ 10,55	R\$ 35,05	R\$ 45,60	R\$ 1.951,75	R\$ 6.484,25	R\$ 8.436,00
00039747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÍDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	1,02250000	R\$ 0,00	R\$ 30,17	R\$ 30,17	R\$ 0,00	R\$ 30,85	R\$ 30,84
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29090000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,48	R\$ 2,11	R\$ 6,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29090000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,07	R\$ 2,11	R\$ 8,18
							VALOR:	R\$ 45,60		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 9,57		
							VALOR COM BDI:	R\$ 55,17		
							QUANTIDADE (M):	185,00		



103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN		R\$ 11,04	R\$ 9,79	R\$ 20,83	R\$ 198,72	R\$ 176,22	R\$ 374,94
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,11430000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00420000	R\$ 0,00	R\$ 184,25	R\$ 184,25	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00012733	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 4,45
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30470000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,69	R\$ 2,21	R\$ 6,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30470000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,36	R\$ 2,21	R\$ 8,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/02/2025 BDI : 20,99%

VERSAO 2023/03
2024/10
028 SEM DESONERAÇÃO
2024/09 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA 70,11%
71,31%
71,66%
0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 20,83
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 4,37
							VALOR COM BDI:			R\$ 25,20
							QUANTIDADE (UN):			18,00

103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,52	R\$ 4,64	R\$ 10,16	R\$ 138,00	R\$ 116,00	R\$ 254,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07620000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08
00012723	LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00280000	R\$ 0,00	R\$ 184,25	R\$ 184,25	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,51
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,35	R\$ 1,10	R\$ 3,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,18	R\$ 1,10	R\$ 4,28
							VALOR:			R\$ 10,16
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 2,13
							VALOR COM BDI:			R\$ 12,29
							QUANTIDADE (UN):			25,00

103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,28	R\$ 7,19	R\$ 15,47	R\$ 496,80	R\$ 431,40	R\$ 928,20
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE		FONTE	2023/03	HORA	MES
	A N°:			ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
SERVIÇOS:				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:							
DATA:							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00012714	BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	0,07620000	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 33,78	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00280000	R\$ 0,00	R\$ 184,25	R\$ 0,00	R\$ 184,25	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,51
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	H	0,22860000	R\$ 15,40	R\$ 7,24		R\$ 22,64	R\$ 3,52	R\$ 1,66	R\$ 5,17
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860000	R\$ 20,88	R\$ 7,24		R\$ 28,12	R\$ 4,77	R\$ 1,66	R\$ 6,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860000							R\$ 15,47
											R\$ 0,00
											R\$ 3,25
											R\$ 18,72
											60,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
6270
Folha
Assinatura

95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN		R\$ 2,60	R\$ 33,18	R\$ 35,78	R\$ 46,80	R\$ 597,24	R\$ 644,04
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07
00011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 32,07	R\$ 32,07	R\$ 0,00	R\$ 32,07	R\$ 32,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,11	R\$ 0,52	R\$ 1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,50	R\$ 0,52	R\$ 2,02
										R\$ 35,78
										R\$ 0,00
										R\$ 7,51
										R\$ 43,29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5271
Folha
Assinatura
R\$ 112,62

S08734	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un		R\$ 16,39	R\$ 1.129,01	R\$ 32,78	R\$ 2.225,24	R\$ 2.125,00
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94
I08986	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.108,76	R\$ 0,00	R\$ 1.108,76	R\$ 1.108,76
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,500000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,500000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 6,83
								VALOR:	R\$ 1.129,01
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):	R\$ 236,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Município de Acaraú	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	EMCP	VERBA	2023/03	2024/10	2023/03	20,99%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	114,15%	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%	115,02%	71,68%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
01993	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,25000000	R\$ 25,3400	R\$ 0,0000	R\$ 25,3400	R\$ 0,0000	R\$ 6,5250	R\$ 0,0000	R\$ 6,5250
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,25000000	R\$ 18,3100	R\$ 0,0000	R\$ 18,3100	R\$ 0,0000	R\$ 4,7148	R\$ 0,0000	R\$ 4,7148
							VALOR:				R\$ 379,41
							FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):				R\$ 79,64
							VALOR COM BDI:				R\$ 459,05
							QUANTIDADE (UN):				1,00

97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 2,32	R\$ 41,82	R\$ 44,14	R\$ 27,84	R\$ 501,84	R\$ 529,68
00039653	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 8,14	R\$ 8,14	R\$ 0,00	R\$ 8,31	R\$ 8,31
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 31,93	R\$ 31,93	R\$ 0,00	R\$ 32,60	R\$ 32,60
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,99	R\$ 0,46	R\$ 1,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,34	R\$ 0,46	R\$ 1,77
							VALOR:		R\$ 44,14	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 9,26	
							VALOR COM BDI:		R\$ 53,40	
							QUANTIDADE (M):		12,00	

COMISSÃO PERMANENTE

527

Folha

Assinatura

MUNICIPAL DE ACARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	EMOP	ORSE	2023/03	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ		SEINFRA	2024/10			112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			029 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			2024/09 SEM DESONERAÇÃO			115,02%	71,60%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025			PRÓPRIA			0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
S12313	Corrente galvanizada	ORSE	m		R\$ 5,74	R\$ 12,59	R\$ 18,33	R\$ 22,96	R\$ 50,36	R\$ 73,32
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,300000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
I04686	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	ORSE	m	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,300000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74
									VALOR:	R\$ 18,33
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,85
									VALOR COM BDI:	R\$ 22,18
									QUANTIDADE (m):	4,00

100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 12,04	R\$ 19,23	R\$ 31,27	R\$ 96,32	R\$ 153,84	R\$ 250,16
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 1,77
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,474300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,90	R\$ 3,43	R\$ 13,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,149400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,13	R\$ 1,17	R\$ 3,30
									VALOR:	R\$ 31,27
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 6,56
									VALOR COM BDI:	R\$ 37,83
									QUANTIDADE (UN):	8,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	SINAPI	M		R\$ 6,77	R\$ 10,29	R\$ 17,06	R\$ 270,80	R\$ 411,60	R\$ 682,40
00000395	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,94
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,87500000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06320000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,97	R\$ 0,46	R\$ 1,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,80	R\$ 2,01	R\$ 7,81
							VALOR:	R\$ 17,06		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3,58		
							VALOR COM BDI:	R\$ 20,64		
							QUANTIDADE (M):	40,00		



S11218	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar	ORSE	un		R\$ 49,17	R\$ 699,59	R\$ 748,76	R\$ 245,85	R\$ 3.497,95	R\$ 3.743,80
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 5,62	R\$ 5,63
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 5,82	R\$ 5,82
112102	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 688,13	R\$ 688,13	R\$ 0,00	R\$ 688,13	R\$ 688,13
102439S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 28,70	R\$ 0,00	R\$ 28,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA N°:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBAG	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PROPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 20,48	R\$ 0,00	R\$ 20,48
					VALOR:			R\$ 748,76		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (20,99%):			R\$ 157,16		
					VALOR COM BDI:			R\$ 905,92		
					QUANTIDADE (un):			5,00		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5276
Assinatura
Folha

18.050.0050-A	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILT.TROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E	EMOP	UN		R\$ 1.360,2700	R\$ 14.514,8100	R\$ 15.875,0800	R\$ 1.360,2700	R\$ 14.514,8100	R\$ 15.875,0800
07632	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DEVACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$	R\$
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	18,00000000	R\$ 21,9600	R\$ 0,0000	R\$ 21,9600	R\$ 407,1384	R\$ 0,0000	R\$ 407,1384
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	9,00000000	R\$ 21,9600	R\$ 0,0000	R\$ 21,9600	R\$ 203,5692	R\$ 0,0000	R\$ 203,5692
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	36,00000000	R\$ 15,8700	R\$ 0,0000	R\$ 15,8700	R\$ 588,4596	R\$ 0,0000	R\$ 588,4596
19.004.0004-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	1,80000000	R\$ 21,9600	R\$ 108,5800	R\$ 130,5400	R\$ 39,5280	R\$ 195,4440	R\$ 234,9720
19.004.0004-D	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,90000000	R\$ 21,9600	R\$ 33,7700	R\$ 55,7300	R\$ 19,7640	R\$ 30,3930	R\$ 50,1570
19.004.0004-E	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,30000000	R\$ 21,9600	R\$ 24,1700	R\$ 46,1300	R\$ 6,5880	R\$ 7,2510	R\$ 13,8390
19.004.0060-G	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL	EMOP	H	2,70000000	R\$ 31,7400	R\$ 12,6700	R\$ 44,4100	R\$ 85,6980	R\$ 34,2090	R\$ 119,9070

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ. PROPOSTA Nº 1127/8643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

PREFEITURA:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2023/03	-	-
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
19.004.0080-C	(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 7,00M,ÂNGULO DE GIRO DE 180,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	EMOP	H	0,30000000	R\$ 31,7400	R\$ 7,3900	R\$ 39,1300	R\$ 9,5220	R\$ 2,2170	R\$ 11,7390
19.004.0080-E	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 7,00M,ÂNGULO DE GIRO DE 180,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	EMOP	H	0,30000000	R\$ 31,7400	R\$ 7,3900	R\$ 39,1300	R\$ 9,5220	R\$ 2,2170	R\$ 11,7390

VALOR:	R\$ 15.875,08
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):	R\$ 3.332,18
VALOR COM BDI:	R\$ 19.207,26
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2		R\$ 8,1000	R\$ 1,3100	R\$ 9,4100	R\$ 5.801,6300	R\$ 938,2900	R\$ 6.739,9100
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4400	R\$ 4,4400	R\$ 0,0000	R\$ 0,6216	R\$ 0,6216
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4400	R\$ 3,4400	R\$ 0,0000	R\$ 0,6880	R\$ 0,6880
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040	R\$ 0,0000	R\$ 8,1040
							COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
							Assinatura			
							Folha			
							5277			
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20.99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M2):			
							716,25			

C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2		R\$ 5,3900	R\$ 1,5200	R\$ 6,9100	R\$ 7.567,5600	R\$ 2.134,0800	R\$ 9.701,6400
-------	--	---------	----	--	------------	------------	------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE, PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERBAÇÃO	2023/03	2024/10	112,54%	70,11%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	115,02%	71,66%	71,66%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10068	ANDAIME METÁLICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	1,030000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4800	R\$ 1,4800	R\$ 0,0000	R\$ 1,5244	R\$ 1,5244
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488	R\$ 0,0000	R\$ 2,1488
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,160000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 3,2416	R\$ 0,0000	R\$ 3,2416
							VALOR:	R\$ 6,91		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,45		
							VALOR COM BDI:	R\$ 8,36		
							QUANTIDADE (M2):	1.404,00		

93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES		R\$ 20.862,74	R\$ 401,91	R\$ 21.264,65	R\$ 62.588,22	R\$ 1.205,73	R\$ 63.793,95
00043498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 140,23	R\$ 140,23	R\$ 0,00	R\$ 140,23	R\$ 140,23
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 20.600,91	R\$ 0,00	R\$ 20.600,91	R\$ 20.600,91	R\$ 0,00	R\$ 20.600,91
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 261,83	R\$ 0,00	R\$ 261,83	R\$ 261,83	R\$ 0,00	R\$ 261,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 1127/8643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
						PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES		R\$ 4.303,08	R\$ 514,28	R\$ 4.817,36	R\$ 25.818,48	R\$ 3.085,68	R\$ 28.904,16
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 0,00	R\$ 236,16	R\$ 236,16
00040963	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08	R\$ 0,00	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,73	R\$ 18,73	R\$ 0,00	R\$ 18,73	R\$ 18,73
00040964	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 7,31
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 4.225,92	R\$ 0,00	R\$ 4.225,92	R\$ 4.225,92	R\$ 0,00	R\$ 4.225,92
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,000000000	R\$ 77,16	R\$ 0,00	R\$ 77,16	R\$ 77,16	R\$ 0,00	R\$ 77,16
							VALOR:	R\$ 4.817,36		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 1.011,16		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5.828,52		
							QUANTIDADE (MES):	6,00		



C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3		R\$ 59,3600	R\$ 0,0000	R\$ 59,3600	R\$ 128,2200	R\$ 0,0000	R\$ 128,2200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,930000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618	R\$ 0,0000	R\$ 59,3618

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERSIÃO	HORA	MES			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	EMOP	2023/03					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%			
			PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 59,36
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 12,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 71,82
								QUANTIDADE (M3):		2,16

C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm	SEINFRA	M2		R\$ 164,9200	R\$ 57,0700	R\$ 221,9900	R\$ 1.979,0400	R\$ 684,8400	R\$ 2.663,8800
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 23,0200	R\$ 23,0200	R\$ 0,0000	R\$ 9,2080	R\$ 9,2080
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4100	R\$ 5,4100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5410	R\$ 0,5410
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,1500	R\$ 14,1500	R\$ 0,0000	R\$ 14,4330	R\$ 14,4330
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 11,0300	R\$ 11,0300	R\$ 0,0000	R\$ 4,4120	R\$ 4,4120
I2430	TABUA EM MADEIRA TAIPA	SEINFRA	M2	1,36500000	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 28,4739	R\$ 28,4739
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 94,0100	R\$ 0,0000	R\$ 94,0100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 70,9100	R\$ 0,0000	R\$ 70,9100
								VALOR:		R\$ 221,99
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 46,60
								VALOR COM BDI:		R\$ 268,59
								QUANTIDADE (M2):		12,00



C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2		R\$ 33,8800	R\$ 9,7000	R\$ 43,5800	R\$ 484,1500	R\$ 138,6100	R\$ 622,7600
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 23,7100	R\$ 3,8900	R\$ 27,5970	R\$ 0,8536	R\$ 0,1400	R\$ 0,9935
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 1,7765	R\$ 1,7765

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A.N.: MUNICIPAL DE ACARAU

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025

VERBAO : 2023/03

BDI : 20,99%

ORSE : 112,54%

SEINFRA : 70,11%

SINAPI : 114,15%

PROPRIA : 71,31%

2024/10 : 115,02%

2024/09 SEM DESONERAÇÃO : 71,68%

2024/09 SEM DESONERAÇÃO : 0,00%

CODIGO	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITARIO		PRECO UNITARIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PRECO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,044000000	R\$ 0,0000	R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 0,0000	R\$ 2,8310	R\$ 2,8310
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 4,9500	R\$ 4,9500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440	R\$ 0,0000	R\$ 10,7440
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,100000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860	R\$ 0,0000	R\$ 22,2860
VALOR: R\$ 43,58										R\$ 43,58
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.99%): R\$ 9,15										R\$ 9,15
VALOR COM BDI: R\$ 52,73										R\$ 52,73
QUANTIDADE (M2): 14,29										14,29

C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2		R\$ 50,1600	R\$ 4,7800	R\$ 54,9400	R\$ 601,9200	R\$ 57,3600	R\$ 659,2800
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,018200000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,9739	R\$ 0,9739
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,480000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 2,4660	R\$ 2,4660
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4800	R\$ 4,4800	R\$ 0,0000	R\$ 1,3440	R\$ 1,3440
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,150000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 23,2990	R\$ 0,0000	R\$ 23,2990
VALOR: R\$ 54,94										R\$ 54,94
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										R\$ 0,00
VALOR BDI (20.99%): R\$ 11,53										R\$ 11,53
VALOR COM BDI: R\$ 66,47										R\$ 66,47
QUANTIDADE (M2): 12,00										12,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5281

Folha

Assinatura

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,8400	R\$ 5,4400	R\$ 9,2800	R\$ 359,2300	R\$ 508,9100	R\$ 868,1400
-------	---------------------------------------	---------	----	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA A N.º:

3001.01/2025-CE

PREFEITURA:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

20/02/2025

BDI:

20,99%

VERSIÃO

2023/03

2024/10

112,54%

70,11%

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5500	R\$ 4,5500	R\$ 0,0000	R\$ 5,2325	R\$ 5,2325
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,5800	R\$ 10,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,2116	R\$ 0,2116
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880	R\$ 0,0000	R\$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488	R\$ 0,0000	R\$ 2,1488
VALOR: R\$ 9,28										R\$ 9,28
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):										R\$ 1,95
VALOR COM BDI:										R\$ 11,23
QUANTIDADE (KG):										93,55

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,3600	R\$ 5,8000	R\$ 9,1600	R\$ 152,2400	R\$ 262,8000	R\$ 415,0400
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8600	R\$ 4,8600	R\$ 0,0000	R\$ 5,5890	R\$ 5,5890
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,5800	R\$ 10,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,2116	R\$ 0,2116
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,070000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770	R\$ 0,0000	R\$ 1,4770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,070000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 1,8802	R\$ 0,0000	R\$ 1,8802
VALOR: R\$ 9,16										R\$ 9,16
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):										R\$ 1,92
VALOR COM BDI:										R\$ 11,08
QUANTIDADE (KG):										45,31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5282
Folha
Assinatura

C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,4800	R\$ 260,4100	R\$ 398,4900	R\$ 673,0100	R\$ 1.263,6500	R\$ 1.936,6600
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,714000000	R\$ 23,7100	R\$ 3,8900	R\$ 27,5970	R\$ 16,9289	R\$ 2,7775	R\$ 19,7043

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA: CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAU

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5283

Folha

Assinatura

FORTE	VERSÃO	BDI	HORA	MES
EMOP	2023/03			
ORSE	2024/10		112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,85%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 46,3878	R\$ 46,3878
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 0,0000	R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 0,0000	R\$ 40,3412	R\$ 40,3412
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 157,0500	R\$ 157,0500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 0,0000	R\$ 64,3400	R\$ 64,3400	R\$ 0,0000	R\$ 13,4471	R\$ 13,4471
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600	R\$ 0,0000	R\$ 121,5600
VALOR:										R\$ 398,49
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):										R\$ 83,64
VALOR COM BDI:										R\$ 482,13
QUANTIDADE (M3):										4,86

C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2		R\$ 29,5400	R\$ 69,0000	R\$ 98,5400	R\$ 354,4800	R\$ 628,0000	R\$ 1.182,4800
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8600	R\$ 4,8600	R\$ 0,0000	R\$ 3,5964	R\$ 3,5964
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,5800	R\$ 35,5800	R\$ 0,0000	R\$ 35,5800	R\$ 35,5800
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,3000	R\$ 10,3000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3900	R\$ 13,3900
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0900	R\$ 9,0900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2727	R\$ 0,2727
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,8700	R\$ 3,8700	R\$ 0,0000	R\$ 3,7539	R\$ 3,7539
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,1800	R\$ 8,1800	R\$ 0,0000	R\$ 5,3170	R\$ 5,3170
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010	R\$ 0,0000	R\$ 9,4010
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 7,0910	R\$ 0,0000	R\$ 7,0910
C0840	CONCRETO P/ VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 138,4900	R\$ 236,3400	R\$ 374,8300	R\$ 4,1547	R\$ 7,0902	R\$ 11,2449
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,3800	R\$ 0,0000	R\$ 296,3800	R\$ 8,8914	R\$ 0,0000	R\$ 8,8914

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Prefeitura Municipal de Acaraú

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 4127/8643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha 01

Assinatura

DATA: 20/02/2025

VERDADE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,86%

0,00%

0,00%

BDI: 20,99%

HORA

MES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 98,54
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 20,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 119,22
								QUANTIDADE (M2):		12,00

C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm	SEINFRA	M2		R\$ 22,2900	R\$ 33,0900	R\$ 55,3800	R\$ 1.181,8200	R\$ 1.754,4300	R\$ 2.936,2500
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,209000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 11,1836	R\$ 11,1836
I0228	BLOCO CERÂMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4300	R\$ 1,4300	R\$ 0,0000	R\$ 18,5900	R\$ 18,5900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,130000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,9093	R\$ 1,9093
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,130000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 1,4085	R\$ 1,4085
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440	R\$ 0,0000	R\$ 10,7440
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,570000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 11,5482	R\$ 0,0000	R\$ 11,5482
								VALOR:		R\$ 55,38
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 11,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 67,00
								QUANTIDADE (M2):		53,02

C0076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,7200	R\$ 1,4200	R\$ 7,1400	R\$ 576,5200	R\$ 143,1200	R\$ 719,6400
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,006100000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,3264	R\$ 0,3264
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 1,0935	R\$ 1,0935
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,100000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860	R\$ 0,0000	R\$ 2,6860

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBA:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	2024/10	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
		PRÓPRIA	0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390	R\$ 0,0000	R\$ 3,0390
								VALOR:		R\$ 7,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,50
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,64
								QUANTIDADE (M2):		100,79

C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 32,3300	R\$ 5,6700	R\$ 38,0000	R\$ 1.720,2800	R\$ 301,7000	R\$ 2.021,9800
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 1,3003	R\$ 1,3003
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 4,3740	R\$ 4,3740
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080	R\$ 0,0000	R\$ 16,2080
								VALOR:		R\$ 38,00
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 7,98
								VALOR COM BDI:		R\$ 45,98
								QUANTIDADE (M2):		53,21



C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 33,3300	R\$ 7,4000	R\$ 40,7300	R\$ 1.585,8400	R\$ 337,8200	R\$ 1.923,6600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560	R\$ 0,0000	R\$ 12,1560
C1719	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 202,6000	R\$ 283,7700	R\$ 486,3700	R\$ 5,0650	R\$ 7,0942	R\$ 12,1593
								VALOR:		R\$ 40,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE							
A N°:								
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ							
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS							
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 8,49
									VALOR COM BDI:	R\$ 48,92
									QUANTIDADE (M2):	47,58

C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2		R\$ 69,6900	R\$ 22,2000	R\$ 91,8900	R\$ 3.708,2000	R\$ 1.181,2600	R\$ 4.889,4700
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,6100	R\$ 16,6100	R\$ 0,0000	R\$ 18,2710	R\$ 18,2710
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320	R\$ 0,0000	R\$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 24,3120	R\$ 0,0000	R\$ 24,3120
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,020000000	R\$ 657,4400	R\$ 196,4700	R\$ 853,9100	R\$ 13,1488	R\$ 3,9294	R\$ 17,0782
									VALOR:	R\$ 91,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 19,29
									VALOR COM BDI:	R\$ 111,18
									QUANTIDADE (M2):	53,21



C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 10,8400	R\$ 2,7800	R\$ 13,6200	R\$ 576,8000	R\$ 147,9200	R\$ 724,7200
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,661000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,2100	R\$ 4,2100	R\$ 0,0000	R\$ 2,7828	R\$ 2,7828
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,230000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 6,1778	R\$ 0,0000	R\$ 6,1778
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,230000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 4,6598	R\$ 0,0000	R\$ 4,6598
									VALOR:	R\$ 13,62
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

BDI: 20,99%

VERGÃO: 2023/03

EMOP: 70,11%

ORSE: 112,54%

SEINFRA: 114,15%

SINAPI: 115,02%

PROPRIA: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:		R\$ 16,48
									QUANTIDADE (M2):		53,21

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2		R\$ 90,9300	R\$ 357,0500	R\$ 447,9800	R\$ 515,5700	R\$ 2.024,4700	R\$ 2.540,0500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1552	R\$ 0,1552
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,5265	R\$ 0,5265
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 356,3600	R\$ 356,3600	R\$ 0,0000	R\$ 356,3600	R\$ 356,3600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900	R\$ 0,0000	R\$ 40,2900
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500	R\$ 0,0000	R\$ 50,6500
									VALOR:	R\$ 447,98
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 94,03
									VALOR COM BDI:	R\$ 542,01
									QUANTIDADE (M2):	5,67

C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 280,5700	R\$ 280,5700	R\$ 0,0000	R\$ 2.828,1500	R\$ 2.828,1500
18340	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 280,5700	R\$ 280,5700	R\$ 0,0000	R\$ 280,5700	R\$ 280,5700
									VALOR:	R\$ 280,57
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 58,89
									VALOR COM BDI:	R\$ 339,46
									QUANTIDADE (M2):	10,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	ORSE	2023/03	2024/10	2023/03	2024/10	2023/03
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	112,54%	70,11%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	115,02%	71,66%	71,66%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M		R\$ 5,2700	R\$ 1,3800	R\$ 6,6500	R\$ 632,4000	R\$ 165,6000	R\$ 798,0000	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3500	R\$ 1,3500	R\$ 0,0000	R\$ 1,3770	R\$ 1,3770	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,110000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210	R\$ 0,0000	R\$ 2,3210	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,110000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535	R\$ 0,0000	R\$ 2,9535	
							VALOR:				R\$ 6,65
							FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):				R\$ 1,40
							VALOR COM BDI:				R\$ 8,05
							QUANTIDADE (M):				120,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A N°: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERBÃO: 2023/003

BDI: 20,99%

MESES: 70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100	R\$ 0,0000	R\$ 16,1100
										R\$ 71,50
										R\$ 0,00
										R\$ 15,01
										R\$ 86,51
										1,00

C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN		R\$ 37,4000	R\$ 33,6600	R\$ 71,0600	R\$ 149,6000	R\$ 134,6400	R\$ 284,2400
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,6600	R\$ 33,6600	R\$ 0,0000	R\$ 33,6600	R\$ 33,6600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500	R\$ 0,0000	R\$ 10,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500	R\$ 0,0000	R\$ 26,8500
										R\$ 71,06
										R\$ 0,00
										R\$ 14,92
										R\$ 85,98
										4,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
6289
Folha
Assinatura

C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2		R\$ 18,1300	R\$ 2,1600	R\$ 22,2900	R\$ 783,2200	R\$ 179,7100	R\$ 962,9300
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,050000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,9900	R\$ 12,9900	R\$ 0,0000	R\$ 0,6495	R\$ 0,6495
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,120000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,1800	R\$ 8,1800	R\$ 0,0000	R\$ 0,9816	R\$ 0,9816
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,250000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,1125	R\$ 0,1125
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,170000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,2100	R\$ 14,2100	R\$ 0,0000	R\$ 2,4157	R\$ 2,4157
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,350000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850	R\$ 0,0000	R\$ 7,3850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				
CONCORRÊNCIA N°:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE:	EMOP	VERBA:	2023/03
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		ORSE		2024/10
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA		PRÓPRIA
					112,54%
					70,11%
					114,15%
					71,31%
					115,02%
					71,66%
					0,00%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440	R\$ 0,0000	R\$ 10,7440
					VALOR:			VALOR:		R\$ 22,29
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):			VALOR BDI (20,99%):		R\$ 4,68
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 26,97
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		43,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI: 20,99%	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSIÃO	2023/03	HORA	MES
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	2024/10	112,54%	70,11%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
CPU2189	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1025M³/H E P.E DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12	R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12
CPU2189	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1025M³/H E P.E DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW	Composições	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12	R\$ 0,00	R\$ 13.859,12	R\$ 13.859,12
									VALOR:	R\$ 13.859,12
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2.909,03
									VALOR COM BDI:	R\$ 16.768,15
									QUANTIDADE (UN):	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%					
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	POSTO:	2023/03	HORA:	112,54%	VERBA:	2024/10	MES:	70,11%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%				71,31%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINFRA	202408 SEM DESONERAÇÃO		115,02%				71,66%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	PRÓPRIA		0,00%				0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 5.105,79	R\$ 2.648,06	R\$ 7.753,85
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
							VALOR:	R\$ 23,22		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,87		
							VALOR COM BDI:	R\$ 28,09		
							QUANTIDADE (H):	333,93		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5292
Folha
Assinatura

88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 11.734,95	R\$ 5.950,27	R\$ 17.684,22
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N°:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		114,15%	71,31%				
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%				
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006117	CARPINTIEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25
							VALOR:			R\$ 23,13
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 4,85
							VALOR COM BDI:			R\$ 27,98
							QUANTIDADE (H):			764,99



88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 1.375,78	R\$ 743,59	R\$ 2.119,37
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA N°:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	2024/10	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	PRÓPRIA	115,02%	71,66%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18
								VALOR:		R\$ 22,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 4,67
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,93
								QUANTIDADE (H):		95,21

C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3		R\$ 336,8900	R\$ 160,7800	R\$ 497,6700	R\$ 987,0900	R\$ 471,0900	R\$ 1.458,1700
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 72,5000	R\$ 72,5000	R\$ 0,0000	R\$ 83,3750	R\$ 83,3750
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000	R\$ 0,0000	R\$ 134,3000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 141,8200	R\$ 0,0000	R\$ 141,8200
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,300000000	R\$ 202,6000	R\$ 257,9900	R\$ 460,5900	R\$ 60,7800	R\$ 77,3970	R\$ 138,1770
								VALOR:		R\$ 497,67
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 104,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 602,13
								QUANTIDADE (M3):		2,93



C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 49,5500	R\$ 31,6100	R\$ 81,1600	R\$ 1.632,1800	R\$ 382,4300	R\$ 2.014,6100
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,015000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,9400	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,8026	R\$ 0,8027
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,180000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,3298	R\$ 1,3298
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,180000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,9810	R\$ 0,9810