

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA:

3001.01/2025-CE

A N°:

MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA:

330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA :

20/02/2025

BDI :

20,99%

FONTE

EMOP

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

112,54%

114,15%

115,02%

0,00%

MES

70,11%

71,31%

71,66%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3400	R\$ 0,0000	R\$ 8,5000	R\$ 8,5000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 22,6912	R\$ 0,0000	R\$ 22,6912
							VALOR:	R\$ 61,16		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 12,84		
							VALOR COM BDI:	R\$ 74,00		
							QUANTIDADE (M2):	32,94		

C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 129,3400	R\$ 62,4100	R\$ 191,7500	R\$ 473,3800	R\$ 228,4200	R\$ 701,8100
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06930000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 3,7082	R\$ 3,7082
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,37000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8100	R\$ 0,8100	R\$ 0,0000	R\$ 6,3257	R\$ 6,3257
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,37000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 4,6665	R\$ 4,6665
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3000	R\$ 0,3000	R\$ 0,0000	R\$ 47,7000	R\$ 47,7000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 67,1500	R\$ 0,0000	R\$ 67,1500
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	3,07000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 62,1982	R\$ 0,0000	R\$ 62,1982
							VALOR:	R\$ 191,75		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 40,25		
							VALOR COM BDI:	R\$ 232,00		
							QUANTIDADE (M2):	3,66		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5295

Folha

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACARAÚ

C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3		R\$ 657,4400	R\$ 198,4700	R\$ 855,9100	R\$ 696,8900	R\$ 208,2600	R\$ 905,1400
-------	---	---------	----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA 3001.01/2025-CE

A N°:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

BDI : 20,99%

VERBA	HORA	MES
2023/03	-	-
2024/10	112,54%	70,11%
028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 65,0682	R\$ 65,0682
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 131,4000	R\$ 131,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,450000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 657,4370	R\$ 0,0000	R\$ 657,4370
							VALOR:	R\$ 853,91		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 179,24		
							VALOR COM BDI:	R\$ 1.033,15		
							QUANTIDADE (M3):	1,06		

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 202,6000	R\$ 283,7700	R\$ 486,3700	R\$ 241,0900	R\$ 337,6900	R\$ 578,7800
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 65,0682	R\$ 65,0682
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 218,7000	R\$ 218,7000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000
							VALOR:	R\$ 486,37		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 102,09		
							VALOR COM BDI:	R\$ 588,46		
							QUANTIDADE (M3):	1,19		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5296

Folha

Assinatura

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3		R\$ 202,6000	R\$ 229,3200	R\$ 431,9200	R\$ 95,2200	R\$ 107,7800	R\$ 203,0000
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 65,0682	R\$ 65,0682
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 164,2500	R\$ 164,2500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE		2023/03	VERSÃO	HORA		MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE		2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO		112,54%		70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA		2024/09 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI		PRÓPRIA		115,02%		71,66%	
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 431,92
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 90,66
							VALOR COM BDI:			R\$ 522,58
							QUANTIDADE (M3):			0,47

C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3		R\$ 202,6000	R\$ 257,9900	R\$ 460,5900	R\$ 178,2900	R\$ 227,0300	R\$ 405,3200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 65,0682	R\$ 65,0682
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 111,0200	R\$ 111,0200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 81,9000	R\$ 81,9000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000
							VALOR:			R\$ 460,59
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 96,68
							VALOR COM BDI:			R\$ 557,27
							QUANTIDADE (M3):			0,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5297
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 160,46	R\$ 398,71	R\$ 559,17	R\$ 3,21	R\$ 7,97	R\$ 11,18
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 96,54
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 86,14	R\$ 86,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 128,33	R\$ 128,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 160,48	R\$ 87,71	R\$ 248,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERIFICAÇÃO	HORA	MES
	A Nº:					ENOP	2023/03	-	-
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 559,17
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 117,37
							VALOR COM BDI:			R\$ 676,54
							QUANTIDADE (M3):			0,02

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 158,62	R\$ 402,53	R\$ 561,15	R\$ 4.490,53	R\$ 11.395,62	R\$ 15.886,16
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,140000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 94,88	R\$ 94,88
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,130000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 126,64	R\$ 126,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,520000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 94,33	R\$ 94,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,100000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 158,62	R\$ 86,69	R\$ 245,31
							VALOR:			R\$ 561,15
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 117,79
							VALOR COM BDI:			R\$ 678,94
							QUANTIDADE (M3):			28,31



87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 89,83	R\$ 354,81	R\$ 444,64	R\$ 3.479,12	R\$ 13.741,79	R\$ 17.220,91
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI	3,450000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV.	SINAPI	CHP	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%					
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMP	2023/03	VERB	112,54%	70,11%				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09	SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,88%				
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPRIA		PROPRIA	0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	M3	1,160000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 96,54
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	KG	174,100000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 128,83	R\$ 128,83
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	195,860000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 95,97	R\$ 95,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	H	4,500000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 89,82	R\$ 30,33	R\$ 120,15
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI								
Assinatura 5299 Folha COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ										
								VALOR:	R\$ 444,64	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (20,99%):	R\$ 93,33	
								VALOR COM BDI:	R\$ 537,97	
								QUANTIDADE (M3):	36,73	

87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 84,15	R\$ 340,70	R\$ 424,85	R\$ 27,77	R\$ 112,43	R\$ 140,20
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,800000000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,850000000	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 4,40
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,180000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 98,21	R\$ 98,21
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,440000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 116,51	R\$ 116,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,120000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 86,79	R\$ 86,78
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,650000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 72,85	R\$ 24,60	R\$ 97,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,790000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 11,29	R\$ 6,17	R\$ 17,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBÃO	HORA	MEB
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				EMOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 424,85
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 89,18
									VALOR COM BDI:	R\$ 514,03
									QUANTIDADE (M3):	0,33

87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 86,24	R\$ 321,19	R\$ 407,43	R\$ 594,19	R\$ 2.213,01	R\$ 2.807,19
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,310000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,15
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,010000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,87
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,950000000	R\$ 0,00	R\$ 84,31	R\$ 84,31	R\$ 0,00	R\$ 80,09	R\$ 80,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,490000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 208,98	R\$ 208,98
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,320000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 86,23	R\$ 29,12	R\$ 115,34
									VALOR:	R\$ 407,43
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 85,52
									VALOR COM BDI:	R\$ 492,95
									QUANTIDADE (M3):	6,89



100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 74,85	R\$ 456,21	R\$ 531,06	R\$ 102,54	R\$ 625,01	R\$ 727,55
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,880000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE, PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	112,54%	70,11%	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,870000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,61
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	L	19,440000000	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 100,31
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	M3	1,080000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 89,88
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	KG	486,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 238,14	R\$ 238,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	H	3,750000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 74,85	R\$ 25,28	R\$ 100,12
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI							R\$ 531,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5301
Folha
Assinatura

87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 166,47	R\$ 471,17	R\$ 627,59	R\$ 1.776,31	R\$ 2.403,90
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,250000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 104,04	R\$ 104,03
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,590000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 276,16	R\$ 276,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,650000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 166,48	R\$ 90,99	R\$ 257,46
								VALOR:	R\$ 637,64
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):	R\$ 133,84
								VALOR COM BDI:	R\$ 771,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP	VERBA:	2023/03	HORA:	MEB	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE		2024/10			112,54%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO				70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO				114,15%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA				115,02%
								0,00%
								0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M3):	3,77

87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 88,23	R\$ 419,63	R\$ 507,86	R\$ 51,17	R\$ 243,39	R\$ 294,56
88631	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,390000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,18
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,030000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,91
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,270000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 105,70	R\$ 105,70
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,610000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 281,07	R\$ 281,06
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,420000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 88,22	R\$ 29,79	R\$ 118,01
							VALOR:	R\$ 507,86		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20,99%):	R\$ 106,60		
							VALOR COM BDI:	R\$ 614,46		
							QUANTIDADE (M3):	0,58		



88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 122,46	R\$ 392,63	R\$ 515,09	R\$ 34,29	R\$ 109,94	R\$ 144,23
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,070000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 89,06	R\$ 89,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,960000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 236,65	R\$ 236,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,570000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 122,47	R\$ 66,93	R\$ 189,39
							VALOR:	R\$ 515,09		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP	VERGÃO:	2023/03	HORA:	112,54% 70,11%	
A N.º:			ORSE		2024/10		114,15% 71,31%	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		115,02% 71,86%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SINAPI		202409 SEM DESONERAÇÃO		0,00% 0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		PRÓPRIA					
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 108,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 623,21
								QUANTIDADE (M3):		0,28

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 68,27	R\$ 351,49	R\$ 419,76	R\$ 116,74	R\$ 601,05	R\$ 717,79
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,620000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,91
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,800000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 1,48
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,070000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 89,06	R\$ 89,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,700000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 237,01	R\$ 237,01
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,420000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 68,26	R\$ 23,05	R\$ 91,31
									VALOR:	R\$ 419,76
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 88,11
									VALOR COM BDI:	R\$ 507,87
									QUANTIDADE (M3):	1,71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5303
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
R\$ 413,44

100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 59,43	R\$ 354,01	R\$ 413,44	R\$ 4,75	R\$ 28,31	R\$ 33,08
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,870000000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 2,71
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,570000000	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 2,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERSÃO	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	2024/09	SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%	71,31%	71,66%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09	SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%	71,66%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PIEÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89225	MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 89,06	R\$ 89,05
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	KG	483,72000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 237,02	R\$ 237,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	H	2,44000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 48,70	R\$ 16,45	R\$ 65,14
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 10,72	R\$ 5,86	R\$ 16,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 10,72	R\$ 5,86	R\$ 16,57



87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 92,62	R\$ 288,81	R\$ 381,43	R\$ 46,31	R\$ 144,42	R\$ 190,72
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,00
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 84,31	R\$ 84,31	R\$ 0,00	R\$ 86,00	R\$ 85,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 168,32	R\$ 168,32
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 19,96	R\$ 6,74	R\$ 26,70	R\$ 92,61	R\$ 31,27	R\$ 123,88
								VALOR:		R\$ 381,43
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP	VERBAO:	2023/03
A N°:			ORSE		2024/10
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		PRÓPRIA		0,00%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	QUANTO DIRETO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
00037370	COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000						R\$ 28,73
							VALOR:			R\$ 0,00
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 6,03
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 34,76
							VALOR COM BDI:			1.406,41
							QUANTIDADE (H):			



C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,8400	R\$ 5,4400	R\$ 9,2800	R\$ 423,9000	R\$ 600,5200	R\$ 1.024,4200
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5560	R\$ 4,5500	R\$ 0,0000	R\$ 5,2325	R\$ 5,2325
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,5800	R\$ 10,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,2116	R\$ 0,2116
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880	R\$ 0,0000	R\$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488	R\$ 0,0000	R\$ 2,1488
							VALOR:			R\$ 9,28
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FORTE	EMOP	VEREJO	2023/03	HORA	MES	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			112,54%	70,11%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA			115,02%	71,66%	
						0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,95
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,23
								QUANTIDADE (KG):		110,39

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,8400	R\$ 5,8000	R\$ 9,6400	R\$ 18,2800	R\$ 27,6100	R\$ 45,8900
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8600	R\$ 4,8600	R\$ 0,0000	R\$ 5,5890	R\$ 5,5890
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,5800	R\$ 10,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,2116	R\$ 0,2116
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880	R\$ 0,0000	R\$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488	R\$ 0,0000	R\$ 2,1488
								VALOR:		R\$ 9,64
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 2,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,66
								QUANTIDADE (KG):		4,76

89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	SINAPI	KG		R\$ 1,51	R\$ 6,47	R\$ 7,98	R\$ 31,68	R\$ 135,74	R\$ 167,42
0000034	ACO CA-50, 10,0 MM. VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 5,83
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,50	R\$ 0,26	R\$ 0,75
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,02	R\$ 0,39	R\$ 1,40
								VALOR:		R\$ 7,98
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERGÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				ENDOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PROPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (KG):		20.98

92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 4,62	R\$ 8,38	R\$ 13,00	R\$ 3.913,88	R\$ 7.099,20	R\$ 11.013,08
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,26	R\$ 0,14	R\$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,19	R\$ 0,84	R\$ 3,03
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 2,17	R\$ 6,76	R\$ 8,93	R\$ 2,17	R\$ 6,76	R\$ 8,93
								VALOR:		R\$ 13,00
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,73
								QUANTIDADE (KG):		847,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5308
Folha
Assinatura

97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF 09/2021	SINAPI	KG		R\$ 0,72	R\$ 9,30	R\$ 10,02	R\$ 22,68	R\$ 292,95	R\$ 315,63
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
00042406	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,48400000	R\$ 0,00	R\$ 14,88	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,39700000	R\$ 0,00	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,68
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,15	R\$ 0,08	R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	EMOP	VERBÃO	2023/03	2024/10	2024/10	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%	114,15%	71,31%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%	115,02%	71,68%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,028000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,58	R\$ 0,22	R\$ 0,80
									VALOR:	R\$ 10,02
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,10
									VALOR COM BDI:	R\$ 12,12
									QUANTIDADE (KG):	31,50

88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,92	R\$ 6,74	R\$ 21,66	R\$ 110,41	R\$ 49,88	R\$ 160,28
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 14,68	R\$ 0,00	R\$ 14,68	R\$ 14,68	R\$ 0,00	R\$ 14,68
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24
									VALOR:	R\$ 21,66
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 4,55
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,21
									QUANTIDADE (H):	7,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE					FONTE	VERBA	HORA
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ					EMOP	2023/03	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS					ORSE	2024/10	112,54%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025					SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
							PRÓPRIA		115,02%
									0,00%
									0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		COEFICIENTE	UNID	FONTE	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	SINAPI				R\$ 107,34	R\$ 282,12	R\$ 389,46	R\$ 107,34	R\$ 282,12	R\$ 389,46
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	SINAPI	0,07700000			R\$ 31,40	R\$ 199,84	R\$ 231,24	R\$ 2,42	R\$ 15,39	R\$ 17,80
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	SINAPI	9,00000000			R\$ 0,00	R\$ 25,03	R\$ 25,03	R\$ 0,00	R\$ 225,27	R\$ 225,27
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,23300000			R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 19,40	R\$ 9,77	R\$ 29,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	4,00800000			R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 85,49	R\$ 31,74	R\$ 117,23
							VALOR:		R\$ 389,46		R\$ 389,46	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 81,75		R\$ 81,75	
							VALOR COM BDI:		R\$ 471,21		R\$ 471,21	
							QUANTIDADE (UN):		1,00		1,00	



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI				R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 15,259,04	R\$ 7,682,88	R\$ 22,941,92
00037270	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1,00000000			R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00032684	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000			R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	EMOP	2023/03	VERSÃO	FONTE	2023/03	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	SEINFRA	2024/10	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	SINAPI	2024/09	114,15%	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	PROPRIA	0,00%	0,00%	PROPRIA	0,00%	115,02%	71,66%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (H):			



88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 10.759,67	R\$ 5.058,44	R\$ 15.818,12
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043465	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES			
	A N.º:		ENOP	2023/03	112,54%	70,11%			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE	2024/10	114,15%	71,31%			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PROPRIA						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,09
								QUANTIDADE (H):		5,22

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 8.309,60	R\$ 3.168,04	R\$ 11.477,64
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
								VALOR:		R\$ 28,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 6,03
								VALOR COM BDI:		R\$ 34,76
								QUANTIDADE (H):		399,50



88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 65,32	R\$ 65,32
88825	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE AF 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.07/2025-CE	ENQIP	2023/03	VERBAÇÃO	2024/10	HORA	MEB	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	70,11%	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	71,31%	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	71,68%	PROPRIA	115,02%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				0,00%			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QDEICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88826	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023									VALOR:	R\$ 0,35
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,07
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,42
										QUANTIDADE (CH):	186,64

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 139,64	R\$ 139,65
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18
										VALOR:	R\$ 1,86
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,39
										VALOR COM BDI:	R\$ 2,25

5314

Folha

Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003										
CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	VERBA:	2023/03	BDI:	20,99%	HORA:	70,11%	MES:	70,11%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	114,15%	71,31%	115,02%	71,66%	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS										
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	QUANTIDADE (CHP):	75,08

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 73,28	R\$ 73,28		R\$ 73,28
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000006000	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,28		R\$ 0,28
							VALOR:					R\$ 0,28
							FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):					R\$ 0,06
							VALOR COM BDI:					R\$ 0,34
							QUANTIDADE (H):					261,72

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 18,32	R\$ 18,32		R\$ 18,32
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07		R\$ 0,07
							VALOR:					R\$ 0,07
							FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):					R\$ 0,01
							VALOR COM BDI:					R\$ 0,08
							QUANTIDADE (H):					261,72



88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 24,78	R\$ 24,78		R\$ 24,78
-------	---	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	--	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N°:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU				ENOP	2023/03		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PROPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88828	AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 24,78	R\$ 24,78
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,33
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (H):			
										75,08

88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 88,59	R\$ 88,59
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,18
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (20,99%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (H):			
										75,08



89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 95,16	R\$ 95,16
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N°:	3001.01/2025-CE	VERBA:	2023/03	FONTE:	EMOP	112,54%	70,11%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERBA:	2024/10	FONTE:	ORSE	70,11%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO	FONTE:	SINAPI	114,15%	71,68%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	VERBA:	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	FONTE:	SINAPI	115,02%	71,68%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	VERBA:	PROPRIA	FONTE:	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89222	SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023									
							VALOR:			R\$ 1,45
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 0,30
							VALOR COM BDI:			R\$ 1,75
							QUANTIDADE (CHP):			65,63

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 120,91	R\$ 120,90
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37
							VALOR:			R\$ 5,18
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):			R\$ 1,09
							VALOR COM BDI:			R\$ 6,27
							QUANTIDADE (CHP):			23,34
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 104,09	R\$ 104,09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5317
Folha
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



IFAC - Instituto Federal do Acre

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº: MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREFEITURA: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA:

DATA : 20/02/2025

VERBA: 2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI : 20,99%

HORA

MES

112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,66%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89221	POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 104,09	R\$ 104,09
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 19.525,42	R\$ 19.525,42	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
									VALOR:	R\$ 1,17
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,25
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,42
									QUANTIDADE (H):	88,97

89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 24,91	R\$ 24,91
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 19.525,42	R\$ 19.525,42	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,28
									VALOR:	R\$ 0,28
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,06
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,34
									QUANTIDADE (H):	88,97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5318

Folha

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 31,74	R\$ 31,74
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 19.525,42	R\$ 19.525,42	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE	EMOP	VERBA	2023/03	HORA	MES
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE		2024/10		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: VALIDADE DA PROPOSTA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%	
			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			PRÓPRIA		115,02%	71,66%	
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO			PRECÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PRECÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:	R\$ 1,36
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,29
							VALOR COM BDI:	R\$ 1,65
							QUANTIDADE (H):	23,34

89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 55,32	R\$ 55,32
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37
								VALOR:	R\$ 2,37
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,50
								VALOR COM BDI:	R\$ 2,87
								QUANTIDADE (H):	23,34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
6319
Folha
Assinatura

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 27,6000	R\$ 105,7500	R\$ 17,3500	R\$ 123,1000
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,265400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,429200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,192300000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923
								VALOR:	R\$ 27,60
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (11.56%):	R\$ 3,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 41278643000124003		DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA	3001.01/2025-CE	CONCORRÊNCIA	3001.01/2025-CE	VERBA	2023/03	HORA	MES
A N.º:		A N.º:		2024/10	112,54%	70,11%	
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
EXECUÇÃO	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	EXECUÇÃO	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	
DOS		DOS		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS:		SERVIÇOS:					
VALIDADE DA		VALIDADE DA					
PROPOSTA:		PROPOSTA:					
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR COM BDI:	QUANTIDADE (H):
											R\$ 30,79	4,46

91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M			R\$ 2,81	R\$ 9,38	R\$ 12,19	R\$ 62,38	R\$ 208,24	R\$ 270,62	
00001020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,243400000		R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 8,17	R\$ 8,16	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000		R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,076000000		R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 1,79	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,076000000		R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,62	R\$ 0,60	R\$ 2,22	
										VALOR:	R\$ 12,19	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,56	
										VALOR COM BDI:	R\$ 14,75	
										QUANTIDADE (M):	22,20	

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 1.689,59	R\$ 638,68	R\$ 2.308,28	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE					FONTE	VERBA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ					EMOP	2023/03	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS					ORSE	2024/10	112,54%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025					SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
							PRÓPRIA	PROPRIA	115,02%
									0,00%
									0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
									VALOR:	R\$ 28,66
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 6,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 34,68
									QUANTIDADE (M):	80,54

97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	SINAPI	M2		R\$ 0,36	R\$ 1,05	R\$ 1,41	R\$ 2,79	R\$ 8,14	R\$ 10,93
00042408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,040000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,014000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 0,29	R\$ 0,11	R\$ 0,40
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,005000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,11
									VALOR:	R\$ 1,41
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 0,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,71
									QUANTIDADE (M2):	7,75



19.004.0004	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H		R\$ 21,9600	R\$ 24,4700	R\$ 46,4300	R\$ 6,5900	R\$ 7,2500	R\$ 13,8400
01599	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PREÇO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T - Percentual=22,7600%	EMOP	UN	0,0000800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1679	R\$ 24,1679
20105	MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	EMOP	H	1,000000000	R\$ 21,9600	R\$ 0,0000	R\$ 21,9600	R\$ 21,9600	R\$ 0,0000	R\$ 21,9600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÍCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE				FONTE	VERBA	HORA	MES
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÍ				EMOP	2023/03	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
01599	PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T - Percentual=20,6200%	EMOP	KG	0,0130000	R\$ 0,0000	R\$ 6,3100	R\$ 6,3100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0820	R\$ 0,0820
00222	GRAXA COMUM PILUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	EMOP	L	1,5500000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7300	R\$ 3,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7815	R\$ 5,7815
00218	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	EMOP	L	0,0260000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3600	R\$ 15,3600	R\$ 0,0000	R\$ 0,5990	R\$ 0,5990
00220	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000%	EMOP	L	1,0000000	R\$ 21,9600	R\$ 0,0000	R\$ 21,9600	R\$ 21,9600	R\$ 0,0000	R\$ 21,9600
20105	MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	EMOP	H							
							VALOR: R\$ 55,73			
							FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00			
							VALOR BDI (20,99%): R\$ 11,70			
							VALOR COM BDI: R\$ 67,43			
							QUANTIDADE (H): 0,90			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA : 20/02/2025		BDI : 20,99%	
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE				VERSÃO		HORA	
	A N.º:	MUNICIPAL DE ACARAU				2023/03		112,54%	
	PREFEITURA:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				2024/10		70,11%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025				2024/09 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	
						PRÓPRIA		0,00%	
								0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 81,8400	R\$ 109,3000	R\$ 247,1400	R\$ 736,5600	R\$ 983,7000
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 29,3500	R\$ 29,3500	R\$ 0,0000	R\$ 29,3500	R\$ 29,3500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,02240000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0224	R\$ 18,0224
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,43420000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4342	R\$ 7,4342
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,03360000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 27,0336	R\$ 27,0336
							VALOR:	R\$ 109,30		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (11,56%):	R\$ 12,64		
							VALOR COM BDI:	R\$ 121,94		
							QUANTIDADE (H):	9,00		

5324
Folha
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI		R\$ 27,65	R\$ 51,65	R\$ 79,30	R\$ 7,19	R\$ 13,43	R\$ 20,62
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 27,66	R\$ 6,74	R\$ 34,40	R\$ 27,66	R\$ 6,74	R\$ 34,40
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,11	R\$ 29,11	R\$ 0,00	R\$ 29,11	R\$ 29,11
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003									
	CONCORRÊNCIA A Nº:	3001.01/2025-CE	DATA:		20/02/2025	BDI:		20,99%			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE		EMOP	VERSÃO		2023/03	HORA		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS			ORSE			2024/10	112,54%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			SEINFRA			028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025			SINAPI			2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%		
					PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91397	TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014									



VALOR:	R\$ 79,30
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):	R\$ 16,65
VALOR COM BDI:	R\$ 95,95
QUANTIDADE (CHI):	0,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHP		R\$ 27,65	R\$ 231,58	R\$ 259,23	R\$ 65,25	R\$ 546,52	R\$ 611,78
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014									
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 27,66	R\$ 6,74	R\$ 34,40	R\$ 27,66	R\$ 6,74	R\$ 34,40
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,11	R\$ 29,11	R\$ 0,00	R\$ 29,11	R\$ 29,11
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 51,62	R\$ 51,62	R\$ 0,00	R\$ 51,62	R\$ 51,62
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 128,31	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 128,31	R\$ 128,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE				FORTE	VERBAO	HORA	MES
	A N°:					EMOP	2023/03		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ				ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		VALIDADE DA PROPOSTA:				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,69%
		DATA:				PRÓPRIA		0,00%	0,00%
		20 DE FEVEREIRO DE 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 259,23
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 54,41
									VALOR COM BDI:	R\$ 313,64
									QUANTIDADE (CHP):	2,36

91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 29,11	R\$ 29,11	R\$ 0,00	R\$ 76,27	R\$ 76,27
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 0,00	R\$ 710.806,66	R\$ 710.806,66	R\$ 0,00	R\$ 24,38	R\$ 24,38
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 0,00	R\$ 85.950,00	R\$ 85.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,73
									VALOR:	R\$ 29,11
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20.99%):	R\$ 6,11
									VALOR COM BDI:	R\$ 35,22
									QUANTIDADE (H):	2,62



91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 11,89
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 710.806,66	R\$ 710.806,66	R\$ 0,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA A N°:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERBA	HORA		MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	EMOP		2023/03	-		-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		2024/10	112,54%		70,11%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		71,31%	
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		202409 SEM DESONERAÇÃO	115,02%		71,66%	
			PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037758	POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 85.950,00	R\$ 85.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,49
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)								VALOR:	R\$ 4,54
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,95
									VALOR COM BDI:	R\$ 5,49
									QUANTIDADE (H):	2,62

91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25	R\$ 0,00	R\$ 29,48	R\$ 29,48
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 710.806,66	R\$ 710.806,66	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 85.950,00	R\$ 85.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,23
									VALOR:	R\$ 11,25
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 2,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,61
									QUANTIDADE (H):	2,62



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES			
	A Nº:		EMOP	2023/03					
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAU	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%			
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 51,62	R\$ 51,62	R\$ 0,00	R\$ 121,82	R\$ 121,82
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,000006430	R\$ 0,00	R\$ 710.806,66	R\$ 710.806,66	R\$ 0,00	R\$ 45,70	R\$ 45,70
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,000006890	R\$ 0,00	R\$ 85.950,00	R\$ 85.950,00	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 5,92
								VALOR:		R\$ 51,62
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 10,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 62,46
								QUANTIDADE (H):		2,36

53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 128,31	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 302,81	R\$ 302,81
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,160000000	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 128,32	R\$ 128,31
								VALOR:		R\$ 128,31
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 26,93
								VALOR COM BDI:		R\$ 155,24
								QUANTIDADE (H):		2,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 RPM Engenharia & Locação	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES			
	A N°:		ENOP	2023/03					
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%			
VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%			
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91986	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 13,37	R\$ 16,82	R\$ 30,19	R\$ 13,37	R\$ 16,82	R\$ 30,19
00038106	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,11	R\$ 11,11	R\$ 0,00	R\$ 11,11	R\$ 11,11
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,361000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 5,68	R\$ 2,86	R\$ 8,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,361000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 7,70	R\$ 2,86	R\$ 10,55
VALOR:										R\$ 30,19
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (20,99%):										R\$ 6,34
VALOR COM BDI:										R\$ 36,53
QUANTIDADE (UN):										1,00



88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 19,83	R\$ 7,79	R\$ 27,62	R\$ 683,94	R\$ 268,68	R\$ 952,61
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
	CONCORRÊNCIA A.N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE		VERBÃO	HORA	MEB		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP		2023/03				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE		2024/10	112,54%	70,11%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
DATA:		20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%		
			PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 27,62
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 33,42
									QUANTIDADE (H):	34,49

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 55.326,09	R\$ 20.790,65	R\$ 76.116,74
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
									VALOR:	R\$ 28,52
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 5,99
									VALOR COM BDI:	R\$ 34,51
									QUANTIDADE (H):	2.668,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003					DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE	VEREJO	HORA	MES				
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%				
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,7200	R\$ 1,4200	R\$ 7,1400	R\$ 974,2900	R\$ 241,8700	R\$ 1.216,1600
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,3264	R\$ 0,3264
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 1,0935	R\$ 1,0935
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860	R\$ 0,0000	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390	R\$ 0,0000	R\$ 3,0390
							VALOR:	R\$ 7,14		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (20.99%):	R\$ 1,50		
							VALOR COM BDI:	R\$ 8,64		
							QUANTIDADE (M2):	170,33		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003				
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
A N°:		FONTE:	EMOP	VERBA:	2023/03
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE		2024/10
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA		0,00%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP			R\$ 12,78	R\$ 38,25	R\$ 2.181,76	R\$ 1.094,74	R\$ 3.276,50
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96
								VALOR:		R\$ 38,25
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 8,03
								VALOR COM BDI:		R\$ 46,28
								QUANTIDADE (CHP):		85,66
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 70,32	R\$ 70,32
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 15.517,56	R\$ 15.517,56	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,82
								VALOR:		R\$ 0,82
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,17
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÇU. PROPOSTA Nº 11278643000124003

OBRA:

CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE

A Nº:

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA: 20/02/2025

VERSIÃO: 2023/03

2024/10

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI: 20,99%

HORA: 112,54%

70,11%

114,15%

71,31%

115,02%

71,68%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (H):	85,75

91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 18,87	R\$ 18,87
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 15.517,56	R\$ 15.517,56	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
									VALOR:	R\$ 0,22
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,27
									QUANTIDADE (H):	85,75

91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 88,23	R\$ 88,23
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 15.517,56	R\$ 15.517,56	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,03
									VALOR:	R\$ 1,03
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,22
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,25
									QUANTIDADE (H):	85,66

5333

Folha

Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÇU

91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 339,21	R\$ 339,21
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 3,85	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 3,97	R\$ 3,96
									VALOR:	R\$ 3,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			
CONCORRÊNCIA:	3001.01/2025-CE	DATA:	20/02/2025	BDI: 20,99%
A N°:		FONTE:	EMOP	HORA
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSÃO:	2023/03	MES
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		2024/10	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		028 SEM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			PRÓPRIA	115,02% 71,66%
				0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,83
									VALOR COM BDI:	R\$ 4,79
									QUANTIDADE (H):	85,66

95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
									VALOR:	R\$ 0,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 0,17
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,00
									QUANTIDADE (CHI):	0,26



95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00