



Ofício nº 0055/2025

Acaraú/CE, 24 de fevereiro de 2025.

Ao (A)
Ilmo (a). Sr (a).
Tarsis Cavalcante Mota.
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - Órgão Gerenciador
Município de Tauá/CE

Assunto: Anuência à Ata de Registro de Preço nº 001/2024-SEINFRA, referente ao Concorrência Eletrônico nº 001/2024.

Ilmo (a). Senhor (a),

Com amparo do Decreto Federal nº 11.462/2023, consultamos Vossa Senhoria sobre a possibilidade de anuência à Ata de Registro de Preços nº **001/2024-SEINFRA**, decorrente do ao Concorrência Eletrônico nº 001/2024 do (a) Prefeitura Municipal de Tauá/CE.

Considerando que esta adesão visa à **REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**, conforme tabela abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-SEINFRA

EMPRESA: EDMIL CONSTRUCOES S/A inscrita no CNPJ nº 03.382.356/0001-25, estabelecida à Rua.: Rua Edmilson Correia de Vasconcelos, nº 11, Centro, Quixeramobim/CE. E-mail: edmil@edmilconstrucoes.com.br.

LOTE / ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Registro de Preço para contratação dos serviços de engenharia para requalificação de ruas e avenidas, no município de Tauá/CE, em pavimento intertravado de cimento Portland	SERVIÇO	1	R\$ 2.740.124,47	R\$ 2.740.124,47

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe a devida **AUTORIZAÇÃO** para a adesão as referidas Atas com cópias:

- Portaria de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio;
- Parecer Jurídico do Edital de Licitação;
- Edital de Licitação;
- Minuta do Contrato;
- Publicação do Aviso de Licitação;





- Termo de Adjudicação;
- Termo de Homologação;
- Ata do Registro de Preços;
- Extrato da Ata do Registro de Preços.

Atenciosamente,

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário de Infraestrutura do Município de Acaraú-CE





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE, EM PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO PORTLAND, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 210.856,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO								R\$ 210.856,00
1.1.1	ADM	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	50,00	R\$ 3.319,79	27,03	R\$ 4.217,12	R\$ 210.856,00
1.2	PROJETO EXECUTIVO								R\$ 0,00
1.2.1	CPUP_01_D	Composições Próprias	PROJETO EXECUTIVO	M2	0,00	R\$ 1,61	27,03	R\$ 2,05	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 56.658,38
2.1	LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								R\$ 13.687,88
2.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	36.500,00	R\$ 0,27	27,03	R\$ 0,34	R\$ 12.410,00
2.1.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 167,66	27,03	R\$ 212,98	R\$ 1.277,88
2.1.3	C4997	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÉS	0,00	R\$ 988,19	27,03	R\$ 1.255,30	R\$ 0,00
2.1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	0,00	R\$ 1.472,83	27,03	R\$ 1.870,94	R\$ 0,00
2.1.5	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	0,00	R\$ 3.217,54	27,03	R\$ 4.087,24	R\$ 0,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 28.500,00
2.2.1	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.500,00	R\$ 4,49	27,03	R\$ 5,70	R\$ 14.250,00
2.2.2	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.500,00	R\$ 4,49	27,03	R\$ 5,70	R\$ 14.250,00
2.3	SEGURANÇA VIÁRIA								R\$ 14.470,50
2.3.1	C2949	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	1.250,00	R\$ 2,93	27,03	R\$ 3,72	R\$ 4.650,00
2.3.2	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	30,00	R\$ 14,64	27,03	R\$ 18,60	R\$ 558,00
2.3.3	C2948	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	1.250,00	R\$ 5,83	27,03	R\$ 7,41	R\$ 9.262,50
2.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 0,00
2.4.1	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	0,00	R\$ 10,13	27,03	R\$ 12,87	R\$ 0,00
2.4.2	C3159	SEINFRA	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	0,00	R\$ 18,39	27,03	R\$ 23,36	R\$ 0,00
2.4.3	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	0,00	R\$ 10,75	27,03	R\$ 13,66	R\$ 0,00
2.4.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,00	R\$ 4,19	27,03	R\$ 5,32	R\$ 0,00
2.4.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,00	R\$ 35,11	27,03	R\$ 44,60	R\$ 0,00
2.5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PASSEIOS EXISTENTES								R\$ 0,00
2.5.1	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,00	R\$ 263,30	27,03	R\$ 334,47	R\$ 0,00
2.5.2	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,00	R\$ 4,19	27,03	R\$ 5,32	R\$ 0,00
2.5.3	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,00	R\$ 35,11	27,03	R\$ 44,60	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 1.456.781,66
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								R\$ 30.330,00
3.1.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.000,00	R\$ 2,65	27,03	R\$ 3,37	R\$ 30.330,00
3.2	SUB-BASE								R\$ 0,00
3.2.1	C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	0,00	R\$ 5,87	27,03	R\$ 7,46	R\$ 0,00
3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 2,28	27,03	R\$ 2,90	R\$ 0,00
3.2.3	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 0,90	27,03	R\$ 1,14	R\$ 0,00
3.2.4	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	M3	0,00	R\$ 23,00	27,03	R\$ 29,22	R\$ 0,00
3.2.5	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	0,00	R\$ 1,41	27,03	R\$ 1,79	R\$ 0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO DA VIA								R\$ 1.426.451,66
3.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1.459,20	R\$ 147,05	27,03	R\$ 186,80	R\$ 272.578,56
3.3.2	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	9.728,00	R\$ 67,13	27,03	R\$ 85,28	R\$ 829.603,84
3.3.3	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	44.359,68	R\$ 2,64	27,03	R\$ 3,35	R\$ 148.604,93
3.3.4	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	133.079,04	R\$ 1,04	27,03	R\$ 1,32	R\$ 175.664,33
3.3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	R\$ 2,28	27,03	R\$ 2,90	R\$ 0,00
4	URBANIZAÇÃO								R\$ 736.835,66
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIOS ACESSÍVEIS								R\$ 736.835,66
4.1.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	450,00	R\$ 95,49	27,03	R\$ 121,30	R\$ 54.585,00
4.1.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4.500,00	R\$ 65,17	27,03	R\$ 82,79	R\$ 372.555,00
4.1.3	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.390,00	R\$ 2,64	27,03	R\$ 3,35	R\$ 51.556,50



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N. PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE, EM PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO PORTLAND, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

4.1.4	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM		R\$ 1,04	27,03	R\$ 1,32	R\$ 0,00
4.1.5	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	139,92	R\$ 602,62	27,03	R\$ 765,51	R\$ 107.110,16
4.1.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	900,00	R\$ 132,10	27,03	R\$ 167,81	R\$ 151.029,00
4.2	CONTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA								R\$ 0,00
4.2.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,00	R\$ 628,06	27,03	R\$ 797,82	R\$ 0,00
4.2.2	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,00	R\$ 746,24	27,03	R\$ 947,95	R\$ 0,00
5	OBRAS DE DRENAGEM								R\$ 186.915,12
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL								R\$ 186.915,12
5.1.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	0,00	R\$ 58,61	27,03	R\$ 74,45	R\$ 0,00
5.1.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.432,00	R\$ 27,09	27,03	R\$ 34,41	R\$ 186.915,12
5.1.3	CPUE_02_D	Composições Próprias	CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA EM CONCRETO	M	0,00	R\$ 145,67	27,03	R\$ 185,04	R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO								R\$ 67.890,05
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								R\$ 46.027,55
6.1.1	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	729,60	R\$ 24,26	27,03	R\$ 30,82	R\$ 22.486,27
6.1.2	CPUE_01_D	Composições Próprias	FAIXA, HORIZONTAL/TINTA, C/CONTRASTE DE RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	0,00	R\$ 10,94	27,03	R\$ 13,90	R\$ 0,00
6.1.3	C3236	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	218,88	R\$ 30,40	27,03	R\$ 38,62	R\$ 8.453,15
6.1.4	C3117	SEINFRA	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	243,20	R\$ 22,68	27,03	R\$ 28,81	R\$ 7.006,59
6.1.5	C3118	SEINFRA	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	121,60	R\$ 52,32	27,03	R\$ 66,46	R\$ 8.081,54
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$ 21.862,50
6.2.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	25,00	R\$ 688,42	27,03	R\$ 874,50	R\$ 21.862,50
7	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 24.187,60
7.1	LIMPEZA FINAL								R\$ 24.187,60
7.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.228,00	R\$ 1,34	27,03	R\$ 1,70	R\$ 24.187,60
VALOR TOTAL:									R\$ 2.740.124,47

Dois milhões setecentos e quarenta mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos