



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Comissão Permanente de Licitação  
**REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2017**  
 Prezados (as) Senhores (as)

À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Serviços de manutenção viária em diversas ruas da sede deste município pelo preço global de R\$ 559.213,01 **TOTAL GERAL: (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVOS)**

Se nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapê/Ce, 03 de Agosto de 2017

Atenciosamente,

*Francisco Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
 CPF: 06165389368  
 Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42  
 Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce  
 Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*[Handwritten signatures and initials]*





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÉ, 03 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 14:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2017



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				5.140,28
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M2	6,00	112,38	674,28
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	3.080,00	1,45	4.466,00
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO				64.350,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M	3.000,00	5,19	15.570,00
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M2	9.000,00	5,42	48.780,00
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG				151.380,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.000,00	15,37	138.330,00
4		ESCAVAÇÃO, VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	M2	9.000,00	1,45	13.050,00
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m				2.868,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL	M3	120,00	23,90	2.868,00
5.1	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)				50.631,20
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M	3.000,00	16,39	49.170,00
6		RODOVIÁRIA	M2	520,00	2,81	1.461,20
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO				188.823,60
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M3	1.170,00	89,08	104.223,60
			M2	9.000,00	9,40	84.600,00
<b>TOTAL</b>						<b>463.193,08</b>
<b>BDI</b>						<b>20,73%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>559.213,01</b>

TOTAL GERAL: (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVO)

*Francisco Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE


MASSAPÉ, 03 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 14:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2017



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA						112,38	M2
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	1,713	4,88	8,36			
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>8,360</b>					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	48,18	49,14			
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	10,28	10,28			
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	8,14	36,63			
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,60	0,54			
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>96,590</b>					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			8,36	7,425	96,59	-		112,38
C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)						1,45	M
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,003	14,19	0,0426			
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,001	73,71	0,0737			
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,116</b>					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,034	4,88	0,1659			
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,003	12,89	0,0387			
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,205</b>					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,000	0,86	0,86			
	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,005	15,28	0,08			
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,940</b>					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			0,21	0,187	0,94	0,1160	-	1,45
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO						5,19	M3
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,043	7,20	0,31			
	SERVENTE	H	0,501	4,88	2,44			
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>2,750</b>					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			2,75	2,442		-		5,19
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA						5,42	M2
	MAO DE OBRA							

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



SERVENTE		H	0,588	4,88	2,87		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	2,870				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
C0095	2,87 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60KG MAO DE OBRA SERVENTE	2,549			-	5,42	
					15,37	M3	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	8,140	4,88	8,14		
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
C3233	8,14 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO Equipam. (C/HORARIO)	7,229			-	15,37	
					1,45	M3	
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	0,0011	8,74	0,0096			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	0,0022	14,37	0,0316			
	GRADE DE DISCOS (CHI)	0,0016	24,34	0,0389			
	MOTO NIVELADORA (CHI)	0,0003	1,13	0,0003			
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	-	29,71				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	0,0003	7,38	0,0022			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	0,0040	56,24	0,2250			
	GRADE DE DISCOS (CHP)	0,0003	77,24	0,0232			
	MOTO NIVELADORA (CHP)	0,0008	82,59	0,0661			
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	0,0021	3,53	0,0074			
	T O T A L Equipam.	0,0025	158,47	0,3962			
	MAO DE OBRA SERVENTE	0,0021	40,23	0,0845			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,885				
		H	0,061	4,88	0,2977		
		R\$	0,298				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C 4	0,30 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m MAO DE OBRA SERVENTE	0,266		0,8850	-	1,45	
					23,90	M3	
		H	2,595	4,88	12,6636		
		R\$	12,664				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3250	12,66 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) Equipam. (C/HORARIO)	11,243			-	23,90	
					16,39	M	
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	-	2,46				
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	0,6660	7,72	5,14			
	T O T A L Equipam.	R\$	5,1400				
	MAO DE OBRA PEDREIRO	H	0,0514	7,20	0,3701		

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



SERVENTE								
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,0514	4,88	0,25			
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,6201					
	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,3400	29,64	10,08			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,0800					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,62		0,5506	10,08	5,14	-	16,39	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL MAO DE OBRA					2,81	M2	
	SERVENTE							
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,257	4,88	1,25			
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,250					
	SUPERCAL							
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	KG	0,300	1,50	0,45			
	Mão de Obra	R\$	0,450					
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,25		1,110	0,45		-	2,81	
C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO Equipam. (C/HORARIO)					89,08	M3	
	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,4000	13,40	5,3600			
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	H	-	12,71				
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,2666	66,81	17,8115			
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,6666	27,41	18,2715			
	T O T A L Equipam.	R\$	41,443					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE							
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	2,284	4,88	11,1459			
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,286	6,77	1,9362			
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,082					
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,1500	1,70	1,96			
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,8050	0,94	0,76			
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,1500	5,62	6,46			
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2300	5,14	1,18			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,360					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	13,08		24,198	10,36	41,4430	-	89,08	
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO Equipam. (C/HORARIO)					9,40	M3	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	42,92	2,1460			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,010	64,25	0,6425			
	T O T A L Equipam.	R\$	2,789					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO							
	SERVENTE	H	0,1953	7,20	1,41			
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,428	4,88	2,0886			
	Mão de Obra	R\$	3,499					
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

131

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

3,50

3,108

2,7890

9,40



*Francisco Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREACE: 9227D  
Resp. Técnico



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÉ, 03 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 14:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2017



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% (PESO)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO							
					%	60 DIAS	%	% AC	120 DIAS	%	% AC	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,11%	5.140,28	6.205,86	35%	2.172,05	35%	70%	2.172,05	30%	100%	1.861,76
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13,89%	64.350,00	77.689,76	35%	27.191,42	35%	70%	27.191,42	30%	100%	23.306,93
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	32,68%	151.380,00	182.761,07	35%	63.966,37	35%	70%	63.966,37	30%	100%	54.828,32
4	ESCAVAÇÃO, VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	0,62%	2.868,00	3.462,54	35%	1.211,89	35%	70%	1.211,89	30%	100%	1.038,76
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	10,93%	50.631,20	61.127,05	35%	21.394,47	35%	70%	21.394,47	30%	100%	18.338,12
6	RODOVIÁRIA	40,77%	188.823,60	227.966,73	35%	79.788,36	35%	70%	79.788,36	30%	100%	68.390,02
<b>TOTAL POR PARCELA</b>		<b>100,00%</b>	<b>463.193,08</b>	<b>559.213,01</b>	<b>35%</b>	<b>195.724,56</b>	<b>35%</b>	<b>70%</b>	<b>195.724,56</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>167.763,91</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>			<b>35%</b>	<b>195.724,56</b>	<b>70%</b>		<b>391.449,12</b>	<b>100,00%</b>		<b>559.213,03</b>

TOTAL GERAL: (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVO)

*Fco. Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÉ, 03 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 14:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2017



## COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	<b>IMPOSTOS</b>	<b>6,65%</b>
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	3,00%
	<b>B D I =</b>	<b>20,73%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-I))-1)x100</b>	

*Francisco Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





# CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, CE

MASSAPÊ, 03 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 14:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2017



## COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	PORCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	
B2	FERIADOS	3,72	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	11,01	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40	0,30
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40	1,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83	3,66
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60	0,45
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,64	0,48
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>88,81</b>	<b>50,72</b>

*Fausto dos Santos*

Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*