



CARTA-PROPOSTA

2º OFÍCIO
 276 - Centro
 Sta. Quitéria CE (88) 3028.0027

RECONHEÇO A FIRMA de Waldeiro Gomes Filho
 semelhante de Francisco Jerberson Timbó Magalhães e
 Josebias Magalhães de Sousa?

DOU FE Santa Quitéria - CE, em 23 de abril de 2018.
 Em test. da verdade
 O 2º Tabelião Público
 Válido somente com selo de autenticidade.

WALDEIRO GOMES FILHO
 Notário e Registrador



Hidrolândia-CE, 23 de abril de 2018.

À
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 Comissão Permanente de Licitação
 Acaraú/CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° 0204.01/2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS N° 0204.01/2018, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ – CEARÁ, conforme projeto básico, pelo preço global de R\$ 624.011,33 (seiscentos e vinte e quatro mil onze reais e trinta e tres centavos), com prazo de execucao de ate 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio Administrador

Josébias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 CPF: 264 529 953 91

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/1



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
1477
Folha
Assinatura

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						4.783,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	104,28	625,68
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	3.080,00	1,35	4.158,00
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						80.900,00
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	4.000,00	4,82	19.280,00
	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9.000,00	5,03	45.270,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.000,00	16,35	16.350,00
3.0 MOVIMENTO DE TERRA						140.490,00
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	9.000,00	14,27	128.430,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.000,00	1,34	12.060,00
4.0 ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						3.558,40
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	160,00	22,24	3.558,40
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL						33.239,20
5.1	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	2.000,00	15,20	30.400,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.040,00	2,73	2.839,20
6.0 RODOVIÁRIA						253.893,90
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	1.170,00	82,67	96.723,90
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	9.000,00	8,71	78.390,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	4.000,00	9,99	39.960,00
6.4	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	600,00	46,49	27.894,00
6.5	C3935	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO	M3	600,00	18,21	10.926,00
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						516.865,18
BDI 20,73% (R\$)						107.146,15
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						624.011,33

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 624.011,33 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL ONZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 20,73% (VINTE VÍRGULA SETENTA E TRES POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 23 de abril 2018

Atenciosamente,

Josenias Magalhães de Sousa
Engenheira Civil

RNP: 060149-01-7 CPF: 243.706.390

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - F
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala
Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares de
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/1

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
02/11
Assinatura

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	60 DIAS		120 DIAS		80 DIAS		PESO (%)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.021,37	35,00%	2.021,37	35,00%	1.732,60	30,00%	0,93%	R\$ 4.783,68	R\$ 5.775,34
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	34.184,70	35,00%	34.184,70	35,00%	29.301,17	30,00%	15,65%	R\$ 80.900,00	R\$ 97.670,57
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	59.364,75	35,00%	59.364,75	35,00%	50.884,07	30,00%	27,18%	R\$ 140.490,00	R\$ 169.613,58
4.0	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	1.503,62	35,00%	1.503,62	35,00%	1.288,82	30,00%	0,69%	R\$ 3.558,40	R\$ 4.298,06
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	14.045,39	35,00%	14.045,39	35,00%	12.038,91	30,00%	6,43%	R\$ 33.239,20	R\$ 40.129,69
6.0	RODOVIÁRIA	107.284,14	35,00%	107.284,14	35,00%	91.957,83	30,00%	49,12%	R\$ 253.893,90	R\$ 306.526,11
TOTAL DA PARCELA (R\$)		218.403,97	35,00%	218.403,97	35,00%	187.203,40	30,00%		R\$ 516.865,18	624.011,33
TOTAL ACUMULADO (R\$)		218.403,97	35,00%	436.807,93	70,00%	624.011,33	100,00%			

Hidrolândia-CE, 23 de abril 2018

Josevnia Magalhães de Sousa
 Engenheira Civil
 CPF: 06914947-7 (VP: 241 529 93 91)

Handwritten initials and signature

Handwritten signature: Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - São José
 Nova Hidrolândia - Ceará

Comissão Permanente de Licitação
 1478
 Folha 02
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú - Engenharia Civil
 RUA-CE 52649/D

Handwritten signature: Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 RUA-CE 52649/D

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

Comissão Permanente de Licitação
 1479
 Folha
 Assinatura
 Redigido em
 04/11/2018

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65
	BDI =	20,73%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 23 de abril 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - E.
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala
 Nova Hidrolândia - CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 REA-CE 52649/D

Josenias Magalhães de Sousa
 Josenias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RVP: 060149471-7 CPF: 264.529.952-91

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia
 04/11/2018

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia-CE, 23 de abril 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Josenias Magalhães de Sousa
 Josenias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 06014941-7 CPF: 264.529.953-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
 05/11
[Assinatura]

1481
Folha
Assinatura
Município de Acaraú - Ceará

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	R\$ 4,88	R\$ 9,76
				Total: R\$ 9,76
MATERIAIS				
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 20,00	R\$ 20,40
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	R\$ 10,97	R\$ 49,36
I1725 PREGO 15X15	KG	0,1500	R\$ 9,40	R\$ 1,41
				Total: R\$ 83,17
				Total Simples: R\$ 92,93
				Encargos Sociais: R\$ 11,35
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 104,28

C3951 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0029	R\$ 12,00	R\$ 0,04
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0013	R\$ 60,00	R\$ 0,08
				Total: R\$ 0,12
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,0417	R\$ 4,88	R\$ 0,20
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0042	R\$ 13,44	R\$ 0,06
				Total: R\$ 0,26
MATERIAIS				
I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,0000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
I2516 GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0050	R\$ 10,31	R\$ 0,05
				Total: R\$ 0,63
				Total Simples: R\$ 1,01
				Encargos Sociais: R\$ 0,34
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 1,35

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0397	R\$ 7,20	R\$ 0,29
I2543 SERVENTE	H	0,3970	R\$ 4,88	R\$ 1,94
				Total: R\$ 2,23
				Total Simples: R\$ 2,23
				Encargos Sociais: R\$ 2,59
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 4,82

Josenias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
RNP: 060149471-7 CPF: 264.529.953-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
06/11

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,4764	R\$ 4,88	R\$ 2,32
				Total: R\$ 2,32
				Total Simples: R\$ 2,32
				Encargos Sociais: R\$ 2,71
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 5,03

C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,1000	R\$ 40,00	R\$ 4,00
I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,3000	R\$ 7,00	R\$ 2,10
				Total: R\$ 6,10
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,7000	R\$ 4,88	R\$ 3,42
				Total: R\$ 3,42
				Total Simples: R\$ 9,52
				Encargos Sociais: R\$ 6,83
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 16,35

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,3520	R\$ 4,88	R\$ 6,60
				Total: R\$ 6,60
				Total Simples: R\$ 6,60
				Encargos Sociais: R\$ 7,67
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 14,27

Josenias Magalhães de Sousa
Engenheira Civil
RNP: 060149471-7 CPF: 264.529.953-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - ME
NOVA HIDROLÂNDIA - CEARÁ

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente
1482
Folha
Assinatura
Município de Acaraú

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	R\$ 12,00	R\$ 0,01
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	R\$ 20,00	R\$ 0,04
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	R\$ 20,00	R\$ 0,03
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	R\$ 1,00	R\$ -
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	R\$ 30,00	R\$ -
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	R\$ 10,00	R\$ -
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	R\$ 80,00	R\$ 0,32
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	R\$ 120,00	R\$ 0,04
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	R\$ 100,00	R\$ 0,09
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	R\$ 4,00	R\$ 0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	R\$ 150,00	R\$ 0,38
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	R\$ 65,00	R\$ 0,14
			Total: R\$	1,06

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0128	R\$ 4,88	R\$ 0,06
			Total: R\$	0,06
			Total Simples: R\$	1,12
			Encargos Sociais: R\$	0,22
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	1,34

4.0 ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,1060	R\$ 4,88	R\$ 10,28
			Total: R\$	10,28
			Total Simples: R\$	10,28
			Encargos Sociais: R\$	11,96
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	22,24

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

C3250 - CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000	R\$ 5,00	R\$ -
10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667	R\$ 10,00	R\$ 0,67
			Total: R\$	0,67

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,0600	R\$ 7,20	R\$ 0,43
12543 SERVENTE	H	0,6000	R\$ 4,88	R\$ 2,93
			Total: R\$	3,36

SERVIÇOS

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,0340	R\$ 180,00	R\$ 6,12
			Total: R\$	6,12
			Total Simples: R\$	10,15
			Encargos Sociais: R\$	5,05
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	15,20

Josenias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil

RNP: 060149471-7 CPF: 24.529.953-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - I
CNPJ: 22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52640/11

Construtora Nova Hidrolândia Eireli

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

Comissão Permanente de Licitação
Folha 02
Assinatura
do Empregador

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,1650	R\$ 7,20	R\$ 1,19
				Total: R\$ 1,19
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2498 SUPERCAL	KG	0,3000	R\$ 0,53	R\$ 0,16
				Total: R\$ 0,16
				Total Simples: R\$ 1,35
				Encargos Sociais: R\$ 1,38
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 2,73

6.0 RODoviÁRIA

C3952 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,4000	R\$ 15,00	R\$ 6,00
I0611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	H	0,0000	R\$ 8,00	R\$ -
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2667	R\$ 70,00	R\$ 18,67
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,6667	R\$ 15,00	R\$ 10,00
				Total: R\$ 34,67
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	R\$ 4,88	R\$ 9,76
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,3000	R\$ 13,44	R\$ 4,03
				Total: R\$ 13,79
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,1500	R\$ 0,50	R\$ 0,58
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,8050	R\$ 0,20	R\$ 0,16
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,1500	R\$ 2,00	R\$ 2,30
C3218 EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2300	R\$ 2,10	R\$ 0,48
				Total: R\$ 3,52
				Total Simples: R\$ 51,98
				Encargos Sociais: R\$ 30,69
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 82,67

C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0500	R\$ 20,00	R\$ 1,00
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	R\$ 50,00	R\$ 0,50
				Total: R\$ 1,50
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445 CALCETEIRO	H	0,1500	R\$ 7,20	R\$ 1,08
I2543 SERVENTE	H	0,4000	R\$ 4,88	R\$ 1,95
				Total: R\$ 3,03
				Total Simples: R\$ 4,53
				Encargos Sociais: R\$ 4,18
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 8,71

Josenias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
RNP: 06014971-7 CPF: 264.529.953-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala
Nova Hidrolândia, Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 5391/11
09/11

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

Comissão Permanente de Licitação - 1485
 Folha
 Assinatura
 Munte

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade

H
 H

Coefficiente

0,3000
 0,3000

Preço

R\$ 7,20
 R\$ 4,88

Total

R\$ 2,16
 R\$ 1,46

Total: R\$ 3,62

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA
 I0805 CIMENTO PORTLAND

M3

KG

0,0020

0,8200

R\$ 50,00

R\$ 0,50

R\$ 0,10

R\$ 0,41

Total: R\$ 0,51

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3

0,0010

R\$ 200,00

R\$ 0,20

Total: R\$ 0,20

Total Simples: R\$ 4,33

Encargos Sociais: R\$ 5,66

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,99

C3127 - AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)
 I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)
 I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)
 I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)
 I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)
 I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)
 I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)
 I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)

Unidade

H
 H
 H
 H
 H
 H
 H

Coefficiente

0,0640
 0,0447
 0,0460
 0,0520
 0,0027
 0,0220
 0,0207
 0,0147

Preço

R\$ 12,00
 R\$ 20,00
 R\$ 15,00
 R\$ 30,00
 R\$ 80,00
 R\$ 120,00
 R\$ 50,00
 R\$ 150,00

Total

R\$ 0,77
 R\$ 0,89
 R\$ 0,69
 R\$ 1,56
 R\$ 0,21
 R\$ 2,64
 R\$ 1,03
 R\$ 2,20

Total: R\$ 9,99

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

H

0,6667

R\$ 4,88

R\$ 3,25

Total: R\$ 3,25

MATERIAIS

I2570 FILLER (PO CALCÁREO)

KG

66,0000

R\$ 0,15

R\$ 9,90

Total: R\$ 9,90

SERVIÇOS

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO
 C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO

M3

M3

1,2910

1,0500

R\$ 5,00

R\$ 8,00

R\$ 6,46

R\$ 8,40

Total: R\$ 14,86

Total Simples: R\$ 38,00

Encargos Sociais: R\$ 8,49

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 46,49

Josénias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 CPF: 264.529.953-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - M.
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andréon Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 22019/2011
 10/11

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança

Comissão Permanente de Licitação
1486
Folha 02
Assinatura
9/11/2018

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0204.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CEARÁ

C3935 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640	R\$ 12,00	R\$ 0,77
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447	R\$ 20,00	R\$ 0,89
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460	R\$ 15,00	R\$ 0,69
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520	R\$ 30,00	R\$ 1,56
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0027	R\$ 80,00	R\$ 0,21
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220	R\$ 120,00	R\$ 2,64
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207	R\$ 50,00	R\$ 1,03
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147	R\$ 150,00	R\$ 2,20
				Total:	R\$ 9,99
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5000	R\$ 4,88	R\$ 2,44
				Total:	R\$ 2,44
				Total Simples:	R\$ 12,43
				Encargos Sociais:	R\$ 5,78
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,21

Hidrolândia-CE, 23 de abril 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Josenias Magalhães de Sousa
 Josenias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 (CPF: 264 529 953 91)

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52642/11

Construtora Nova Hidrolândia Eireli