

A Prefeitura Municipal de Acaraú/Ce.
Comissão Permanente de licitações
Ref.: Tomada de Preços N° 1303.03/2019.



CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para a **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor de **R\$ 648.736,62 (Seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, e o prazo de execução dos serviços são 180(Cento e oitenta) dias, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de preços anexa. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO**, Administrador Titular da empresa, portador do **RG N° 20078442065-SSP/CE** e **CPF N° 767.439.933-87**.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.

Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Reriutaba/Ce, 08 de abril de 2019.


Francisco Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP N° 0608289000

A Prefeitura Municipal de Acaraú/Ce.
 Comissão Permanente de licitações
 Ref.: Tomada de Preços Nº 1303.03/2019

PLANILHA DE PREÇOS

OBRA : MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

CLIENTE : GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.

MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ.

MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	139,60	837,60
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.320,00	1,53	2.019,60
		SUB. TOTAL				2.857,20
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	3.000,00	7,31	21.930,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	8,24	49.440,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.000,00	21,21	21.210,00
		SUB.TOTAL				92.580,00
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	6.000,00	23,32	139.920,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.000,00	1,69	10.140,00
		SUB. TOTAL				150.060,00
4		ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	120,00	33,95	4.074,00
		SUB. TOTAL				4.074,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1	C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	2.000,00	20,05	40.100,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.040,00	3,71	3.858,40
		SUB. TOTAL				43.958,40
6		RODOVIÁRIA				
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	780,00	107,63	83.951,40
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	6.000,00	12,39	74.340,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.000,00	14,35	43.050,00
6.4	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	600,00	50,87	30.522,00
6.5	C3935	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO	M3	600,00	19,92	11.952,00
		SUB. TOTAL				243.815,40
		TOTAL				537.345,00
		BDI			20,73%	111.391,62
		TOTAL GERAL				648.736,62

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 648.736,62** (Seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).
 Reriutaba/Ce, 08 de abril de 2019.

Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGE. CIVIL

CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - Cep: 62.260-000

Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br

CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

A Prefeitura Municipal de Acaraú/Ce.
Comissão Permanente de licitações
Ref.: Tomada de Preços N° 1303.03/2019.

OBRA : MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.										
MUNICÍPIO: ACARAU - CEARÁ.										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	60 dias		120 dias		180 dias		% DO TOTAL	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		FISICO %	FINANC	FISICO %	FINANC	FISICO %	FINANC			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,00%	1.207,33	35,00%	1.207,33	30,00%	1.034,85	0,53%	2.857,20	3.449,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	35,00%	39.120,14	35,00%	39.120,14	30,00%	33.531,55	17,23%	92.580,00	111.771,83
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	35,00%	63.408,60	35,00%	63.408,60	30,00%	54.350,23	27,93%	150.060,00	181.167,44
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	35,00%	1.721,49	35,00%	1.721,49	30,00%	1.475,56	0,76%	4.074,00	4.918,54
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	35,00%	18.574,84	35,00%	18.574,84	30,00%	15.921,29	8,18%	43.958,40	53.070,98
6	RODOVIÁRIA	35,00%	103.025,42	35,00%	103.025,42	30,00%	88.307,50	45,37%	243.815,40	294.358,33
TOTAIS PARCIAIS		42,26%	227.057,82	42,26%	227.057,82	36,22%	194.620,98			
TOTAIS ACUMULADOS		42,26%	227.057,82	84,52%	454.115,64	120,74%	648.736,62	100,00%	537.345,00	648.736,62

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 648.736,62** (Seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).
Reriutaba/Ce, 08 de abril de 2019.

Valmir Soares Filho
Co. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CREA/CE 45432 - RNP N° 0608289000

A Prefeitura Municipal de Acaraú/Ce.
 Comissão Permanente de licitações
 Ref.: Tomada de Preços Nº 1303.03/2019.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
OBRA : MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.							
Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					139,60	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,870	13,21	11,49		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	11,490				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	43,86	44,74		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,70	8,70		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	14,30	64,35		
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,65	0,55		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	118,340				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,49		9,767	118,34		-	139,60
C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)					1,53	M
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,003	10,23	0,0307		
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,001	51,89	0,0519		
	T O T A L Equipam.	RS	0,083				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,036	13,21	0,4756		
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,005	17,83	0,0892		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0,565				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,000	0,37	0,37		
	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,005	3,48	0,02		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,390				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,57		0,485	0,39	0,0830	-	1,53
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					7,31	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,044	17,83	0,78		
	SERVENTE	H	0,240	13,21	3,17		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,95		3,358			-	7,31
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					8,24	M2

MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,315	13,21	4,16	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	4,160			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	4,16		4,080			-
						8,24
C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA					21,21
	Equipam. (C/HORARIO)					
	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,100	39,72	3,9720	
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,303	5,66	1,7150	
	T O T A L Equipam.	RS	5,687			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,635	13,21	8,3884	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	8,388			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	8,39		7,132		5,6870	-
						21,21
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60KG					23,32
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,893	13,21	11,80	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	11,800			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	11,80		11,520			-
						23,32
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					1,69
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	8,87	0,0098	
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	14,59	0,0321	
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	24,73	0,0396	
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,15	0,0003	
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	12,78	-	
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	7,49	0,0022	
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	57,12	0,2285	
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	78,45	0,0235	
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	83,89	0,0671	
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	3,58	0,0075	
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	116,19	0,2905	
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	40,86	0,0858	
	T O T A L Equipam.	RS	0,787			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,037	13,21	0,4888	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0,489			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	0,49		0,417		0,7870	-
						1,69
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					33,95
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,389	13,21	18,3487	

T O T A L MÃO DE OBRA		RS	18,349				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,35		15,598			-	33,95
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)					20,05	M
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	-	2,50	-		
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,6660	7,84	5,22		
	T O T A L Equipam.	RS	5,2200				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,0579	17,83	1,0324		
	SERVENTE	H	0,0800	13,21	1,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	2,0924				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0900	121,80	10,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	10,9600				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,09		1,7765	10,96	5,22	-	20,05
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					3,71	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,142	13,21	1,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	1,890				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SUPERCAL	KG	0,300	0,76	0,23		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,230				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,88		1,598	0,23		-	3,71
C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO					107,63	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,4000	13,61	5,4440		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	H	-	12,91	-		
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,2666	47,85	12,7568		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,6666	18,51	12,3388		
	T O T A L Equipam.	RS	30,540				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,792	13,21	23,6723		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,291	6,77	1,9701		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	25,642				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,1500	0,78	0,90		
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,8050	0,20	0,16		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,1500	2,23	2,56		
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2300	1,74	0,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,020				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

	25,64		47,434	4,02	30,5400	-	107,63
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO					12,39	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	24,36	1,2180		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	38,59	0,3859		
	T O T A L Equipam.	RS	1,604				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,0870	17,83	1,55		
	SERVENTE	H	0,324	13,21	4,2800		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	5,830				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,83		4,956		1,6040	-	12,39
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO					14,35	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,261	17,83	4,65		
	SERVENTE	H	0,211	13,21	2,79		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,440				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0020	44,37	0,09		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,40	0,33		
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,001	170,98	0,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,590				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,44		6,324	0,59		-	14,35
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)						M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640	10,11	0,6470		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0446	24,86	1,1088		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460	18,35	0,8441		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520	23,86	1,2407		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	63,20	0,1643		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220	86,46	1,9021		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0206	94,95	1,9560		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0146	114,41	1,6704		
	T O T A L Equipam.	RS	9,533				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,672	13,21	8,8771		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	8,877				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	66,0000	0,13	8,58		
	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2910	4,01	5,18		
	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,0500	2,16	2,27		
	T O T A L	RS	16,030				

	MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra						
	8,88		16,428	16,03	9,5330	-	50,87
C3935	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO					19,92	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0408	8,87	0,3619		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0217	24,86	0,5395		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0226	11,91	0,2692		
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	19,97	0,2776		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	63,30	0,1646		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0217	86,45	1,8760		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0208	44,56	0,9268		
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0295	81,00	2,3895		
	T O T A L Equipam.	RS	6,805				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,537	13,21	7,0938		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,094				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,09		6,027		6,8050	-	19,92

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 648.736,62 (Seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).**

Reriutaba/Ce, 08 de abril de 2019.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

A Prefeitura Municipal de Acaraú/Ce.
Comissão Permanente de licitações
Ref.: Tomada de Preços Nº 1303.03/2019.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 648.736,62 (Seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).**

Reriutaba/Ce, 08 de abril de 2019.

Francisco S. P.
 Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - Cep: 62.260-000

Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br

CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

Olavo Filho
 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG.º CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

A Prefeitura Municipal de Acaraú/Ce.
Comissão Permanente de licitações
Ref.: Tomada de Preços Nº 1303.03/2019.

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I EDIFICAÇÕES					
			MINIMO	MEDIA	MAXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO					
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC	5,00%	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
II PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS					
1 - DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1	1,02%	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
III - PACELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO					
1 - RISCO R	0,50%	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
2 - LUCRO - L	6,64%	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
3	TRIBUTOS - I				
3.1 - ISS	3,00%		2,00%	3,00%	5,00%
3.2 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
		6,65%			
5 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
IV - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
BDI = (1+AC+SG+R)(1+DF)*(1+L)/(1-(7))-1					
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. DF DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO -R, I TRIBUTOS E L - LUCRO					
B.D.I = ((1+3,8%+0,32%+.050%)*(1+1,02%)*(1+6,64%)/(1-(5,65%))-1)+0,045%			20,73%	17,93%	20,03%
BDI ADOTADO			20,73%		
ISS PREFEITURA ACARAÚ /CE					
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	X	60,00%		3,00%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA					
TIPO DE OBRA	1 QAUDRIL	MEDIO	3QUADRIL		
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%		
2.3 PARA O TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS					
PARCELA DO BDI	1 QUADRIL	MEIO	3 QUADRIL		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%		
SEGURO GARANTIA	0,32%	0,40%	0,74%		

RISCO	0,50%	0,56%	0,97%		
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,21%		
LUCRO	6,64%	7,30%	8,69%		
PIS, COFINS E ISSQN	COFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA				

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 648.736,62 (Seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).**

Reriutaba/Ce, 08 de abril de 2019.

Valmir Soares Filho
Co. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG. CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000