



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

**CARTA DE PROPOSTA**

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1303.03/2019  
DATA DA LIC. 08 DE ABRIL DE 2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE PEREFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 599.626,48 ( QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ) PARAZO DE EXECUÇÃO DE 180 ( CENTO E OITENTA ) DIAS.**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 08 DE ABRIL DE 2019 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 ( SESENTA ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.  
ATENCIOSAMENTE,

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825

*[Handwritten signature]*



88 99377-9889/ 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, 1925, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ:22.346.772/0001-12

TIANGUA - CE., 05 DE ABRIL DE 2019

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

*[Handwritten signature]*



ORÇAMENTO

OBRA: OBJETIVO **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**

MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,79	760,74
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.320,00	1,42	1.874,40
		<b>SUB. TOTAL</b>				<b>2.635,14</b>
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	3.000,00	6,64	19.920,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	7,86	47.160,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.000,00	19,26	19.260,00
		<b>SUB.TOTAL</b>				<b>86.340,00</b>
<b>3</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	6.000,00	22,23	133.380,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.000,00	1,55	9.300,00
		<b>SUB. TOTAL</b>				<b>142.680,00</b>

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA/Nº 3745 - D



88 99377-9889 / 88 99363-0999  
sales\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP: 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12



*[Handwritten signatures]*



**4 ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES**

4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	120,00	30,82	3.698,40
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>3.698,40</b>

**5 DRENAGEM SUPERFICIAL**

5.1	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	2.000,00	18,21	36.420,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.040,00	3,36	3.494,40
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>39.914,40</b>

**6 RODOVIÁRIA**

6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	780,00	97,73	76.229,40
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	6.000,00	11,24	67.440,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.000,00	13,03	39.090,00
6.4	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	600,00	46,32	27.792,00
6.5	C3935	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO	M3	600,00	18,08	10.848,00
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>221.399,40</b>

TOTAL

BDI

TOTAL GERAL

20,73%  
496.667,34  
102.959,14  
599.626,48

SALES CAVALCANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA N° 3745 - D



88 99377-9889 / 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12



*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signatures and initials*



CRONOGRAMA

OBRA: OBJETIVO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	60 dias		120 dias		180 dias		% DO TOTAL	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,00%	1.113,49	35,00%	1.113,49	30,00%	954,42	0,53%	2.635,14	3.181,40
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	35,00%	36.483,40	35,00%	36.483,40	30,00%	31.271,48	17,38%	86.340,00	104.238,28
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	35,00%	60.290,15	35,00%	60.290,15	30,00%	51.677,27	28,73%	142.680,00	172.257,56
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDADAÇÕES	35,00%	1.562,78	35,00%	1.562,78	30,00%	1.339,52	0,74%	3.698,40	4.465,08
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	35,00%	16.866,03	35,00%	16.866,03	30,00%	14.456,60	8,04%	39.914,40	48.188,66
6	RODOVIÁRIA	35,00%	93.553,43	35,00%	93.553,43	30,00%	80.188,65	44,58%	221.399,40	267.295,50
	TOTAIS PARCIAIS		209.869,28		209.869,28		179.887,94			
	TOTAIS ACUMULADOS		209.869,28		419.738,56		599.626,48	<b>100,00%</b>	<b>496.667,34</b>	<b>599.626,48</b>

*CM*  
*John*

SALES CALVALCANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 047.165.023 -83  
RG 20060 28137825




*[Handwritten signatures]*

88 99377-9889/ 88 99363-0999  
salles\_calvalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

*[Handwritten signature]*  
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D





**SAVIRÉS**  
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

Item	UN	Composição/Insumo	quantid.	P. unitário	P. total	
C1937	H	PLACAS PADRÃO DA OBRA		13,21	10,44	126,79
	R\$	MAO DE OBRA	10,440			M2
		SERVENTE	0,790			
	M2	TOTAL MÃO DE OBRA		39,82	40,62	
	LT	MATERIAL/SERVIÇO	1,000	7,90	7,90	
	M	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	4,500	12,99	58,46	
	KG	ESMALTE SINTETICO	0,150	3,32	0,50	
	R\$	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	107,480			
		PREGO 15X15				
		TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		107,48		
		Mão de Obra				
		10,44				
		Total L.S.	8,874			
		Equipam.				
		BDI				
		Total Geral				126,79
C3951	H	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)		9,29	0,0279	
	H	Equipam. (C/HORARIO)		47,12	0,0471	
	R\$	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	0,003			
		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	0,001			
		TOTAL Equipam.	0,075			
	H	MAO DE OBRA		13,21	0,4359	
	H	SERVENTE	0,033			
	R\$	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,005	17,83	0,0892	
		TOTAL MÃO DE OBRA	0,525			
	M	MATERIAL/SERVIÇO	1,000	0,34	0,34	
	KG	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	0,005	3,16	0,02	
	R\$	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	0,360			
		TOTAL MATERIAL/SERVIÇO				
		Mão de Obra				
		0,53				
		Total L.S.	0,451			
		Equipam.				
		BDI				
		Total Geral				1,42
						M

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D




88 99377-9389/ 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,04	0,0003	0,0003	
MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	11,60	-	-	
TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	6,80	0,0020	0,0020	
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	51,87	0,2075	0,2075	
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	71,24	0,0214	0,0214	
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	76,18	0,0609	0,0609	
GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	3,25	0,0068	0,0068	
MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	105,50	0,2638	0,2638	
TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	37,10	0,0779	0,0779	
<b>TOTAL Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,715</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>	<b>H</b>	<b>0,034</b>	<b>13,21</b>	<b>0,4491</b>	<b>0,4491</b>	
SERVENTE	<b>R\$</b>	<b>0,449</b>				
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>		<b>0,383</b>				<b>Total Geral 1,55</b>
						<b>M3 30,82</b>
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					
	<b>MAO DE OBRA</b>					
	SERVENTE	H	1,261	13,21	16,6578	
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16,658</b>			<b>Total Geral 30,82</b>
						<b>M 18,21</b>
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)					
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>					
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	2,27	4,74	4,74	
	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	7,12			
	<b>TOTAL Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>4,7400</b>			
	<b>MAO DE OBRA</b>					
	PEDREIRO	H	17,83	0,9379	0,9379	
	SERVENTE	H	13,21	0,96	0,96	
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,8979</b>			
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>					
	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	110,60	9,95	9,95	
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>9,9500</b>			

PAULO LEITE BARBOZA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D



88 99377-9889 / 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SALES CAVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060 28137825

*[Handwritten signatures]*



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

Mão de Obra  
1,90

Total L.S. 1,6150  
Mat./Serv. 9,95  
Equipam. 4,74  
BDI 3,36  
Total Geral 18,21  
M2

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA  
SERVENTE  
TOTAL MÃO DE OBRA  
MATERIAL/SERVIÇO  
SUPERCAL  
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO

H 0,129  
R\$ 1,700  
KG 0,300  
R\$ 0,210  
Total L.S. 1,445  
Mat./Serv. 0,21  
Equipam. 0,21  
BDI 97,73  
Total Geral 3,36  
M3

C3952 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO

Equipam. (C/HORARIO)  
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)  
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)  
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)  
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
TOTAL Equipam.

MAO DE OBRA  
SERVENTE  
ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR  
TOTAL MÃO DE OBRA  
MATERIAL/SERVIÇO

H 1,627  
H 0,264  
R\$ 23,280  
M3 1,1500  
M2 0,8050  
M3 1,1500  
M3 0,2300  
R\$ 3,650  
Total L.S. 43,068  
Mat./Serv. 3,65  
Equipam. 27,7330  
BDI 11,24  
Total Geral 97,73  
M3

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA  
DESMATAMENTO DE JAZIDA  
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA  
EXPURGO DE JAZIDA  
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra  
23,28

C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

C/REAPROVEITAMENTO  
Equipam. (C/HORARIO)  
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)  
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825

Total L.S. 43,068  
Mat./Serv. 3,65  
Equipam. 27,7330  
BDI 11,24  
Total Geral 97,73  
M3

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGI. CIVIL  
CREAM/3745 - D



88 99377-9889/ 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*











**SAVIRÉS**  
CONSTRUÇÕES

LUCRO	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSQN	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

*Handwritten signature*

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060 28137825

*Handwritten signature*

88 99377-9889 / 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

*Handwritten signature*

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
AB	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 047.165.023-83  
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D



88 99377-9889 / 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12



*[Handwritten signature]*



**SAVIRE'S**  
CONSTRUÇÕES

TOTAL (A+B+C+D+E)

85,20

48,69

*Handwritten signature*

SALES CAVALCANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060 28137825

*Handwritten signature*



88 99377-9889 / 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

*Handwritten signature*  
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

