

CARTA PROPOSTA



Hidrolândia-CE, 21 de junho de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú
Comissão Permanente de Licitação
Acaraú – CE.

REF. Tomada de Preços Nº 0606.02/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 0606.02/2019, cujo objeto é a construção de campinhos de futebol em diversas localidades do município de Acaraú – Ceará, conforme projeto básico, pelo preço global de **R\$ 1.045.925,98 (um milhão quarenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)** com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade nº. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-CE 52732

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

TOMADA DE PREÇOS N° 0606.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOLNO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE - IMBÉ - ACARAÚCE	R\$ 259.258,09
02	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOLNO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE - CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE	R\$ 262.222,63
03	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOLNO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE - CÔRREGO DA ANA VERISSIMO - ACARAÚCE	R\$ 262.222,63
04	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOLNO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE - LAGOA DO CARNEIRO - ACARAÚCE	R\$ 262.222,63
TOTAL GERAL		R\$ 1.045.925,98

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.045.925,98 (UM MILHÃO QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 21 de junho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 017.627.633-20
Proprietário

RODRIGO HOMENAI RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRC-CE-32132

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2016


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VIRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA-CE e SINAPI

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE. UNIT. S/ BDI (R\$)	PRE. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					14.703,80
1.1	74208/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	306,99	380,15	9.123,60
1.2	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	6.000,00	0,50	0,52	3.720,00
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	6.000,00	0,25	0,31	1.860,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					6.667,73
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	98,60	55,13	67,83	6.688,04
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	72,12	22,31	27,45	1.979,69
3.0			EMBASAMENTO E BALDRAME					6.799,59
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARO CIMAREIA 14	M3	5,88	341,21	419,79	2.468,37
3.2	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ÁREA)	M2	5,60	102,11	125,63	703,63
3.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	62,40	34,10	41,95	2.617,68
4.0			PAREDES E PAINÉIS					189.995,82
4.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_06/2014	M2	587,26	67,32	82,82	48.638,53
4.2	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2010	M3	27,48	314,21	386,67	10.622,94
4.3	92422	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	439,80	42,84	52,71	23.181,86
4.4	92786	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	869,20	5,28	6,50	5.649,80
4.5	92785	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	341,20	5,30	6,58	2.245,10
4.6	92784	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	143,60	6,73	7,06	1.012,38
4.7	92783	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	633,60	6,90	8,49	5.379,25
4.8	92781	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	473,20	6,82	8,39	3.970,15
4.9	73774/1	SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	54,40	270,86	333,24	18.128,28
4.10	73837/1	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ÁREA)	M2	13,00	92,99	114,41	1.487,33

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

 CNPJ: 22.675.190/0001-80

 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE. CEP: 62.270-000

 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

 CNPJ: 22.675.190/0001-80

 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.11	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,00	19,80	23,13	693,90
4.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.232,64	2,75	3,38	4.166,32
4.13	87535	SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	433,20	20,76	25,84	11.063,93
4.14	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	786,16	24,31	29,91	23.484,14
4.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	433,20	49,49	60,89	26.377,55
4.16	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/FISO)	M2	433,20	7,31	8,99	3.894,47
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
6.1	94843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	777,03	955,88	7.647,84
6.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00	807,76	993,79	3.975,16
6.3	74100/1	SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 12", COM REQUADRO	M2	16,48	427,21	525,60	8.661,89
6.0	COBERTURA							
6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	194,08	53,21	65,46	12.704,48
6.2	94219	SINAPI	CUMEBIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	48,80	19,67	24,20	1.180,96
6.3	74141/1	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 PK/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	29,24	88,15	83,84	2.451,48
6.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	194,08	24,87	30,80	5.938,55
7.0	PISOS							
7.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	M2	116,64	43,40	63,40	6.228,58
								139.664,94

Comissão Permanente de Licitação
 2230
 Folha
 Assinatura

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MONTAG RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CR-10000-201302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

2210
Folha
Assinatura
Prestação Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.022019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)
FONTE: SENFRA - CE e SINAPI
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.2	89649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	27,20	7,11	8,75	238,00
7.3	94695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	17,20	67,46	83,00	1.427,60
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.220,15	52,48	64,57	78.765,09
7.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	919,00	28,13	34,61	31.806,59
7.6	92241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	138,24	18,29	22,50	3.110,40
7.7	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	138,24	22,63	27,72	3.832,01
7.8	C4624	SINAPI	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	112,16	103,10	126,84	14.226,37
8.0			INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					134.863,22
8.1	84703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 36 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	12,45	16,32	61,28
8.2	84705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00	17,81	21,91	87,64
8.3	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	6,16	7,60	30,40
8.4	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,49	9,20	36,80
8.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,00	13,28	16,34	424,84
8.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,90	18,99	23,36	859,66
8.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	94,60	35,53	44,94	4.251,32
8.8	91796	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	12,00	45,90	56,47	877,64
8.9	91785	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	305,20	29,09	35,79	10.923,11
8.10	91786	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	48,00	18,38	22,61	1.045,28

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRM 102.361/2012

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Assinatura
Folha 22/2
Prestador Permanente de Licitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006.022019
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)
 FONTE: SEINFRA - CE * SINAPI
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PR UNIT. S/ BDI (R\$)	PR UNIT. C/ BDI (R\$)	PR TOTAL (R\$)
8.11	91787	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2016	M	4,00	19,42	23,89	95,56
8.12	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	37,95	46,69	1.120,66
8.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	69,07	84,98	339,92
8.14	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	85,31	104,96	419,84
8.15	86671	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	40,10	49,34	986,80
8.16	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	339,73	417,97	6.687,52
8.17	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PGD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	594,28	731,14	2.924,56
8.18	00797	SINAPI	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	24,00	11,37	13,99	335,76
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	99,87	122,99	2.459,80
8.20	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00	7,94	9,77	390,80
8.21	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1-1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	8,77	10,79	215,80
8.22	86571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	33,88	41,68	833,60
8.23	00445	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	4,00	1.269,63	1.562,03	6.248,12
8.24	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00	23,95	29,47	117,88
8.25	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	659,65	811,44	3.245,76
8.26	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2018	UN	12,00	382,22	470,25	5.643,00
8.27	74163/2	SINAPI	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	320,00	72,82	89,69	28.668,80
8.28	C4329	SINAPI	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEF60, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150	M	320,00	89,86	110,55	35.376,00
8.29	98076	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	4,00	2.676,79	3.295,72	13.182,88
8.30	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	4,00	963,88	1.186,86	4.743,44
8.31	C1698	SINAPI	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMWC'S	M	9,80	202,26	246,84	2.398,86

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606-022018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SENFRA - CE e SINAPI

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

Assinatura
 2223
 Folha
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraúce

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. 6/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.0			INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					82.071,87
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,60	5,63	7,17	3.015,70
9.2	C4702	SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	66,00	6,70	8,24	560,32
9.3	7409205	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS	UN	4,00	1.060,94	1.329,88	5.319,62
9.4	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PI 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	66,42	81,72	326,88
9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.261,60	2,42	2,98	3.760,16
9.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.346,00	3,65	4,74	11.120,04
9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	136,32	5,26	6,47	881,99
9.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	40,00	8,95	11,01	440,40
9.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,69	13,15	52,60
9.10	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	14,38	17,69	495,32
9.11	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	18,10	22,27	890,80
9.12	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	28,00	25,72	31,64	885,92
9.13	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,00	67,46	83,00	2.656,00
9.14	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	26,00	136,59	188,05	4.705,40
9.15	C4960	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	16,00	1.140,70	1.403,40	22.454,40
9.16	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	48,00	208,97	267,10	12.340,80
9.17	83481	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W USO EXTERNO	UN	48,00	84,31	103,73	4.879,04
9.18	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	792,00	7,47	9,19	7.186,56
10.0			PINTURA					20.701,67
10.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	29,24	17,82	21,92	640,94
10.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	81,60	9,23	11,36	926,98

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Assinatura
Folha 22/14
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraúe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0608.02R019
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚE CONFORME PROJETO BÁSICO.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VIRGULA TRÊS POR CENTO)
 FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PR UNIT. S/R/M (R\$)	PR UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
10.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	29,24	11,81	14,53	424,88
10.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	81,80	10,47	12,88	1.051,01
10.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	575,12	17,62	21,68	12.488,80
10.6	84657	SINAPI	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	48,52	8,75	8,30	386,12
10.7	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOES	M2	48,52	12,72	15,95	728,04
10.8	73924/8	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	16,48	21,14	26,01	428,64
10.9	74084/1	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOES	M2	16,48	15,95	19,62	323,34
10.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	194,00	14,68	18,06	3.323,04
11.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO/DRENAGEM							
11.1	C1348	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CL	4,00	2.150,31	2.645,53	10.582,12
11.2	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	4.483,06	1,39	1,71	7.686,02
11.3	83651	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	742,40	31,13	38,30	28.433,92
11.4	76209/1	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO 160 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	182,00	44,39	54,61	10.485,12
11.5	83656	SINAPI	COLCHAO DRENANTE C/30CM PEDRA BRITADA N.3/IL TRO TRANSICAO MANTA GEOTEXIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOC/MAT	M2	188,52	33,42	41,12	7.793,06
11.6	85160	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	4.483,05	13,41	16,50	73.970,33
11.7	C3436	SEINFRA	ALAMBRAO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	3.931,90	52,20	64,22	252.506,62
12.0	LIMPEZA FINAL							
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.000,00	2,10	2,58	15.480,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								1.045.925,98

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.045.925,98 (UM MILHÃO QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 21 de Junho de 2019

 Cláudio Camelo Timbó, Engenheiro Civil
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, Rod. São 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MACHADO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 100.000.000-0

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0604.022019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

2989
Folha
Assinatura
Municipal de
Prestadora
Permanente de Licitação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		160 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	3.875,90	25,00%	3.875,90	25,00%	3.875,90	25,00%	3.875,90					14.703,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	2.186,93	25,00%	2.186,93	25,00%	2.186,93	25,00%	2.186,93					8.867,73
3	EMBASAMENTO E BALDRAME	25,00%	1.447,40	25,00%	1.447,40	25,00%	1.447,40	25,00%	1.447,40					5.789,66
4	PAREDES E PAINÉIS	45,00%	85.498,16	16,00%	28.499,39	15,00%	28.499,39	15,00%	28.499,39	10,00%	18.999,69			189.999,92
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS					25,00%	5.071,22	25,00%	5.071,22	25,00%	5.071,22			20.284,89
6	COBERTURA					25,00%	5.568,94	25,00%	5.568,94	25,00%	5.568,94			22.275,77
7	PISOS			20,00%	27.930,93	20,00%	27.930,93	20,00%	27.930,93	20,00%	27.930,93			139.654,64
8	INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	25,00%	33.715,81	28,00%	33.715,81	25,00%	33.715,81	25,00%	33.715,81					134.863,22
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	15,00%	12.310,78	15,00%	12.310,78	15,00%	12.310,78	15,00%	12.310,78	15,00%	12.310,78			82.071,87
10	PINTURA					15,00%	68.715,68	15,00%	68.715,68	60,00%	12.420,94			20.701,57
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO/DRENAGEM			15,00%	68.715,68	15,00%	68.715,68	20,00%	78.287,44	25,00%	97.869,30			391.437,19
12	LIMPEZA FINAL							50,00%	7.740,00	50,00%	7.740,00			15.480,00
TOTAL SIMPLES (R\$)		13,27%	138.814,98	16,11%	168.462,71	17,12%	178.102,87	18,00%	198.674,73	17,87%	187.601,71	16,54%	172.868,89	1.045.925,98
TOTAL ACUMULADO (R\$)		13,27%	138.814,98	29,38%	307.277,69	46,50%	485.380,56	65,50%	684.055,29	83,46%	872.656,99	100,00%	1.045.925,98	

Hidrolândia - CE, 21 de Junho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
Nova Hidrolândia, Acaraúce - CE

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
FRANCISCO IERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.827.633-20
Proprietário

(Handwritten signature)
RODRIGUEIRO ROdrigues
LAVELAE RO CIVIL
Construtora

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranovahds@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 0608.022019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VIRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: IMBÉ - ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	308,99	390,15	3.875,90
1.2	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.500,00	0,50	0,82	2.280,90
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.500,00	0,25	0,31	930,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	24,85	55,13	87,83	1.672,01
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,03	22,31	27,45	494,92
3.0			EMBASAMENTO E BALDRAME					
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMIARÉIA 1:4	M3	1,47	341,21	419,79	617,09
3.2	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ÁREA)	M2	1,40	102,11	125,83	175,88
3.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	15,60	34,10	41,95	654,42
4.0			PAREDES E PAINÉIS					
4.1	87611	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	146,82	67,32	82,82	12.159,63
4.2	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,87	314,21	388,57	2.656,74
4.3	92422	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	109,90	42,84	62,71	5.795,46
4.4	92786	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	217,30	5,28	6,60	1.412,45
4.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	85,30	5,35	6,58	561,27
4.5	92784	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	35,90	5,73	7,05	253,10
4.7	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	156,40	5,90	8,49	1.344,82
4.8	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	118,30	8,82	8,39	992,54

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

 CNPJ: 22.675.190/0001-80

 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000

 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahds@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahds@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES

 ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

2217
Folha
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acauá

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2018
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)
 PONTE: SEINFRA - CE e SINAPI
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE
 LOCAL: INSE - ACARAÚCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.9	73774/1	SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,80	270,86	333,24	4.632,06
4.10	73937/1	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,25	92,99	114,41	371,83
4.11	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,50	19,80	23,13	173,48
4.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	308,16	2,75	3,38	1.041,58
4.13	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,30	20,76	25,54	2.765,98
4.14	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	196,29	24,31	29,91	5.871,03
4.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO DE CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	108,30	49,49	60,89	6.594,39
4.16	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	108,30	7,31	8,99	973,62
6.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					6.071,22
5.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	2,00	777,03	955,80	1.911,96
5.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	907,76	993,79	993,79
5.3	74100/1	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	4,12	427,21	526,80	2.165,47
6.0			COBERTURA					6.686,94
6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	M2	48,82	53,21	65,46	3.176,12
6.2	94219	SINAPI	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,20	19,67	24,20	285,24
6.3	74141/1	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1X1M/2 VAOS 4,40M/INCL. VIGOTAS TUBOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	7,31	66,15	83,84	612,87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 020.342

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

TOMADA DE PREÇOS N° 0906.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VIRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: IMBÉ - ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	48,62	24,87	30,60	1.484,71
7.0			PIBOS					44.276,26
7.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	29,16	43,40	63,40	1.657,14
7.2	88649	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,80	7,11	8,75	69,50
7.3	88695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	4,30	67,46	83,00	366,90
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	444,50	52,48	64,57	28.701,37
7.5	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	237,70	26,13	34,61	8.226,80
7.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	36,18	18,28	22,50	814,05
7.7	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	36,18	22,53	27,72	1.002,91
7.8	C4824	SINAPI	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	28,04	103,10	126,84	3.566,69
8.0			INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					33.716,91
8.1	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	12,46	16,32	16,32
8.2	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	17,81	21,91	21,91
8.3	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,18	7,60	7,60
8.4	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,48	9,20	9,20
8.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,60	13,28	16,34	106,21
8.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,20	18,99	23,36	214,91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MACHADO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 100.000.000-0

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: IMBÉ - ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,85	36,53	44,94	1.062,83
8.8	91796	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2016	M	3,00	45,90	56,47	169,41
8.9	91785	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2016	M	76,30	29,09	35,79	2.730,78
8.10	91786	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2016	M	12,00	18,38	22,61	271,32
8.11	91787	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2016	M	1,00	19,42	23,89	23,89
8.12	89870	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	37,95	46,69	280,14
8.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	69,07	84,98	84,98
8.14	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	85,31	104,96	104,96
8.15	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	40,10	49,34	246,70
8.16	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	339,73	417,97	1.671,88
8.17	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	594,28	731,14	731,14
8.18	C0797	SINAPI	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	11,37	13,99	83,94
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	99,97	122,99	614,95
8.20	86895	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	7,94	9,77	97,70
8.21	86883	SINAPI	SFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	8,77	10,79	53,95
8.22	88571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	33,88	41,88	208,40
8.23	C0446	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1.269,83	1.562,03	1.562,03
8.24	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UN	1,00	23,95	29,47	29,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO HONORÁRIO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE nº 13.242

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.022019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: IMBÉ - ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.25	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	659,55	811,44	811,44
8.26	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00	382,22	470,25	1.410,75
8.27	7416312	SINAPI	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	80,00	72,82	89,59	7.187,20
8.28	C4329	SINAPI	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFOFO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150	M	80,00	89,86	110,55	8.844,00
8.29	88078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.678,79	3.295,72	3.295,72
8.30	88052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,60 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	963,88	1.185,86	1.185,86
8.31	C1998	SINAPI	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO NOX. PWC'S	M	2,40	202,26	248,84	597,22
8.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,15	5,83	7,17	753,93
9.2	C4702	SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	17,00	6,70	8,24	140,08
9.3	7405205	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS	UN	1,00	1.080,84	1.328,88	1.328,88
9.4	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	68,42	81,72	81,72
9.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 460765 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,45	2,42	2,98	940,04
9.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 460760 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	686,60	3,85	4,74	2.780,01
9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 460760 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,08	5,28	6,47	220,50
9.8	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	8,96	11,01	110,10
9.9	93857	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,69	13,15	13,15
9.10	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	14,38	17,69	123,83
9.11	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	18,10	22,27	222,70

Construtora Nova Hidrolândia
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO NEGRÃO ROCHA RIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 34134

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA-CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: IMBÉ - ACARAÚCE

Assinatura
Folha 2224
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraúce

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.12	97989	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA DE 16 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00	25,72	31,64	221,48
9.13	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 16 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	87,46	83,00	684,00
9.14	93446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	136,09	186,05	1.176,35
9.15	C4960	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	4,00	1.140,70	1.403,40	5.613,60
9.16	97801	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	208,97	257,10	3.085,20
9.17	83461	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 200W USO EXTERNO	UN	12,00	84,31	103,73	1.244,76
9.18	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,50	7,47	9,19	1.796,65
10.0			PINTURA					6.176,39
10.1	86496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,31	17,82	21,92	160,24
10.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,40	9,23	11,36	231,74
10.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,31	11,81	14,03	106,21
10.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,40	10,47	12,88	262,76
10.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	143,78	17,62	21,68	3.117,15
10.6	84657	SINAPI	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	11,63	6,75	8,30	96,53
10.7	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	11,63	12,72	15,65	182,01
10.8	73924/3	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,12	21,14	26,01	107,16
10.9	74064/1	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃO	M2	4,12	15,85	19,62	80,83
10.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	46,00	14,68	18,06	830,76
11.0			URBANIZAÇÃO PAISAGISMO DRENAGEM					96.274,30
11.1	C1348	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CL	1,00	2.150,31	2.645,53	2.645,53
11.2	99519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_09/2018	M2	897,45	1,39	1,71	1.534,64
11.3	63651	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	M	185,60	31,13	38,30	7.108,48
11.4	76209/1	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO 150 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	44,38	54,61	2.621,28

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MACHADO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CR-CE-0037322

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

X

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.022019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: IMBÉ - ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.5	83656	SINAPI	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOC/MAT	M2	47,36	33,42	41,12	1.948,27
11.6	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	897,45	13,41	16,50	14.807,83
11.7	C3436	SEINFRA	ALAMERADO CITELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	866,90	62,20	64,22	55.606,17
12.0			LIMPEZA FINAL					3.870,00
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.500,00	2,10	2,56	3.870,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								288.286,09

R\$ 289.286,09 duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos

Hidrolândia - CE, 21 de junho de 2019

Francisco Jerberison Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERISON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.827.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, Pac. Sol. 1
 Rua: Brasilândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Wlamir Rodrigues
 RODRIGO WLAMIR RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 32734

CS

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 01

TOMADA DE PREÇOS N° 0606.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: MIBÉ - ACARAÚCE

Assinatura
2223
Folha
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)		
1	SERVICIOS PRELIMINARES	25,00%	918,98	25,00%	918,98	25,00%	918,98	25,00%	918,98					3.875,90	
2	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	541,73	25,00%	541,73	25,00%	541,73	25,00%	541,73					2.166,93	
3	EMBASAMENTO E BALDRAME	25,00%	361,85	25,00%	361,85	25,00%	361,85	25,00%	361,85					1.447,39	
4	PAREDES E PAINÉIS	45,00%	21.374,54	15,00%	7.124,85	15,00%	7.124,85	15,00%	7.124,85	10,00%	4.749,90			47.498,98	
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS			25,00%	1.267,81	25,00%	1.267,81	25,00%	1.267,81	25,00%	1.267,81			5.071,22	
6	COBERTURA			25,00%	1.392,24	25,00%	1.392,24	25,00%	1.392,24	25,00%	1.392,24			6.568,94	
7	PISOS			20,00%	8.855,05	20,00%	8.855,05	20,00%	8.855,05	20,00%	8.855,05			44.275,26	
8	INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	25,00%	8.428,95	25,00%	8.428,95	25,00%	8.428,95	25,00%	8.428,95					33.715,81	
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70			20.517,98	
10	PINTURA									60,00%	3.105,23			6.175,38	
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO/DRENAGEM			15,00%	12.941,15	15,00%	12.941,15	20,00%	17.254,88	25,00%	21.568,58			86.274,30	
12	LIMPEZA FINAL									50,00%	1.935,00			3.870,00	
		TOTAL SIMPLES (R\$)		13,39%	34.703,75	16,30%	42.250,25	17,32%	44.910,29	19,89%	48.224,00	17,72%	45.951,46	42.218,31	
		TOTAL ACUMULADO (R\$)		13,39%	34.703,75	28,68%	76.953,99	47,01%	121.864,28	66,90%	171.088,28	83,72%	217.039,78	100,00%	269.258,09

Hidrolândia - CE, 21 de Junho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
R. Cláudio Camelo Timbó, 564 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberison Timbo Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Almeida Rodrigues
RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREMOP/CE 22134E

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 564, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.022619

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE

Assinatura
2224
Folha
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraúce

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	308,98	380,15	3.675,90
1.2	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.500,00	0,50	0,62	2.280,90
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.500,00	0,25	0,31	930,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	M3	24,65	56,13	67,83	1.672,01
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,03	22,31	27,45	494,92
3.0	EMBASAMENTO E BALDRAME							
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IMÁREA 1:4	M3	1,47	341,21	419,79	617,09
3.2	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1,40	102,11	125,63	175,88
3.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	15,60	34,10	41,95	654,42
4.0	PAREDES E PAINES							
4.1	87611	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	146,82	67,32	82,82	12.159,83
4.2	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2016	M3	6,87	314,21	386,57	2.655,74
4.3	92422	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2016	M2	109,95	42,84	52,71	5.795,45
4.4	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	217,30	5,28	6,50	1.412,45
4.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	85,30	5,35	6,58	561,27
4.6	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	35,90	5,73	7,05	253,10
4.7	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	158,40	6,90	8,49	1.344,82
4.8	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	118,30	6,82	8,39	992,64

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CR-00002-341334

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahd@hotmali.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0608.022016

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE

2229
Folha
Assinatura
Pretadura Municipal de Acaraú - Comissão Permanente de Licitação

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.9	73774/1	SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM. CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,00	270,86	333,24	4.532,06
4.10	73937/1	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,25	92,89	114,41	371,83
4.11	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,50	18,80	23,13	173,48
4.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	308,16	2,75	3,38	1.041,69
4.13	87635	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,30	20,76	25,54	2.786,98
4.14	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	196,29	24,31	29,91	6.871,03
4.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	108,30	49,49	60,89	6.594,39
4.16	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	108,30	7,31	9,99	973,82
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
5.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (1 FVZ OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	177,03	885,98	1.911,96
5.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	807,76	893,79	993,79
5.3	74100/1	SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	4,12	427,21	525,60	2.165,47
6.0	COBERTURA							
6.1	92639	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	48,52	53,21	65,46	3.176,12
6.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,20	19,67	24,20	296,24
6.3	74141/1	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/M/2 VASOS 4,40M/INCL. VIGOTAS TUJOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORRIMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	7,31	68,16	83,84	612,87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahd@hotmali.com

RODRIGO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 100.000.000/0000-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(68) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS N° 0808.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	48,62	24,87	30,60	1.484,71
7.0			PISOS					31.783,11
7.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	29,16	43,40	53,40	1.557,14
7.2	88849	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,80	7,11	8,75	59,50
7.3	98695	SINAPI	SOLERA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	4,30	57,48	83,00	356,90
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	258,55	52,48	64,57	16.684,57
7.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	227,10	28,13	34,61	7.869,93
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	34,02	18,29	22,50	765,45
7.7	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	34,02	22,63	27,72	943,03
7.8	C4624	SINAPI	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	28,04	103,10	128,84	3.666,69
8.0			INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					33.716,81
8.1	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	12,46	10,32	10,32
8.2	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	17,81	21,91	21,91
8.3	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,18	7,60	7,60
8.4	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,46	9,20	9,20
8.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,50	13,28	16,34	106,21
8.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,20	18,99	23,36	214,91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MORENO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 100.000.000-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0604.02/2016

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraúce
 2227
 Folha
 Assinatura

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,65	36,53	44,94	1.062,83
8.8	91786	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	45,90	56,47	169,41
8.9	91785	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	76,30	29,09	36,79	2.730,78
8.10	91786	SINAPI	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	16,38	22,61	271,32
8.11	91787	SINAPI	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00	19,42	23,89	23,89
8.12	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	37,95	46,69	280,14
8.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	69,67	84,86	84,86
8.14	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	85,31	104,96	104,96
8.15	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	40,10	49,34	246,70
8.16	86885	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	339,73	417,87	1.671,88
8.17	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	594,28	731,14	731,14
8.18	C0797	SINAPI	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	11,37	13,99	83,94
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	99,87	122,99	614,95
8.20	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	7,84	9,77	97,70
8.21	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	6,77	10,79	53,95
8.22	86571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	33,68	41,68	208,40
8.23	C0445	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	1,00	1.269,63	1.562,03	1.562,03
8.24	94785	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	23,96	29,47	29,47

Construtora Nova Hidrolândia
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE
 Fone: (88) 99651-9898

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

RODRIGO INACIO RODRIGUES

LMFERRARI CIVIL

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.022018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BOX: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE

Assinatura
2228
Folha
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraúce

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.25	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	859,55	811,44	811,44
8.26	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00	382,22	470,26	1.410,76
8.27	741632	SINAPI	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	80,00	72,82	89,09	7.187,20
8.28	C4329	SINAPI	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFOFO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 160	M	80,00	89,86	110,56	8.844,00
8.29	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.678,79	3.286,72	3.286,72
8.30	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	963,88	1.185,86	1.185,86
8.31	C1898	SINAPI	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PW/C'S	M	2,40	202,26	248,84	597,22
9.0			INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					20.617,98
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,16	5,63	7,17	763,93
9.2	C4702	SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	17,00	6,70	8,24	140,08
9.3	740526	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS	UN	1,00	1.080,94	1.329,88	1.329,88
9.4	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	66,42	81,72	81,72
9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,45	2,42	2,88	940,04
9.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,50	3,85	4,74	2.780,01
9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,08	5,26	6,47	220,60
9.8	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	8,95	11,01	110,10
9.9	93857	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,89	13,15	13,15
9.10	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	14,38	17,69	123,83
9.11	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	18,10	22,27	222,70

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO RODRIGO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 000000000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚZE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍGULA TRÊS POR CENTO).

FONTE: SEINFRA - CE * SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚZE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚZE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.12	97689	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 16 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00	25,72	31,64	221,48
9.13	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 16 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	87,48	83,00	694,00
9.14	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	136,59	168,08	1.176,35
9.15	C4960	SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	4,00	1.140,70	1.403,40	5.613,60
9.16	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 260 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	208,97	257,10	3.085,20
9.17	83481	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W USO EXTERNO	UN	12,00	84,31	100,73	1.244,76
9.18	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,50	7,47	9,19	1.796,65
10.0	PINTURA							
10.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	7,31	17,82	21,92	160,24
10.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	20,40	9,23	11,36	231,74
10.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	7,31	11,81	14,53	106,21
10.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	20,40	10,47	12,88	262,75
10.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	143,78	17,62	21,68	3.117,15
10.6	84657	SINAPI	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	11,63	6,75	8,30	96,53
10.7	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOES	M2	11,63	12,72	15,65	182,01
10.8	739243	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,12	21,14	26,01	107,16
10.9	740641	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOES	M2	4,12	15,96	19,82	80,83
10.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	46,00	14,68	18,06	830,76
11.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO/DRENAGEM							
11.1	C1348	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CL	1,00	2.150,31	2.645,03	2.645,03
11.2	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_06/2018	M2	1.195,20	1,39	1,71	2.043,79
11.3	83651	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	185,90	31,13	38,30	7.108,48
11.4	75206/1	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO 150 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	44,39	54,61	2.621,28
							101.720,98	
							2.645,03	
							1,71	
							38,30	
							54,61	

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO VILVANO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 100.000.000-0

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação
 2230
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VIRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA-CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. M BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.5	83656	SINAPI	COLCHAO DRENANTE C/30CM PEDRA BRITADA N.3.FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOC/MAT	M2	47,38	33,42	41,12	1.948,27
11.6	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.185,20	13,41	16,50	19.720,80
11.7	C3436	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON P/O ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	1.022,00	52,20	64,22	65.832,84
12.0			LIMPEZA FINAL					3.870,00
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.500,00	2,10	2,58	3.870,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								262.222,63

R\$ 262.222,63 duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos

Hidrolândia - CE, 21 de Junho de 2019

Handwritten initials and signature

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Cameilo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 0804.02/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CARRAPATEIRAS - ACARAÚCE

Comissão Permanente de Licitação
2931
Folha
Assinatura
Pretoria Municipal de Acaraú

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	818,98	25,00%	918,98	25,00%	918,98	25,00%	918,98					3.875,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	541,73	25,00%	541,73	25,00%	541,73	25,00%	541,73					2.166,93
3	EMBASAMENTO E BALDRAME	25,00%	361,85	25,00%	361,85	25,00%	361,85	25,00%	361,85					1.447,39
4	PAREDES E PAINÉIS	45,00%	21.374,54	15,00%	7.124,85	15,00%	7.124,85	15,00%	7.124,85	10,00%	4.749,90			47.498,98
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS					25,00%	1.267,81	25,00%	1.267,81	25,00%	1.267,81			5.071,22
6	COBERTURA					25,00%	1.392,24	25,00%	1.392,24	25,00%	1.392,24			5.568,94
7	PIÇOS			20,00%	6.368,62	20,00%	6.368,62	20,00%	6.368,62	20,00%	6.368,62			31.763,11
8	INST. HIDRAULICAS E SANITARIAS	25,00%	8.428,95	25,00%	8.428,95	25,00%	8.428,95	25,00%	8.428,95					33.716,81
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70	15,00%	3.077,70			20.517,98
10	PINTURA					15,00%	15.258,15	15,00%	15.258,15	60,00%	3.105,23			5.175,38
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO/DRENAGEM					15,00%	20.344,20	20,00%	20.344,20	25,00%	25.430,25			101.730,99
12	LIMPEZA FINAL									50,00%	1.935,00			3.870,00
TOTAL SIMPLES (R\$)		13,23%	34.703,76	15,04%	42.070,82	17,06%	44.750,86	19,00%	49.816,91	18,04%	47.316,73	16,82%	43.583,86	262.222,63
TOTAL ACUMULADO (R\$)		13,23%	34.703,76	26,28%	76.774,57	46,34%	121.506,43	66,33%	171.322,34	83,38%	218.639,07	100,00%	262.222,63	262.222,63

Hidrolândia - CE, 21 de Junho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, nº 664
Bairro: Carapateiras, Acaraúce - CE

Francisco Erberson Timbó Magalhães
FRANCISCO ERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

PONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CÔRREGO DA ANA VERÍSSIMO - ACARAÚCE

Assinatura
Folha 2239
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74208/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	308,99	340,15	3.875,90
1.2	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.500,00	0,50	0,62	2.280,90
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.500,00	0,25	0,31	930,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	24,85	55,13	67,83	2.166,93
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	16,03	22,31	27,45	1.672,01
3.0			EMBASAMENTO E BALDRAME					
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C-PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	M3	1,47	341,21	419,79	1.447,98
3.2	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 8X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ÁREA)	M2	1,40	102,11	125,83	617,08
3.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	M	15,80	34,10	41,85	175,88
4.0			PAREDES E PAINES					
4.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	146,82	87,32	82,82	47.498,98
4.2	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FOK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,87	314,21	386,97	12.159,83
4.3	92422	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	109,96	42,84	53,71	2.655,74
4.4	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	217,30	5,28	6,00	5.795,46
4.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	86,30	5,35	6,68	1.412,45
4.6	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	30,90	5,73	7,05	661,27
4.7	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	156,40	6,90	8,48	263,10
4.8	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	118,30	6,82	8,39	1.344,82
								992,64

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 66A, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 66A, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MACHADO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03

TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.022016

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE - SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CÔRREGO DA ANA VERÍSSIMO - ACARAÚCE

Assinatura
2233
Folha
Comissão Permanente de Licitação
Municipal de Acaraúce

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.9	73774/1	SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,60	270,86	333,24	4.532,06
4.10	73937/1	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,25	92,99	114,41	371,83
4.11	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,6 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,50	18,80	23,13	173,48
4.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	308,16	2,75	3,38	1.041,58
4.13	87835	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,30	20,76	25,54	2.765,98
4.14	87528	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	186,29	24,31	29,91	5.871,03
4.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	108,30	49,49	60,89	6.594,39
4.16	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	108,30	7,31	8,99	973,62
6.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					6.071,22
5.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	777,03	855,98	1.911,96
5.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	907,76	993,79	993,79
5.3	74100/1	SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	4,12	427,21	525,90	2.165,47
6.0			COBERTURA					5.588,94
6.1	92639	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	M2	46,52	53,21	66,46	3.176,12
6.2	94219	SINAPI	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,20	19,67	24,20	296,24
6.3	74141/1	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 PTKM/2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESPORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	7,31	88,16	83,84	612,87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranova@hotmell.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CÔRREGO DA ANA VERISSIMO - ACARAÚCE

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraúce
 Assinatura
 22/34
 Folha

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	48,52	24,87	30,60	1.484,71
7.0			PISOS					31.783,11
7.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 48X48 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	29,16	43,40	53,40	1.557,14
7.2	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2018	M	6,80	7,11	8,75	59,50
7.3	88895	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	4,30	67,46	83,00	356,90
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016	M2	268,95	52,48	64,57	16.694,57
7.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	227,10	28,13	34,61	7.889,93
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	34,02	18,29	22,50	765,45
7.7	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	34,02	22,53	27,72	843,03
7.8	C4824	SINAPI	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	28,04	103,10	128,84	3.566,59
8.0			INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					33.715,81
8.1	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	12,45	10,32	10,32
8.2	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	17,81	21,91	21,91
8.3	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,16	7,60	7,60
8.4	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,48	9,20	9,20
8.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	6,50	13,28	16,34	106,21
8.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,20	18,99	23,36	214,91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Avenida Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Acaraúce - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranova@hotmell.com

RODRIGO MACHADO ROLIM RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CR. 6-06/37332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03

TOMADA DE PREÇOS N° 0006.022019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SENFRA-CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CÔRREGO DA ANA VERÍSSIMO - ACARAÚCE

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraúce
 Assinatura
 2235
 Folha

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,86	36,63	44,94	1.062,83
8.8	91796	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	45,90	56,47	169,41
8.9	91785	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	76,30	29,09	35,79	2.730,78
8.10	91786	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2016	M	12,00	18,38	22,61	271,32
8.11	91787	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00	19,42	23,89	23,89
8.12	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	37,95	46,69	280,14
8.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCOMTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	69,07	84,98	84,98
8.14	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCOMTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	85,31	104,96	104,96
8.15	88871	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	40,10	49,34	246,70
8.16	88888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	339,73	417,97	1.671,88
8.17	96472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	694,28	731,14	731,14
8.18	C0797	SINAPI	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	11,37	13,89	83,94
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	99,97	122,89	614,95
8.20	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	7,94	9,77	97,70
8.21	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	8,77	10,79	64,74
8.22	88671	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	33,88	41,68	208,40
8.23	C0445	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	1,00	1.269,63	1.562,03	1.562,03
8.24	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	23,85	29,47	29,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO WOLFF RODRIGUES

Engenheiro Civil

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 03

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2018

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,03% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRÊS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

LOCAL: CÔRREGO DA ANA VERÍSSIMO - ACARAÚCE

Comissão Permanente de Licitação
2236
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acarajú

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.25	86503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	659,55	811,44	811,44
8.26	87902	SINAPI	CAIXA ENTERADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00	382,22	470,26	1.410,76
8.27	74163/2	SINAPI	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	80,00	72,82	89,59	7.167,20
8.28	C4329	SINAPI	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFORA, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150	M	80,00	89,86	110,55	8.844,00
8.29	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_06/2018	UN	1,00	2.678,79	3.285,72	3.285,72
8.30	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	963,88	1.185,86	1.185,86
8.31	C1886	SINAPI	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX. PWC'S	M	2,40	202,26	246,84	597,22
9.0			INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					20.617,98
9.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,16	5,83	7,17	753,93
9.2	C4702	SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	17,00	6,70	6,24	140,08
9.3	74052/5	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS	UN	1,00	1.080,94	1.329,88	1.329,88
9.4	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	66,42	81,72	81,72
9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,46	2,42	2,96	940,04
9.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,50	3,85	4,74	2.780,01
9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,06	6,26	6,47	220,60
9.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	8,95	11,01	110,10
9.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,69	13,15	13,15
9.10	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	14,38	17,69	123,83
9.11	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	18,10	22,27	222,70

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL