



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	14,6813	10,8641
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	18,8141	13,9224
				Total:	24,7866
MATERIAIS					
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0363000	31,9997	1,1616
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	8,3738	8,7925
20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0593000	27,7882	1,6478
38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2470000	1,1808	0,2917
				Total:	11,8936
				Total Simples:	36,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,68
91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,0000000	36,4080	36,4080
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0111000	51,0991	0,5672
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,0896000	36,2801	3,2507
91189	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIÂMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015	UN	0,1715000	32,0784	5,5014
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,0896000	4,0836	0,3859
				Total:	46,0932
				Total Simples:	46,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,09
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,7940000	15,0158	11,9226

[Handwritten signature]

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:11.757.747-0001-05
 RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
 FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
 EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:


23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,6543000	5,9729	3,9081
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,1694000	10,1647	1,7219
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0773000	4,3394	0,3354
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,6522000	4,3985	2,8687
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,3037000	8,2459	2,5043
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0168000	13,1069	0,2202
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0115000	12,9298	0,1487
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,0780000	6,3468	0,4951
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0076000	3,9458	0,0300
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0135000	2,9618	0,0400
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0017000	5,5301	0,0094
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0034000	9,7022	0,0330
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,1280000	3,0504	0,3905
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0670000	2,9126	0,1951
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0135000	2,2730	0,0307
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0461000	4,1428	0,1910
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0385000	8,1672	0,3144
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0031000	12,3492	0,0383



MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
 FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
 EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM





OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,0083000	10,4107	0,0864
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,2006000	9,4661	1,8989
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,0071000	1,8893	0,0134
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,2006000	8,6494	1,7351
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,0092000	4,9200	0,0453
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,0083000	2,9520	0,0245
				Total:	29,2008
				Total Simples:	29,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,20
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M			
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,0765000	20,5853	1,5748
89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0114000	5,8745	0,0670
89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0856000	7,5079	0,6427
89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,2847000	11,6407	3,3141
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,3670000	10,2139	3,7485
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0599000	5,6088	0,3360
89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0242000	6,9864	0,1691
89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0555000	4,2312	0,2348
89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0178000	12,3984	0,2207

MA

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten mark

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO


BDI:

23,03%


ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0584000	4,1623	0,2431
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0406000	8,4132	0,3416
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,5565000	6,3468	3,5320
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,1584000	4,4477	0,6956
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,2108000	3,4834	0,7343
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0985000	3,4145	0,3363
89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0258000	5,6285	0,1452
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,1312000	6,8782	0,9024
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0641000	8,1672	0,5235
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0152000	11,6210	0,1766
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,0106000	10,4107	0,1104
90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,0030000	44,2800	0,1328
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,0150000	5,9040	0,0886
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,0412000	1,8893	0,0778
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,0150000	4,9200	0,0738
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,0091000	3,5916	0,0327
				Total:	18,4544
				Total Simples:	18,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,45
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total



MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747-0001-05
RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM






OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0027000	4,1823	0,0112
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,0000000	9,0725	9,0725
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,1743000	7,0948	1,2368
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0451000	7,7244	0,3484
89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,1240000	5,2742	0,6540
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,1156000	21,0871	2,4377
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1, 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0567000	7,2818	0,4129
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1, 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0289000	4,9889	0,1442
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,3853000	10,9718	4,2274
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0383000	18,1056	0,7116
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,0365000	1,8883	0,0690
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,0448000	3,7392	0,1675
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,0030000	3,5916	0,0108
				Total:	19,5036
				Total Simples:	19,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	19,50
89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,0000000	28,8214	28,8214
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	4,3985	4,3985

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:11.757.747-0001-05
 RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
 FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
 EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	4,8806	4,8806
				Total:	38,1005
				Total Simples:	38,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	38,10
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7745000	14,6813	11,3707
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7745000	18,8141	14,5715
				Total:	25,9422
MATERIAIS					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0095000	8,1574	0,0775
8019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,0000000	43,3354	43,3354
				Total:	43,4129
				Total Simples:	69,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	69,36
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	14,6813	11,5835
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	18,8141	14,8443
				Total:	26,4278
MATERIAIS					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	8,1574	0,1550
6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,0000000	59,0695	59,0695
				Total:	59,2245
				Total Simples:	85,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	85,65
89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,0000000	32,8262	32,8262
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000000	3,7195	7,4390
				Total:	40,2653
				Total Simples:	40,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	40,27
88888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	18,8141	14,6750
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	13,9925	6,1567
				Total:	20,8317
MATERIAIS					
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	11,7490	23,4979
6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	1,0000000	1,4170	1,4170
10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000000	288,5974	288,5974
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469000	46,0512	6,7649
				Total:	320,2772
				Total Simples:	341,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	341,11
95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,0000000	591,7776	591,7776
				Total:	591,7776
MATERIAIS					
6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	4,9298	4,9298
				Total:	4,9298
				Total Simples:	596,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	596,71

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:


23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
12320	ENCANADOR	H
		0,2500
		Preço
		19,7784
		Total
		4,9448
MATERIAIS		
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN
		1,0000
		6,3960
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M
		0,3500
		0,1968
		Total
		6,4649
		Total Simples:
		11,41
		Encargos Sociais:
		INCLUSO
		Valor BDI:
		0,00
		Valor Geral:
		11,41
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		0,3900000
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		0,1900000
		Preço
		18,8141
		13,9925
		Total
		9,9961
MATERIAIS		
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN
		2,0000000
		8,7084
10425	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30" CM	UN
		1,0000000
		70,6315
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG
		0,0507000
		45,9528
		Total
		90,3781
		Total Simples:
		100,37
		Encargos Sociais:
		INCLUSO
		Valor BDI:
		0,00
		Valor Geral:
		100,37
86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		0,1500000
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		0,0500000
		Preço
		18,8141
		13,9925
		Total
		3,5217
MATERIAIS		
3146	FITA VEDA ROSCÁ EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN
		0,0175000
		2,2140
11881	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN
		1,0000000
		4,4083
		Total
		4,4471
		Total Simples:
		7,97
		Encargos Sociais:
		INCLUSO
		Valor BDI:
		0,00
		Valor Geral:
		7,97




MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM






OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	18,8141	1,5051
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	13,9925	0,4198
				Total:	1,9249
MATERIAIS					
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0500000	2,2140	0,1107
6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "	UN	1,0000000	6,7699	6,7699
				Total:	6,8806
				Total Simples:	8,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	8,81
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	14,6813	7,3406
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	18,8141	9,4070
				Total:	16,7477
MATERIAIS					
11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,0000000	17,2692	17,2692
				Total:	17,2692
				Total Simples:	34,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	34,02
C0445	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5000	16,0195	40,0488
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,0146	10,0073
12320	ENCANADOR	H	2,5000	19,7784	49,4460
				Total:	99,5021
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,2500	42,8630	10,7158
10254	BOMBA CENTRIFUGA P=2CV	UN	1,0000	1.005,0084	1.005,0084
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,0000	0,1968	0,5904
11292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	9,0725	9,0725
12217	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	M	6,0000	16,2360	97,4160
12287	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	52,5062	52,5062
				Total:	1.175,3093
				Total Simples:	1.274,81

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:11.757.747-0001-05
 RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
 FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
 EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	1.274,81	
94795	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1347000	14,6813	1,9776
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1347000	18,8141	2,5343
				Total:	4,5118
MATERIAIS					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0047000	8,1574	0,0383
11826	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO	UN	1,0000000	19,5029	19,5029
				Total:	19,5412
				Total Simples:	24,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,05
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000000	14,6813	113,0459
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000000	18,8141	144,8684
				Total:	257,9143
MATERIAIS					
57	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,0000000	7,1930	7,1930
88	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,0000000	12,3394	24,6787
87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,0000000	11,3357	11,3357
119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4000000	3,5424	1,4170
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3000000	2,2140	0,6642
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,4071	1,4071
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	2,6568	2,6568
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5000000	2,3911	3,5867
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,0000000	5,3628	10,7256
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	33,0132	33,0132

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
11829	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	11,7098	11,7098
34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	295,9380	295,9380
				Total:	404,3258
				Total Simples:	682,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	682,24
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0895000	18,8534	114,8080
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0895000	13,9925	85,2072
				Total:	200,0152
MATERIAIS					
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	166,0916000	0,2558	42,4929
				Total:	42,4929
SERVIÇOS					
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,0087000	103,0642	0,8967
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0294000	39,5078	1,1615
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0014000	296,5382	0,4152
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,8100000	4,2115	3,4113
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0744000	264,8370	19,6890
96920	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECANICO - INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0,1156000	382,4414	44,2102
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/MP. AF_01/2018	M3	0,0448000	1.595,8020	71,4919
				Total:	141,2758
				Total Simples:	383,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	383,78
74163/2	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M			

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:11.757.747-0001-05
 RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
 FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
 EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
MAO DE OBRA					
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8000000	14,8190	41,4933
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	20,2114	28,2959
				Total:	69,7892
MATERIAIS					
4778	LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA DE PESO MÉDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA	H	1,4000000	2,3813	3,3338
				Total:	3,3338
				Total Simples:	73,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	73,12
C4329	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DE FoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150	M			
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,1500	19,7784	2,9668
12543	SERVENTE	H	0,3500	14,5238	5,0833
				Total:	8,0501
MATERIAIS					
18204	TUBO PVC RÍGIDO PBA DE FoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 150	M	1,0000	67,5713	67,5713
					67,5713
EQUIPAMENTOS (CHORARIOS)					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	H	0,0200	116,9361	2,3387
10772	TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP)	H	0,1500	0,3241	0,0486
				Total:	2,3873
SERVIÇOS					
C0705	CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo	T	0,2500	46,0118	11,5030
C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	T	0,0235	30,4154	0,7148
				Total:	12,2177
				Total Simples:	90,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	90,23
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 05/2018	UN			
MAO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,1147000	18,8534	718,5932
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,1147000	13,9925	533,3192
				Total:	1.251,9124
MATERIAIS					
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3696000	62,8186	23,2177
7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	UN	2639,0000000	0,2558	675,1618

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDÊNCIA-CE
FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:



23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Total:	698,3795	
SERVIÇOS					
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1194000	103,0642	12,3059
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4015000	39,5076	15,8623
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	1,0206000	310,7078	317,1084
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,1040000	561,1850	58,3632
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	3,2084000	6,3763	20,4578
94115	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,1870000	77,8836	14,5642
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,0400000	48,9934	50,9531
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0252000	1.934,5735	48,7513
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,1280000	1.595,8020	201,0711
			Total:	739,4372	
			Total Simples:	2.689,73	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	2.689,73	
98062	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,90 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9529000	18,8534	55,6723
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9529000	13,9925	41,3184
			Total:	96,9907	
MATERIAIS					
12551	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M	UN	5,0000000	100,5353	502,6764
			Total:	502,6764	
SERVIÇOS					


MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM





OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3545000	103,0642	36,5362
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,1923000	39,4781	47,0697
94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,1539000	118,1489	18,1831
96920	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0,1932000	382,4414	73,8877
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 8 KG/M³. AF_01/2018_P	M3	0,0154000	3.070,0406	47,2786
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0792000	1.833,2609	145,1943
				Total:	368,1496
				Total Simples:	967,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	967,82
C1298	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1,0000	19,7784	19,7784
12391	PEDREIRO	H	0,2500	19,7784	4,9446
12543	SERVENTE	H	0,3500	14,5238	5,0833
				Total:	29,8063
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	54,1200	0,0271
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4528	0,0679
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	173,1840	173,1840
				Total:	173,2790
				Total Simples:	203,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	203,09
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	14,7502	1,0325
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	19,0306	1,3321

MA

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

Rub

Urr

A



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICIPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
				Total:	2,3647
MATERIAIS					
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,1000000	1,4957	1,6452
				Total:	1,6452
SERVIÇOS					
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	1,8401	1,8401
				Total:	1,8401
				Total Simples:	5,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5,85
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,0195	2,4029
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	20,0146	3,0022
				Total:	5,4051
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,3284	1,3284
				Total:	1,3284
				Total Simples:	6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,73
74052/5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS				UN
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS	UNID	1,0000	1,085,3520	1,085,3520
				Total:	1,085,3520
				Total Simples:	1,085,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,085,35
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PI 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,7502	14,7502
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,0306	19,0306
				Total:	33,7807
MATERIAIS					

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
39764	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	UN	1,0000000	32,9148	32,9148
				Total:	32,9148
				Total Simples:	66,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	66,70
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	14,7502	0,4425
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	19,0306	0,5709
				Total:	1,0134
MATERIAIS					
1014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	1,1900000	1,1611	1,3817
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,0344	0,0363
				Total:	1,4180
				Total Simples:	2,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2,43
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	14,7502	0,5900
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	19,0306	0,7612
				Total:	1,3512
MATERIAIS					
981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	M	1,1900000	2,0861	2,4824
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,0344	0,0363
				Total:	2,5187
				Total Simples:	3,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,87
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05
RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRICO				UNID.
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520000	14,7502	0,7670
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520000	19,0306	0,9896
				Total:	1,7566
MATERIAIS					
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,1900000	2,9323	3,4895
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,0344	0,0363
				Total:	3,5258
				Total Simples:	5,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	5,28
93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	14,7502	0,7080
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	19,0306	0,9135
				Total:	1,6215
MATERIAIS					
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,5215	0,5215
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,8388	6,8388
				Total:	7,3603
				Total Simples:	8,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	8,98
93857	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	14,7502	1,3423
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	19,0306	1,7318
				Total:	3,0740
MATERIAIS					
1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	0,8266	0,8266
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	6,8388	6,8388
				Total:	7,6654
				Total Simples:	10,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO

Handwritten signature

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA - CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

Handwritten signatures and initials

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRICO	UNID.			
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	10,74	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	14,7502	3,3188
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	19,0306	4,2819
				Total:	7,6007
MATERIAIS					
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 13A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	6,8388	6,8388
				Total:	6,8388
				Total Simples:	14,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,44
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080000	14,7502	4,5430
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080000	19,0306	5,8614
				Total:	10,4045
MATERIAIS					
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	7,7736	7,7736
				Total:	7,7736
				Total Simples:	18,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,18
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	14,7502	3,2908
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355000	19,0306	10,1909
				Total:	13,4816
MATERIAIS					
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000000	9,5153	9,5153
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	2,8241	2,8241
				Total:	12,3394
				Total Simples:	25,82

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05
RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO


BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	25,82	
97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299000	14,7502	3,3911
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518000	19,0306	10,5011
				Total:	13,8921
MATERIAIS					
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	2,0000000	9,5202	19,0404
38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	34,8041	34,8041
				Total:	53,8445
				Total Simples:	67,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	67,74
83445	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6799000	18,8534	31,6530
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4832000	13,9925	62,7311
				Total:	94,3841
MATERIAIS					
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	2,1560000	4,9200	10,6075
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653000	35,9160	2,3453
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,0096000	0,6790	2,0434
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,0600000	26,6074	1,5964
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,5084000	0,4704	8,7055
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0365000	49,2000	1,7958
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0040000	49,2000	0,1968
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	60,4800000	0,2558	15,4732
				Total:	42,7639
				Total Simples:	137,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	137,15
C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total



MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRICO				UNID.
12543	SERVENTE	H	2,7600	14,5238	40,0858
				Total:	40,0858
MATERIAIS					
19457	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	1,0000	740,0959	740,0959
					740,0959
EQUIPAMENTOS (HORARIOS)					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)	H	1,3800	116,9361	161,3718
				Total:	161,3718
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,4200	303,5640	127,4969
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,4200	126,6998	53,2139
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,6000	38,4842	23,0905
				Total:	203,8014
				Total Simples:	1.145,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.145,35
97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2017	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735000	14,7502	2,5592
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165000	19,0306	7,9262
				Total:	10,4854
MATERIAIS					
3749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	UN	1,0000000	27,3257	27,3257
13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	1,0000000	60,9982	60,9982
39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	1,0000000	111,0050	111,0050
				Total:	199,3289
				Total Simples:	209,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	209,81
83481	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	14,7502	11,8001
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	19,0306	15,2244
				Total:	27,0246
MATERIAIS					
12317	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	UN	1,0000000	57,6329	57,6329
				Total:	57,6329
				Total Simples:	84,66

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	84,66	
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
MAO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820000	14,7502	1,2095
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820000	19,0306	1,5605
				Total:	2,7700
MATERIAIS					
2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	2,8438	2,8921
				Total:	2,8921
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	1,8401	1,8401
				Total:	1,8401
			Total Simples:		7,50
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		7,50
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			
MAO DE OBRA					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6720000	18,7747	12,6188
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	13,9925	3,4561
				Total:	16,0728
MATERIAIS					
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,3149	0,0315
4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000	36,4080	1,7804
				Total:	1,8118
			Total Simples:		17,88
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		17,88
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			
MAO DE OBRA					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120000	18,7747	5,8577
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	13,9925	1,5951
				Total:	7,4529
MATERIAIS					
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,3149	0,0315

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747-0001-05
RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:



23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000	36,4080	1,7804
				Total:	1,8118
				Total Simples:	9,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,26
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	18,7747	4,5810
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	13,9925	1,2453
				Total:	5,8264
MATERIAIS					
7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	18,2827	6,0333
				Total:	6,0333
				Total Simples:	11,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,86
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	18,7747	3,5109
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	13,9925	0,9655
				Total:	4,4764
MATERIAIS					
7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	18,2827	6,0333
				Total:	6,0333
				Total Simples:	10,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,51
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3030000	18,7747	5,6887
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760000	13,9925	1,0634
				Total:	6,7522
MATERIAIS					
38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380000	5,6432	10,9366
				Total:	10,9366
				Total Simples:	17,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	17,89	
84857	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	18,8534	2,4509
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	13,9925	1,6791
				Total:	4,1300
MATERIAIS					
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,3149	0,1260
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400000	12,9888	0,5196
6086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,0560000	35,8178	2,0058
				Total:	2,6513
				Total Simples:	6,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,78
84859	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	18,7747	5,6324
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	13,9925	3,4981
				Total:	9,1305
MATERIAIS					
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400000	12,9888	0,5196
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1600000	19,5324	3,1252
				Total:	3,6447
				Total Simples:	12,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,78
73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	18,7747	9,3874
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	13,9925	6,9962
				Total:	16,3836
MATERIAIS					
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,6000000	1,3362	0,8029
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0700000	12,9888	0,9092
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1600000	19,5324	3,1252
				Total:	4,8373
				Total Simples:	21,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

Handwritten signatures and initials

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747-0001-05
RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Valor Geral:		
74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS		21,22		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	18,7747	7,5099
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	13,9925	4,1977
					Total: 11,7076
MATERIAIS					
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2400000	17,9580	4,3099
					Total: 4,3099
					Total Simples: 16,02
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 16,02
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES		UN		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	16,0195	4,0049
12395	PINTOR	H	0,3500	19,7981	6,9293
					Total: 10,9342
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5412	0,2706
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	11,8867	0,8321
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	5,1758	1,5528
12096	TINTA LATEX	L	0,0800	14,4254	1,1540
					Total: 3,8095
					Total Simples: 14,74
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 14,74
C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL		CJ		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	3,5000	19,7784	69,2244
12543	SERVENTE	H	5,5000	14,5236	79,8811
					Total: 149,1055
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2300	54,1200	12,4476
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	105,0000	0,4526	47,5272
11138	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES FUTEBOL DE CAMPO	CJ	1,0000	1.929,4075	1.929,4075
11605	PEDRISCO	M3	0,3000	68,6340	20,5902
					Total: 2.009,9725
					Total Simples: 2.159,08
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 2.159,08

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304
EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARÁU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0190000	17,7120	0,3365
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0759000	13,9925	1,0620
				Total:	1,3985
				Total Simples:	1,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,40
83651	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	14,6613	7,6343
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000	18,8141	9,7833
				Total:	17,4176
MATERIAIS					
303	ANEL BORRACHA, PARA T.JBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1,0000000	2,6765	2,6765
9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,0500000	10,6370	11,1689
				Total:	13,8454
				Total Simples:	31,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	31,26
75029/1	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	18,8141	3,7628
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	13,9925	11,1940
				Total:	14,9568
MATERIAIS					
9834	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,0000000	29,6184	29,6184
				Total:	29,6184
				Total Simples:	44,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	44,58
83656	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	13,9925	2,0989
				Total:	2,0989

AA

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIREL

CNPJ: 11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

RM *Reid*

8 7

8

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARÁU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%


ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

Comissão Permanente de Licitação
2675
Folha
Assinatura
Assinatura em Reclamação Eletrônica

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
MATERIAIS					
4020	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M	M2	1,3000000	12,8412	16,6936
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,3000000	49,2000	14,7600
				Total:	31,4536
				Total Simples:	33,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	33,55
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	13,9925	1,3992
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	18,1942	1,8194
				Total:	3,2187
MATERIAIS					
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000000	7,8720	7,8720
25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,1000000	2,8241	0,2824
25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,1500000	0,0689	0,0103
38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3,0000000	0,6937	2,0812
				Total:	10,2459
				Total Simples:	13,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	13,46
C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP. =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7500	19,7784	14,8338
12543	SERVENTE	H	0,4200	14,5238	6,1000
				Total:	20,9338
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BW/G	KG	0,0190	11,3160	0,2150
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	1,2989	0,5585
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,2940	8,4034	2,4706
18219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	3,3456	3,3456
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,2086	0,1771
18221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	3,4440	1,4052
				Total:	8,1720
SERVIÇOS					
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,0820	8,1180	0,6657
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040	332,4247	1,3297
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0040	215,0827	0,8603




MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL:CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM




OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF):

IMBÉ - ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,5000	38,4842	19,2421
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	0,0610	19,8178	1,2089
				Total:	23,3067
				Total Simples:	52,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	52,41
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1400000	13,9925	1,9589
				Total:	1,9589
MATERIAIS					
3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	2,9520	0,1476
				Total:	0,1476
				Total Simples:	2,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2,11

INDEPENDÊNCIA/CE, terça-feira, 25 de junho de 2019

Antonio Marcos Coutinho Gomes

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.757.747/0001-05

SÓCIO ADMINISTRADOR

ANTÔNIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF Nº 970.006.553-72

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE NETO

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE NETO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN Nº 2211294399-5

CPF Nº 047.778.194-26

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

SINAPI - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

INDEPENDÊNCIA/CE, terça-feira, 25 de junho de 2019

Antônio Marcos Coutinho Gomes
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.757.747/0001-05

SÓCIO ADMINISTRADOR

ANTÔNIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF Nº 970.006.553-72

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE NETO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN Nº 2211294399-5

CPF Nº 047.778.194-26

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE: (88) 9 9873-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 25 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 11/2018 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

23,03%

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARA

TABELA 25.1 E 25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 25.1		TABELA 25	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Ferlados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,70%	0,92%	0,70%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,26%	8,55%	11,26%	8,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,33%	18,29%	47,33%	18,29%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07%	5,37%	7,07%	5,37%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,81%	5,01%	3,81%
C5	Indenização Adicional	0,59%	0,45%	0,59%	0,45%
C	Total	16,01%	12,17%	16,01%	12,17%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95%	3,07%	17,42%	6,73%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59%	0,45%	0,63%	0,48%
D	Total	8,54%	3,52%	18,05%	7,21%
TOTAL(A+B+C+D)		88,68%	50,78%	118,19%	74,47%

INDEPENDÊNCIA/CE, terça-feira, 25 de junho de 2019

Antonio Marcos Coutinho Gomes
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.757.747/0001-05

SÓCIO ADMINISTRADOR

ANTÔNIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF Nº 970.006.553-72

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE NETO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN Nº 2211294399-5

CPF Nº 047.778.194-26

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.757.747-0001-05

RUA SANTA TEREZINHA, Nº 400 A - CENTRO - INDEPENDENCIA-CE

FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304

EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM