



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTARIA - LAGOA DO CARNEIRO ACARAU - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	910,84	25,00%	910,84	25,00%	910,84	25,00%	910,84	-	-	-	-	3.842,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	544,57	25,00%	544,57	25,00%	544,57	25,00%	544,57	-	-	-	-	2.178,27
3	EMBASSAMENTO E BALDRAMES	25,00%	363,54	25,00%	363,54	25,00%	363,54	25,00%	363,54	-	-	-	-	1.464,14
4	PAREDES E PAINIS	45,00%	21.497,32	15,00%	7.165,77	15,00%	7.165,77	15,00%	7.165,77	10,00%	4.777,18	-	-	47.771,83
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	-	-	25,00%	1.274,26	25,00%	1.274,26	25,00%	1.274,26	25,00%	1.274,26	25,00%	1.274,26	5.087,05
6	COBERTURA	-	-	25,00%	1.402,04	25,00%	1.402,04	25,00%	1.402,04	25,00%	1.402,04	25,00%	1.402,04	5.608,16
7	PISOS	-	-	20,00%	6.408,09	20,00%	6.408,09	20,00%	6.408,09	20,00%	6.408,09	20,00%	6.408,09	32.040,46
8	INST. HIDRAULICAS E SANITARIA	25,00%	8.481,93	25,00%	8.481,93	25,00%	8.481,93	25,00%	8.481,93	-	-	-	-	33.927,73
9	NS. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	15,00%	3.095,93	15,00%	3.095,93	15,00%	3.095,93	15,00%	3.095,93	15,00%	3.095,93	15,00%	3.095,93	20.639,54
10	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	3.122,80	40,00%	2.081,86	5.204,66
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO/DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25.553,08	25,00%	25.553,08	102.212,31
12	LIMPEZA FINAL	-	-	15,00%	15.331,85	15,00%	15.331,85	20,00%	20.442,48	25,00%	25.553,08	25,00%	25.553,08	37.43%
	TOTALS PARCIAIS	13,26%	34.893,93	16,10%	42.302,32	17,12%	44.978,62	18,99%	50.089,23	17,98%	47.598,38	18,56%	43.844,22	1.965,00
	TOTALS ACUMULADOS	13,26%	34.893,93	29,36%	77.196,25	46,48%	122.174,87	65,47%	172.264,10	83,45%	218.862,48	100,01%	263.706,68	100,01%

Handwritten signatures and initials



Handwritten mark resembling the letter 'A'

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ACARAU / CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				310,57	M2
	MAO DE OBRA					
	CARPINTEIRO	H	0,985	7,200	7,092	
	SERVENTE	H	0,985	4,860	4,807	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	11,899			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	269,723	269,723	
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	251,914	2,519	
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,802	15,208	
	PREGO 18X30	KG	0,110	6,048	0,665	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	288,115			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL Equipam. (C/HORARIO)		10,552	288,115		310,57
	MOTONIVELADORA 120HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP	H	0,0030	133,96	0,4019	
	TOTAL Equipam.	R\$	0,402			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,010	4,88	0,05	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	0,050			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
	0,05		0,044		0,40	0,49
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	46,30	0,0463	
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,72	0,0374	
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,70	0,0394	
	TOTAL Equipam.	R\$	0,123			
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02	
	NIVELADOR	H	0,004	5,70	0,0228	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
93358		0,053		0,1230	-	0,24
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016						M3
MAO DE OBRA					55,42	
SERVENTE	H	6,018	4,88	29,3678		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	29,368				
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
93382		26,045			-	55,42
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016						M3
Equipam. (C/HORARIO)					22,43	
CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035	54,18	1,8963		
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035	16,35	0,5723		
TOTAL Equipam.	R\$	2,469				
MAO DE OBRA						
SERVENTE	H	2,167	4,88	10,5750		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,575				
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
95467		9,382		2,4690	-	22,43
EMBASSAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4						M3
MAO DE OBRA					342,67	
PEDREIRO	H	10,175	7,20	73,2600		
SERVENTE	H	7,880	4,88	38,4544		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	111,714				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,350	45,31	15,8585		
CIMENTO PORTLAND	KG	108,150	0,49	52,9935		
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,524	41,37	83,0479		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	131,900				
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
72131		99,064	131,90		-	342,67
ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E=1CM						M2
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	2,955	7,20	21,2760	102,14	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



SERVENTE	H	2.812	4.88	13,7226	BDI	Total Geral
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	34,999				102,14
MATERIAL/SERVICO						
AREIA MÉDIA	M3	0,069	45,31	3,1264		
CAL HIDRATADA	KG	6,370	0,57	3,6309		
CIMENTO PORTLAND	KG	6,370	0,49	3,1213		
TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM	UN	87,400	0,30	26,2200		
TOTAL MATERIAL/SERVICO	R\$	36,099				
		Total L.S.	36,10		34,31	
		Total L.S.				102,14
Mão de Obra						
93204		35,00				M3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM COCNETO AF 03/2016						
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE FERREIRO	H	0,099	5,60	0,5544		
CARPINTEIRO	H	0,099	7,20	0,7128		
FERREIRO	H	0,099	7,20	0,7128		
PEDREIRO	H	0,099	7,20	0,7128		
SERVENTE	H	0,099	4,88	0,4831		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,176				
MATERIAL/SERVICO						
AREIA GROSSA	M3	0,201	45,31	9,1073		
CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)						
AO CA-50	KG	0,2000	12,62	2,52		
BRITA	KG	0,200	2,90	0,5800		
CIMENTO PORTLAND	M3	0,200	51,22	10,2440		
PEDRISCO	KG	1,000	0,49	0,4900		
TOTAL MATERIAL/SERVICO	M3	0,101	53,19	5,3722		
	R\$	28,314				
		Total L.S.	28,31			
Mão de Obra						
87511		3,18				34,31
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREIA LIQUIDA MENOR QUE 6MP COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	1,330	7,20	9,5760		
SERVENTE	H	2,487	4,88	12,1366		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	21,713			67,80	M3
MATERIAL/SERVICO						

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

8



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



	M3	0,069	45,31	3,1264	
ÁREA MÉDIA	KG	10,370	0,57	5,9109	
CAL HIDRATADA	KG	10,370	0,49	5,0813	
CIMENTO PORTLAND	UN	159,000	0,08	12,7200	
TIJOLO MACIÇO COMUM	R\$	26,839			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
		19,262	26,84	-	67,80
92720	Mão de Obra	21,71			
	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015				M2
	EMPREITADA				
	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	1,000	315,81	315,8100	315,81
	TOTAL	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
		315,810	315,81	-	315,81
92422	Mão de Obra				
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADA 6 UTILIZAÇÕES AF - 12/2015			43,09	M2
	MAO DE OBRA				
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	0,156	5,60	0,87	
	CARPINTEIRO	0,167	7,20	1,20	
	TOTAL MÃO DE OBRA	2,070			
	MATERIAL/SERVIÇO				
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	0,070	7,88	0,55	
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	1,200	13,79	16,55	
	PREGO 18X27	0,100	3,45	0,35	
	SARRAFO DE 1X4	1,200	4,83	5,80	
	TABUA DE 2,5X30CM	1,253	12,71	15,93	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	39,180			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
		1,836	39,18	-	43,09
92796	Mão de Obra	2,07			
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZAÇÕES EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES			5,30	KG

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

Handwritten signature or mark.



	MAO DE OBRA													
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,010	5,60	0,06									
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,010	7,20	0,07									
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,130											
	MATERIAL/SERVIÇO													
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,021	8,37	0,18									
	AÇO CA 60	KG	1,100	4,43	4,87									
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,060											
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral							
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIAMETRO DE 12.5 MM UTILIZAÇÕES EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES		0,115	5,05			6,30							
	MAO DE OBRA													
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,010	5,60	0,06									
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,010	7,20	0,07									
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,130											
	MATERIAL/SERVIÇO													
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,032	8,37	0,27									
	AÇO CA 60	KG	1,100	4,43	4,87									
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,140											
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral							
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIAMETRO DE 10.0 MM UTILIZAÇÕES EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES		0,115	5,14			6,39							
	MAO DE OBRA													
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079	5,60	0,44									
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,069	7,20	0,50									
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,940											
	MATERIAL/SERVIÇO													
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,014	8,37	0,12									
	AÇO CA 60	KG	1,100	4,43	4,87									
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,990											
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral							
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIAMETRO DE 8 MM UTILIZAÇÕES EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES		0,834	4,99			6,76							

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

MAO DE OBRA									
92791	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079	5,60	0,44				
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,079	7,20	0,57				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,010						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,018	8,37	0,15				
	ÃO CA 60	KG	1,100	4,43	4,87				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,020						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	1,01		0,896	5,02	-		6,93		
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIAMETRO DE 5.0 MM UTILIZAÇÕES EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES								
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079	5,60	0,44				
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,069	7,20	0,50				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,940						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,027	8,37	0,23				
	ÃO CA 60	KG	1,100	4,43	4,87				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,100						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,94		0,834	5,10	272,21		6,87		KG
73774/001	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA PRATA E=2CM								
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	8,313	7,20	59,8536				
	SERVENTE	H	5,910	4,88	28,8408				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	88,694						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA GROSSA	M3	0,004	45,31	0,1812				
	CIMENTO BRANCO	KG	0,700	1,57	1,0990				
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,600	0,49	0,7840				
	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,300	1,48	1,9240				
	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	1,000	100,88	100,8800				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	104,868						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	88,69		78,650	104,87	93,45		272,21		M2
73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)								

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
sallies_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

7



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	MAO DE OBRA																					
	PEDREIRO	H	2,457	7,20	17,69																	
	SERVENTE	H	2,423	4,88	11,82																	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	29,510																			
	MATERIAL/SERVIÇO																					
	COBOGÓ 7X50X50CM	UN	25,000	1,28	32,00																	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	M3	0,030	192,47	5,77																	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	37,770																			
		Total L.S.	26,169	37,77																		93,45
92184	Mão de Obra																					
	VERGA PRÉ - MOLDADO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF																					
	03/2016																					
	Equipam. (C/HORARIO)																					
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0160	14,62	0,23																	
	TOTAL Equipam.	R\$	0,2300																			
	MAO DE OBRA																					
	AJUDANTE	H	0,0985	5,60	0,55																	
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0985	7,20	0,71																	
	CARPINTEIRO	H	0,0985	7,20	0,71																	
	PEDREIRO	H	0,0985	7,20	0,71																	
	SERVENTE	H	0,0985	4,88	0,48																	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,1600																			
	MATERIAL/SERVIÇO																					
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,1000	8,37	0,84																	
	AREIA MÉDIA	M3	0,1000	45,31	4,53																	
	AOÇO CA-25	KG	0,9500	2,94	2,79																	
	BRITA	M3	0,0500	51,22	2,56																	
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,49	0,49																	
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,0500	13,79	0,69																	
	PREGO 18X27	KG	0,0500	2,96	0,15																	
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0500	12,71	0,64																	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,6900	12,69	0,23																	18,88
		Total L.S.	2,8023	12,69	0,23																	18,88
87879	Mão de Obra																					
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE																					
	CONCRETO INTERNOS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA																					
	TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014																					
	MAO DE OBRA																					
	PEDREIRO	H	0,049	7,20	0,35																	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



SERVENTE	H	0,062	4,88	0,30	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,650			
MATERIAL/SERVIÇO					
AREIA MÉDIA	M3	0,007	45,31	0,32	
CIMENTO PORTLAND	KG	2,460	0,49	1,21	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,630			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		0,576	1,53		
87535					Total Geral
					2,76
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014					
MAO DE OBRA					
PEDREIRO	H	0,729	7,20	5,25	
SERVENTE	H	0,690	4,88	3,37	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,620			
MATERIAL/SERVIÇO					
AREIA MÉDIA	M3	0,024	45,31	1,09	
CAL HIDRATADA	KG	4,860	0,57	2,77	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,860			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		7,6442	3,86	0,73	
87529					Total Geral
					20,85
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014					
MAO DE OBRA					
PEDREIRO	H	0,862	7,20	6,21	
SERVENTE	H	0,887	4,88	4,33	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,540			
MATERIAL/SERVIÇO					
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,025	182,72	4,57	
	R\$	4,570			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		9,347	4,57		
					Total Geral
					24,46

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
87273	REVESTIMENTO CERAMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 COM APLICAÇÕES ANDARRETES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	M2	49,37						49,37
	MAO DE OBRA								
	LADRILHISTA	H	0,916	7,20	6,5952				
	SERVENTE	H	0,985	4,88	4,8068				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,402						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CERÂMICA ESMALTADA 1A - PEI 5/PEI4	M2	1,100	25,11	27,6210				
	ARGAMASSA COLANTE	KG	0,020	11,82	0,2364				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,857						
	Total L.S.		10,110	27,86					49,37
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,38						7,38
	MAO DE OBRA								
	LADRILHISTA	H	0,391	7,20	2,8152				
	SERVENTE	H	0,207	4,88	1,0102				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,825						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,100	1,48	0,1480				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,148						
	Total L.S.		3,396	0,15					7,38
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI - OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MEDIO 80X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM ITENS INCLUSOS DOBRADICAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	781,02						781,02
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,990	5,60	11,14				
	CARPINTEIRO	H	1,990	7,20	14,33				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	25,470						
	MATERIAL/SERVIÇO								

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

Handwritten signature or mark.



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



		M2	1,000	732,96	732,96		732,96		
		R\$	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI - OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÍDIO 80X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		22,587	732,96				781,02	
90844						811,90			M2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI - OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÍDIO 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,990	5,60	11,14				
	CARPINTEIRO	H	1,990	7,20	14,33				
	TOTAL MÃO DE OBRA		25,470						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI - OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÍDIO 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		22,587	763,84	763,84			811,90	
74100/001						429,37			M2
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO								
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	1,478	7,20	10,64				
	SERVENTE	H	1,478	4,88	7,21				
	TOTAL MÃO DE OBRA		17,860						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA GROSSA	M3	0,0610	45,31	2,76				
	CIMENTO PORTLAND	KG	4,830	0,49	2,37				
	PORTAO FERRO C/ VARA 1/2" C/REQUADRO								
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		395,690	395,69	395,69			429,37	
	TOTAL		15,829					811,90	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

7



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2016								53,65	M2
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3940	5,60	2,21					
	CARPINTEIRO	H	0,3871	7,20	2,79					
	PEDREIRO	H	0,3842	7,20	2,7662					
	SERVENTE	H	0,3842	4,88	1,8749					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,6411							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CAIBRO DE 2X1	M	3,5000	2,07	7,25					
	PREGO	KG	0,1200	3,94	0,47					
	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,60	5,60					
	TELHA CERÂMICA COLONIAL DE 1A. QUALIDADE	UN	33,0000	0,27	8,91					
	LINHA DE MASSARANDUBA 12X6CM (5"X2 1/2")	M	1,3300	9,95	13,23					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,4600							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.			BDI	Total Geral	
			9,64	35,46					53,65	
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELhado CERAMICO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _ 06/2016									M
	MAO DE OBRA									
	PEDREIRO	H	0,8944	7,20	6,4397					
	SERVENTE	H	0,2463	4,88	1,2019					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,6416							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	AREIA MEDIA	M3	0,0025	45,31	0,1133					
	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,57	0,1847					
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,49	0,1588					
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000	1,64	4,9200					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,3768							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.			BDI	Total Geral	
			7,64	5,38					19,80	
74141/001	LAJE PRÉ MOLDADA PARA PISO SOBRE CARGA 200KG/M2 com tela, H-12 (8cm + 4cm de capa)									M2
	MAO DE OBRA									
	PEDREIRO	H	1,0244	7,20	7,38					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



SAVIRÊS
CONSTRUÇÕES



SERVENTE	H	0,9850	4,88	4,81	Total Geral
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	12,1900			68,51
MATERIAL/SERVIÇO					
LAJE PRÉ MOLDADA PARA PISO SOBRE CARGA 200KG/M2 com tela, H-12 (8cm + 4cm de capa)	M2	1,0000	45,51	45,51	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	45,5100	45,51		45,51
MÃO DE OBRA					
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA - CANAL TIPO COLONIAL COM ATE 2 AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016		10,8101			
MÃO DE OBRA	H	12,19			24,99
PEDREIRO	H	0,995	7,20	7,16	
SERVENTE	H	0,985	4,88	4,81	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	11,970			
MATERIAL/SERVIÇO					
TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,000	0,16	2,40	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,400	2,40		24,99
MÃO DE OBRA					
REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2 AF 06/2014		10,615			
MÃO DE OBRA	H	11,97			43,60
LADRILHISTA	H	0,690	7,20	4,9680	
SERVENTE	H	0,690	4,88	3,3672	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,335			
MATERIAL/SERVIÇO					
REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2 AF 06/2014	M2	1,100	25,11	27,6210	
ARGAMASSA COLANTE	KG	0,020	11,82	0,2364	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,857	27,86		43,60
MÃO DE OBRA					
RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM AF 06/2014		7,396			
MÃO DE OBRA	H	8,34			7,12
TOTAL					43,60

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



LADRILHISTA	H	0,099	7,20	0,7128	
SERVENTE	H	0,099	4,88	0,4831	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,196			
MATERIAL/SERVIÇO					
RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM AF 06/2014	M2	0,184	25,11	4,6202	
ARGAMASSA COLANTE	KG	0,020	11,82	0,2364	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,867			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		1,064	4,86		
TOTAL					Total Geral
					7,12
SOLEIRA EM MARMORE LARGURA 15 CM ESPESSURA 2.0 CM AF 06/2018					
MAO DE OBRA					67,78
PEDREIRO	H	2,216	7,20	15,96	
SERVENTE	H	1,970	4,88	9,61	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	25,570			
MATERIAL/SERVIÇO					
SOLEIRA EM MARMORE LARGURA 15 CM ESPESSURA 2.0 CM AF 06/2018	M	1,000	18,72	18,72	
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1:4	KG	0,004	202,91	0,81	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,530			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		22,676	19,53		
TOTAL					Total Geral
					67,78
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF 12/2015					
MAO DE OBRA					53,04
PEDREIRO	H	1,773	7,20	12,7656	
SERVENTE	H	0,965	4,88	4,8068	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	17,572			
MATERIAL/SERVIÇO					
TIJOLINHA K-37 19.9X10X4CM CINZA	UN	51,000	0,39	19,8900	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,890			
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		15,581	19,89		
TOTAL					Total Geral
					53,04

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

A



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO - FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X 15X13X20 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016 P										28,26	M
	MAO DE OBRA											
	PEDREIRO	H	0,776			7,20					5,5872	
	SERVENTE	H	0,394			4,88					1,9227	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,510									
	MATERIAL/SERVIÇO											
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO	M	1,000			10,44					10,4400	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,020			182,23					3,6446	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,085									
			Total L.S.			14,09						
			6,660								BDI	Total Geral
												28,26
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERIS ESPESSURA DE 5 CM AF 07/2016										18,35	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)											
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,394			14,62					5,76	
	TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	5,760									
	MAO DE OBRA											
	PEDREIRO	H	0,0985			7,20					0,7092	
	SERVENTE	H	0,099			4,88					0,48	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,189									
	MATERIAL/SERVIÇO											
	AREIA MÉDIA	M3	0,100			45,31					4,53	
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,000			0,49					0,49	
	PEDRISCO	M3	0,100			53,19					5,32	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,340									
			Total L.S.			10,34						
			1,055								BDI	Total Geral
												18,35
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 2CM AF 06/2014											
	MAO DE OBRA											
	PEDREIRO	H	0,542			7,20					3,90	
	SERVENTE	H	0,502			4,88					2,45	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,350									
	MATERIAL/SERVIÇO											


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

4



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



	M3	0,040	265,95	10,64		
	R\$	10,640	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		Total L.S.	10,64			22,62
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4						
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		5,631				
		6,35				
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm						
ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E						
ASSENTAMENTO)						
MAO DE OBRA					103,60	M2
LADRILHISTA	H	3,864	7,20	27,8208		
SERVEENTE	H	2,955	4,88	14,4204		
T O T A L MÃO DE OBRA		42,241				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,018	45,31	0,82		
CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,57	1,56		
CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,49	1,37		
PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	18,32	20,1520		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		23,902	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		37,456	23,90			103,60
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDAVEL						
DN 25 MM X 3/4 INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE						
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE						
FIBRA/FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					12,52	UN
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50		
ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64		
T O T A L MÃO DE OBRA		1,140				
MATERIAL/SERVIÇO						
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	21,67	0,07		
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,250	0,30	0,08		
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDAVEL						
DN 25 MM X 3/4 INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE						
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE						
FIBRA/FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		10,370	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		1,011	10,37	10,22		12,52
		1,14				

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDAVEL DN 40 MM X 1/4 INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								17,91	UN
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50					
	ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,140							
	MATERIAL/SERVICO									
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	21,67	0,07					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,250	0,30	0,08					
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDAVEL DN 40 MM X 1/4 INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	UN	1,000	15,61	15,61					
	R\$	Total L.S.	15,760	15,76						
	Mão de Obra		1,011							
89380	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014									
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50					
	ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,140							
	MATERIAL/SERVICO									
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	21,67	0,07					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,250	0,30	0,08					
	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014									
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	UN	1,000	3,93	3,93					
	R\$	Total L.S.	4,080	4,08						
	Mão de Obra		1,011							
89388	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014									
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50					
	ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64					
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	1,140							
	MATERIAL/SERVICO									
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	21,67	0,07					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,250	0,30	0,08					
	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014									
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	UN	1,000	3,93	3,93					
	R\$	Total L.S.	4,080	4,08						
	Mão de Obra		1,011							
	Total Geral								6,23	
	BDI									UN
	Total Geral								7,52	UN

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



R\$		1,140											
	T O T A L MÃO DE OBRA												
	MATERIAL/SERVICÓ												
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	21,67	0,07								
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,250	0,30	0,08								
	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,000	5,22	5,22								
	T O T A L MATERIAL/SERVICÓ	R\$	5,370										
			Total L.S.	5,37			BDI		Total Geral				7,52
			1,011										
89711	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014												
	MAO DE OBRA												
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,296	5,60	1,6576								
	ENCANADOR	H	0,296	7,20	2,1312								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,789										
	MATERIAL/SERVICÓ												
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	21,67	0,1084								
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	23,64	0,1773								
	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	UN	1,010	5,86	5,9186								
	T O T A L MATERIAL/SERVICÓ	R\$	6,204										
			Total L.S.	6,20			BDI		Total Geral				13,35
			3,361										
89712	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014												
	MAO DE OBRA												
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,296	5,60	1,6576								
	ENCANADOR	H	0,296	7,20	2,1312								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,789										
	MATERIAL/SERVICÓ												
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	21,67	0,1084								
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	23,64	0,1773								


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



A



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



UN	1,010	4,43	4,4743		
R\$	4,760	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Total L.S.	4,76			11,91
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					
	3,79				
89714				36,69	M
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014					
MAO DE OBRA					
		5,60	1,6576		
H	0,296				
H	0,296	7,20	2,1312		
R\$	3,789				
MATERIAL/SERVIÇO					
		21,67	0,1084		
KG	0,005				
LT	0,008	23,64	0,1773		
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014					
UN	1,010	28,96	29,2496		
R\$	29,535	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,361	29,54			36,69
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					
	3,79				
91796				46,14	M
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150MM (INSTALAÇÃO EM SUB - COLETOR AEREO) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 10/2015					
MAO DE OBRA					
		5,60	1,6576		
H	0,296				
H	0,296	7,20	2,1312		
R\$	3,789				
MATERIAL/SERVIÇO					
		21,67	0,1084		
KG	0,005				
LT	0,008	23,64	0,1773		
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150MM (INSTALAÇÃO EM SUB - COLETOR AEREO) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 10/2015					
UN	1,010	38,32	38,7032		
R\$	38,989	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,361				36,69
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					
	3,79				

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

Δ

SM

Δ

Δ



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

91785	3,79	3,361	38,99	46,14
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 25 MM(INSTALADO EM RAMAL SUB - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF _ 10/2015				
MAO DE OBRA				29,23
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50
ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,140		
MATERIAL/SERVIÇO				
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	-	21,67	0,00
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	-	23,64	0,00
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 25 MM(INSTALADO EM RAMAL SUB - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF _ 10/2015				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,010	26,81	27,08
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,080	Mat./Serv. 27,08	Total Geral 29,23
		Total L.S. 1,011		BDI -
91786	1,14			18,46
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 32 MM(INSTALADO EM RAMAL SUB - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF _ 10/2015				
MAO DE OBRA				
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50
ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,140		
MATERIAL/SERVIÇO				
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	-	21,67	0,00
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	-	23,64	0,00
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 32 MM(INSTALADO EM RAMAL SUB - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF _ 10/2015				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,010	16,15	16,31
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,310	Mat./Serv. 16,31	Total Geral 18,46
		Total L.S. 1,011		BDI -

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

91787	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SODAVEL, AGUA FRIA DN 40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF 10/2015											19,54	M
	MAO DE OBRA												
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,089	5,60	0,50								
	ENCANADOR	H	0,089	7,20	0,64								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,140										
	MATERIAL/SERVIÇO												
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	-	21,67	0,00								
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	-	23,84	0,00								
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SODAVEL, AGUA FRIA DN 40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF 10/2015	M	1,010	17,22	17,39								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	17,390										
	Total L.S.		1,011										
	Total Geral												19,54
89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES ROSCAVEL INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
	MAO DE OBRA												
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,601	5,60	3,3656								
	ENCANADOR	H	0,601	7,20	4,3272								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,693										
	MATERIAL/SERVIÇO												
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,980	0,30	0,2940								
	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES ROSCAVEL INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	23,33	23,3300								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	23,624										
	Total L.S.		6,819										
	Total Geral												38,13
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO, ROSCAVEL INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÕES QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 06/2016												
	MAO DE OBRA												
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,601	5,60	3,3656								
	ENCANADOR	H	0,601	7,20	4,3272								
	Total Geral												69,41
	Total Geral												UN

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

3024
Comissão Permanente



SAVIRE'S
CONSTRUÇÕES



	R\$	7,693							
TOTAL MÃO DE OBRA									
MATERIAL/SERVIÇO									
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,980	0,30	0,2940					
REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO, ROSCAVEL INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÕES QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 06/2016	UN	1,000	54,61	54,6100					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	54,904	54,90						54,90
		Total L.S.							Total Geral
		6,819							69,41
94496									
REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO, ROSCAVEL 1.1/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÕES QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 06/2016									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,601	5,60	3,3656					
ENCANADOR	H	0,601	7,20	4,3272					
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,693							85,74
MATERIAL/SERVIÇO									
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,980	0,30	0,2940					
REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO, ROSCAVEL 1.1/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÕES QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA FIBROACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 06/2016	UN	1,000	70,94	70,9400					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,234	71,23						85,74
		Total L.S.							Total Geral
		6,819							85,74
89974									
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTA DE LATÃO 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES ROSCAVEL INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,601	5,60	3,3656					
ENCANADOR	H	0,601	7,20	4,3272					
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,693							40,29
MATERIAL/SERVIÇO									
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,980	0,30	0,2940					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4 INCLUSIVE
CONEXÕES ROSCAVEL INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014

UN	1,000	25,49		25,4900		
R\$	26,784	Mat./Serv.		Equipam.	BDI	Total Geral
	6,819	25,78				40,29
TOTAL MATERIAL/SERVICO						
	7,69					
MÃO DE OBRA						
86888	H	1,970	5,90	11,03		
	H	1,970	7,20	14,18		
	R\$	25,210			341,42	UN
MATERIAL/SERVICO						
	UN	1,000	197,49	197,49		
	UN	2,000	0,09	0,18		
	UN	1,000	68,95	68,95		
	UN	1,000	9,68	9,68		
	M	0,560	0,20	0,11		
	UN	1,000	2,62	2,62		
	KG	0,100	3,94	0,39		
	UN	2,000	1,33	2,66		
	UN	1,000	11,77	11,77		
	R\$	293,850				
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		22,356	293,85			341,42
MÃO DE OBRA						
		25,21				
96472	H	1,970	5,60	11,03		
	H	1,970	7,20	14,18		
	R\$	25,210			597,28	UN
MATERIAL/SERVICO						
	UN	1,000	453,35	453,35		
	UN	2,000	0,09	0,18		
	UN	1,000	68,95	68,95		
	UN	1,000	9,68	9,68		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

A

Handwritten signatures and initials.



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



	M	0,560	0,20	0,11
FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,000	2,62	2,62
JOELHO 90 DE PVC PISGOTO DE 100MM	KG	0,100	3,94	0,39
MASSA PARA VIDRO	UN	2,000	1,33	2,66
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	1,000	11,77	11,77
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	R\$	549,710		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.
		22,356	649,71	
				BDI
				11,42
				Total Geral
				597,28
				UN
C0797				
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)				
MAO DE OBRA				
ENCANADOR	H	0,2955	7,20	2,13
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,130		
MATERIAL/SERVIÇO				
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,000	7,29	7,29
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,350	0,30	0,11
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,400		
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.
		1,889	7,40	
				BDI
				-
				Total Geral
				11,42
86904				
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29.5 X 39 CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013				
MAO DE OBRA				
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,493	5,60	2,7608
ENCANADOR	H	0,448	7,20	3,2256
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,986		
MATERIAL/SERVIÇO				
BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,09	0,1800
ENGATE CROMADO	UN	2,000	2,96	5,9200
FITA DE VEDAÇÃO	M	1,120	0,20	0,2240
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,000	60,80	60,8000
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,000	0,69	1,3800
SIFÃO	UN	1,000	11,82	11,8200
TORNEIRA DE PRESSÃO	UN	1,000	8,87	8,8700
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	89,194		
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.
		5,312	89,19	
				BDI
				-
				Total Geral
				100,49
				UN
86885				
ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013				
MAO DE OBRA				
ENCANADOR	H	0,1478	7,20	1,0642
				BDI
				7,97
				Total Geral
				100,49
				UN


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

Handwritten signature/initials.



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



		R\$	1,0642						
TOTAL MÃO DE OBRA									
MATERIAL/SERVIÇO									
FITA DE VEDAÇÃO	M		1,0000	0,30		0,3000			
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF 12/2013	UN		1,0000	5,67		5,6700			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$		Total L.S. 6,9700	Mat./Serv. 5,97		Equipam.		BDI	Total Geral 7,97
			0,9400					8,81	UN
86883									
SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF 12/2013	H		0,1478	7,20		1,0642			
MAO DE OBRA	R\$		Total L.S. 1,0642						
ENCANADOR	M		1,0000	0,30		0,3000			
TOTAL MÃO DE OBRA	UN		1,0000	6,51		6,5100			
MATERIAL/SERVIÇO	R\$		Total L.S. 6,8100	Mat./Serv. 6,81		Equipam.		BDI	Total Geral 8,81
			0,9400					34,05	UN
88571									
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	H		0,4433	7,20		3,1918			
MAO DE OBRA	H		0,4433	4,88		2,1633			
PEDREIRO	R\$		Total L.S. 5,3551						
SERVENTE	M3		0,0061	45,31		0,2764			
TOTAL MÃO DE OBRA	KG		0,2500	0,49		0,1225			
MATERIAL/SERVIÇO	UN		1,0000	23,54		23,5400			
AREIA MÉDIA	R\$		Total L.S. 23,9389	Mat/Serv. 23,94		Equipam.		BDI	Total Geral 34,05
CIMENTO PORTLAND			4,7532					1,275,61	UN
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO									
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO									
C0445									
BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	H		2,463	5,60		13,79			
MAO DE OBRA	H		1,970	7,20		14,18			
AJUDANTE DE ENCANADOR									
ELETRICISTA									

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

A



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



	H	2,463	7,20	17,73	
	R\$	45,700			
ENCANADOR					
T O T A L MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVICO					
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,2500	21,67	5,42	
BOMBA CENTRIFUGA P=2CV	UN	1,000	1.108,13		
FITA DE VEDAÇÃO	M	3,000	0,30	0,90	
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,000	5,45	5,45	
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	M	6,000	7,64	45,84	
VALVULA RETENÇÃO, PE C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	UN	1,000	23,64	23,64	
T O T A L MATERIAL/SERVICO		1.189,360			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
		40,527	1.189,38	-	1.275,61
94795					
TORNEIRA DE BOIA REAL ROSCAVEL 1/2" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA AF 06/2016					24,07 UN
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5418	5,60	3,03	
ENCANADOR	H	0,5418	7,20	3,90	
T O T A L MÃO DE OBRA		6,930			
MATERIAL/SERVICO					
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,700	0,30	0,21	
TORNEIRA DE BOIA REAL ROSCAVEL 1/2" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA AF 06/2016	UN	1,000	10,78	10,78	
T O T A L MATERIAL/SERVICO		10,990			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
		6,146	10,99	-	24,07
88503					
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER 1000 LITROS COM ACESSORIOS					662,91 UN
MATERIAIS					
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER 1000 LITROS COM ACESSORIOS	C-J	1,000	662,91	662,9100	
T O T A L		662,910			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
				662,91	662,91
97902					
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS DIMENSÕES INTERNAS 0,6 X 0,6 X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF 05/2018					384,17 M2
EMPREITADA					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

Handwritten signature.



SAVIRÊS
CONSTRUÇÕES



	M2	1.000	384,17	384,1700		
	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,6 X 0,6 X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF 05/2018						
TOTAL			384,17	384,1700		384,17
74163/002						M3
PERFURACAO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO Equipam. (C/HORARIO)						
PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-571 - 17,0KG	H	1.4000	2,89	4,0460	73,20	
TOTAL Equipam.		4,046				
MAO DE OBRA						
AJUDANTE	H	3,224	5,60	18,0544		
OPERADOR DE MÁQUINAS	H	3,054	6,09	18,5989		
TOTAL MAO DE OBRA		36,663				
TOTAL		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		32,501		4,0460		73,20
C4329					91,58	M2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150						
Equipam. (C/HORARIO)						
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0030	73,91	0,22		
TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP)	H	0,15	0,49	0,07		
TOTAL Equipam.		0,2900				
MAO DE OBRA						
ENCANADOR	H	3,54	5,60	19,82		
SERVENTE	H	3,50	7,20	25,20		
TOTAL MAO DE OBRA		45,02				
MATERIAL/SERVIÇO						
CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO	T	0,2500	24,00	6,00		
TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO	T	0,0235	14,73	0,35		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		6,35				
MAO DE OBRA		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		39,92	6,35	0,29		91,58
98078						UN
SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 1,4 X 3,0 M AREA DE INFILTRAÇÃO 13,2 (PARA 5 CONTRIBUINTES)/AF 05/2018					2.692,09	
MAO DE OBRA						

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



SERVENTE	H	9.8500	4,88	48,07
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	48,070		
MATERIAL/SERVIÇO				
BRITA	M3	10,000	51,22	512,20
CURVA 90 PVC LONGA DN 100	UN	10,000	28,07	280,70
TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN 100 (NBR 5688)	M	10,000	17,31	173,10
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm	M2	6,000	36,84	221,04
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	1,220	58,56	71,44
ARMADURA DE AÇO CA 50 MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	KG	16,000	7,40	118,40
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,837	304,37	863,50
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,220	379,23	83,43
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5X	M2	1,020	27,04	27,58
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP 5cm	M2	4,000	16,84	67,36
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	12,192	14,98	182,64
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.601,390		
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
		48,07	2.601,39	
98052		42,628		2.692,09
TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE - MOLDADO DIAMETRO INTERNO 1,10 M ALTURA INTERNA = 2,50 M VOLUMERICO 2138 (PARA 5 CONTRIBUINTEIS) AF 05/2018				
MÃO DE OBRA				
PEDREIRO	H	7,880	7,20	56,74
SERVENTE	H	7,880	4,88	38,45
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	95,190		
MATERIAL/SERVIÇO				
AREIA MEDIA	M3	0,109	45,31	4,94
CIMENTO PORTLAND	KG	72,900	0,49	35,72
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,000	64,03	384,18
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	2,000	24,63	49,26
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,000	53,19	53,19
TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	M	4,000	13,12	52,48

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

7



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES



	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT., PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,040	7,14	57,41	
	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,230	36,63	8,42	
	LASTRO DE BRITA	M3	0,230	53,92	12,40	
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,520	23,65	130,55	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	788,560			
			Total L.S.	788,55		Total Geral
			84,414			988,15
						M
						203,27
C1898	Mão de Obra					
	95,19					
	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC's					
	MAO DE OBRA					
	MONTADOR	H	0,985	7,20	7,09	
	PEDREIRO	H	0,431	7,20	3,10	
	SERVEANTE	H	0,345	4,88	1,68	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,870			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,001	45,31	0,05	
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,150	0,49	0,07	
	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC's	M	1,000	180,75	180,75	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	180,870			
			Total L.S.	180,87		Total Geral
			10,526			203,27
91834	Mão de Obra					
	11,87					
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,PVC DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2069	5,60	1,16	
	ELETRICISTA	H	0,1261	7,20	0,91	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,0700			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,PVC DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	1,97	1,97	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,9700			
			Total L.S.	1,97		Total Geral
			1,8357			5,88
						UN
						5,88
C1752	Mão de Obra					
	2,07					
	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2069	5,60	1,16	
	ELETRICISTA	H	0,2069	7,20	1,49	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

	R\$	2,6500							
TOTAL MÃO DE OBRA									
MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,0000	1,67					1,67	
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2									
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,6700	1,67						6,67
		Total L.S.	1,67						
		2,3500							
74052/005									
QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS.									
MAO DE OBRA									1,086,46
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2069	5,60					1,16	
ELETRICISTA	H	0,2069	7,20					1,49	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	2,6500							
MATERIAL/SERVIÇO									
QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS.	UN	1,0000	1,081,46					1,081,46	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,081,4600	1,081,46						1,086,46
		Total L.S.	1,081,46						
		2,3500							
84402									
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES SEM BARRAMENTO DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
MAO DE OBRA									66,76
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2069	5,60					1,16	
ELETRICISTA	H	0,2069	7,20					1,49	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	2,6500							
MATERIAL/SERVIÇO									
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES SEM BARRAMENTO DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	61,76					61,76	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	61,7600	61,76						
		Total L.S.	61,76						
		2,3500							
91926									
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM²									
MAO DE OBRA									2,42
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0739	5,60					0,41	
ELETRICISTA	H	0,0493	7,20					0,35	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,7600							
MATERIAL/SERVIÇO									
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM²	UN	1,0000	0,99					0,99	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

	R\$	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO			0,9900				
91928		0,76	0,6740	0,99			2,42
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM ²						3,87	UN
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,0985	5,60	0,55		
ELETRICISTA	H		0,0985	7,20	0,71		
TOTAL MAO DE OBRA	R\$		1,2600				
MATERIAL/SERVIÇO							
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM ²	UN		1,0000	1,49	1,49		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$		1,4900				
TOTAL		1,26	1,1174	1,49		6,27	3,87
91930							UN
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM ²							
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,0985	5,60	0,55		
ELETRICISTA	H		0,0985	7,20	0,71		
TOTAL MAO DE OBRA	R\$		1,2600				
MATERIAL/SERVIÇO							
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM ²	UN		1,0000	3,89	3,89		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$		3,8900				
TOTAL		1,26	1,1174	3,89		6,27	6,27
93654						8,99	UN
DISJUTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRETE NORMAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 04/2016							
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2069	5,60	1,16		
ELETRICISTA	H		0,2069	7,20	1,49		
TOTAL MAO DE OBRA	R\$		2,6600				
MATERIAL/SERVIÇO							
DISJUTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRETE NORMAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 04/2016	UN		1,0000	3,99	3,99		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$		3,9900				
TOTAL		2,65	2,3500	3,99		10,74	8,99
93657							UN
DISJUTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRETE NORMAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 04/2016							
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		0,2069	5,60	1,16		
ELETRICISTA	H		0,2069	7,20	1,49		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES


UN	R\$	2,6500			
TOTAL MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVIÇO					
	UN	1,0000	5,74		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRETE NORMAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO					
	R\$	5,7400		5,74	
		Total L.S.	5,74		10,74
Mão de Obra					
91952		2,65			
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 12/2015					
MAO DE OBRA					
	H	0,2069	5,60		
AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	H	0,2069	7,20		
ELETRICISTA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
	R\$	2,6500			
MATERIAL/SERVIÇO					
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 12/2015					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO					
	UN	1,0000	9,45		
	R\$	9,4500		9,45	
		Total L.S.	9,45		14,45
Mão de Obra					
91994		2,65			
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P + T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 12/2015					
MAO DE OBRA					
	H	0,2069	5,60		
AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	H	0,2069	7,20		
ELETRICISTA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
	R\$	2,6500			
MATERIAL/SERVIÇO					
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P + T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 12/2015					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO					
	UN	1,0000	13,19		
	R\$	13,1900		13,19	
		Total L.S.	13,19		18,19
Mão de Obra					
97589		2,65			
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11/2017					
MAO DE OBRA					
	H	0,2069	5,60		
AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	H	0,2069	7,20		
ELETRICISTA					
				25,84	UN
Total Geral					
					18,19
Total Geral					
					18,19

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRE'S
CONSTRUÇÕES

	T O T A L MÃO DE OBRA				2,6500									
	MATERIAL/SERVIÇO													
	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11/2017	UN			1,0000	20,84				20,84				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$			20,8400									
					Total L.S.	20,84								Total Geral
97608					2,3500									25,84
	MÃO DE OBRA													
	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE PARA 1 LAMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF11/2017	H			0,2069	5,60				1,16				
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			0,2069	7,20				1,49				
	ELETRICISTA	R\$			2,6500									
	T O T A L MÃO DE OBRA													
	MATERIAL/SERVIÇO													
	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE PARA 1 LAMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF11/2017	UN			1,0000	62,61				62,61				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$			62,6100									Total Geral
					Total L.S.	62,61								67,61
83448														
	MÃO DE OBRA													
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA													
	MÃO DE OBRA													
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			0,2069	5,60				1,16				
	ELETRICISTA	H			0,2069	7,20				1,49				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$			2,6500									
	MATERIAL/SERVIÇO													
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA	UN			1,0000	132,29				132,29				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$			132,2900									Total Geral
					Total L.S.	132,29								137,29
C4880														
	MÃO DE OBRA													
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESIDENCIAL NOMINAL 200KG H = 11,00M PESO APROXIMADO 910KG	H			0,2069	5,60				1,16				
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			0,2069	7,20				1,49				
	ELETRICISTA	R\$			2,6500									
	T O T A L MÃO DE OBRA													
	MATERIAL/SERVIÇO													
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESIDENCIAL NOMINAL 200KG H = 11,00M PESO APROXIMADO 910KG	UN			1,0000	146,52				146,52				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$			146,5200									Total Geral
					Total L.S.	146,52								192,51

Handwritten signatures and initials.

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESIDENCIAL NOMINAL 200KG H = 11,00M PESO APROXIMADO 910KG		UN	1,0000	1.141,52	1141,52			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	1141,5200	Mat/Serv. 1.141,52	Equipam.	BDI	Total Geral 1.146,52	
97601	REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA LAMPADA 250W FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	H	0,2069	5,60	1,16			
		H	0,2069	7,20	1,49			
TOTAL MAO DE OBRA		R\$	2,6500			210,03	UN	
MATERIAL/SERVIÇO								
REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA LAMPADA 250W FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017		UN	1,0000	205,03	205,03			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	205,0300	Mat/Serv. 205,03	Equipam.	BDI	Total Geral 210,03	
83482	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	UN	1,0000	205,03	205,03			
MATERIAL/SERVIÇO						83,75	UN	
REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA LAMPADA 250W FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017		H	0,2069	5,60	1,16			
		H	0,2069	7,20	1,49			
TOTAL MAO DE OBRA		R\$	2,6500					
MATERIAL/SERVIÇO								
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO		UN	1,0000	78,75	78,75			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	78,7500	Mat/Serv. 78,75	Equipam.	BDI	Total Geral 83,75	
91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	78,75	78,75			
MATERIAL/SERVIÇO								
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,2069	5,60	1,16			
		H	0,2069	7,20	1,49			
TOTAL MAO DE OBRA		R\$	2,6500			7,50	UN	
MATERIAL/SERVIÇO								

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
sailles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

Comissão Permanente de Licitação
3037
Município de Itapipema

A

Um

A

8

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN	1,0000	2,50	2,50	Equipam.	BDI	Total Geral
R\$	Total L.S.	Mat/Serv.	2,50			7,50
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO						
Mão de Obra						
99496		2,65			17,92	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO DUAS DEMÃOS						
MAO DE OBRA						
H	0,985	5,60		5,5160		
H	0,545	7,20		3,9240		
TOTAL MÃO DE OBRA						
MATERIAL/SERVIÇO						
LIXA PARA MADEIRA/MASSA						
UN	0,250	0,44		0,1100		
R\$	0,110					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO						
Mão de Obra						
88497		9,44	0,11			17,92
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PREDES DUAS DEMÃOS						
MAO DE OBRA						
H	0,345	5,60		1,9320		
H	0,394	7,20		2,8368		
TOTAL MÃO DE OBRA						
MATERIAL/SERVIÇO						
LIXA PARA MADEIRA/MASSA						
UN	0,250	1,10		0,2750		
R\$	0,275					
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO						
Mão de Obra						
88488		4,77	0,28		11,86	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMÃOS						
MAO DE OBRA						
H	0,353	5,60		1,9768		
H	0,394	7,20		2,8368		
TOTAL MÃO DE OBRA						
MATERIAL/SERVIÇO						
LIXA PARA MADEIRA/MASSA						
UN	0,250	0,44		0,1100		
LT	0,120	6,65		0,7980		
LT	0,170	10,98		1,8666		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO						
Mão de Obra						
R\$	2,775					
Total L.S.						
Equipam.						
BDI						
Total Geral						

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

	4,81	4,266	2,78	11,86
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS			
	MAO DE OBRA			10,52 M2
	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	1,8200
	PINTOR	H	7,20	2,2752
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,095	
	MATERIAL/SERVIÇO			
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,44	0,1100
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	6,65	0,7980
	TINTA LATEX	LT	10,98	1,8666
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,775	
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Total Geral
	4,10	3,636	2,78	10,52
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS DUAS CORES			
	MAO DE OBRA			17,72 M2
	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	5,0792
	PINTOR	H	7,20	2,8368
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,916	
	MATERIAL/SERVIÇO			
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,44	0,1100
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	6,65	0,7980
	TINTA LATEX	LT	10,98	1,8666
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,775	
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Total Geral
	7,92	7,023	2,78	17,72
84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRNACO			
	MAO DE OBRA			6,81 M2
	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	0,5544
	PINTOR	H	7,20	0,7128
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,267	
	MATERIAL/SERVIÇO			
	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRNACO	LT	0,213	4,4070
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,407	
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Total Geral
	1,27	1,126	4,41	6,81
84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA DUAS DEMÃOS			
	MAO DE OBRA			12,78 M2

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

3039
Assinatura
Municipal de Ceará
Comissão Permanente de Licitação



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,338	5,60	1,8928	
	PINTOR	H	0,443	7,20	3,1896	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	5,082			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ALGARRAZ MINERAL	LT	0,040	5,91	0,2364	
	ESMALTE FOSCO	LT	0,160	9,75	1,5600	
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	9,36	1,2168	
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,44	0,1760	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,189			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
			4,505	3,19		12,78
73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,493	5,60	2,76	
	PINTOR	H	0,493	7,20	3,55	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,310			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ESMALTE BRILHANTE	LT	0,341	27,38	9,34	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,340			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
			5,596	9,34		21,25
74064/001	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, EM 1 DEMAÓ					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2955	5,60	1,65	
	PINTOR	H	0,3940	7,20	2,84	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,49			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FUNDO ÓXIDO/ZARCÃO	LT	0,240	31,47	7,5528	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,55			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
			3,98	7,55		16,02
C1621	LEITREIRO - LETRA EM PAREDES					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,493	5,60	2,7608	
	PINTOR	H	0,480	7,20	3,4560	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,217			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,44	0,2200	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

3040
Associação
Município de Pacoti - Ceará



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,070	6,90	0,4630	
	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,300	5,47	1,6410	
	TINTA LATEX	LT	0,080	8,67	0,6936	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,038	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
	Mão de Obra		5,516	3,04	-	14,78
	6,22					
C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL					2.160,99
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	22,6550	7,20	163,12	
	SERVEENTE	H	22,0739	4,88	107,72	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	270,8400			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,2300	45,31	10,42	
	CIMENTO PORTLAND	KG	105,0000	0,49	51,45	
	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,0000	1,572,14	1572,14	
	PEDRISCO	M3	0,3000	53,19	15,96	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1.649,9700	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
	Mão de Obra		240,1809	1,649,97	-	2.160,99
	270,84					
98519	RESOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF _ 05/2018					1,40
	EMPREITADA					
	RESOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF _ 05/2018	M2	1,000	1,40	1,4000	
	TOTAL	R\$	1,400	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
	Mão de Obra			1,40	-	1,40
83651	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM					31,28
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2955	5,60	1,6548	
	ENCANADOR	H	0,2955	7,20	2,1276	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,7824			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	M	1,0000	24,15	24,1500	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,1500	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
	Mão de Obra		3,3521	24,15	-	31,28
	3,78					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



PEDREIRO	H	1,7533	7,20	12,6238	
SERVENTE	H	1,7435	4,88	8,5083	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	21,1321			
MATERIAL/SERVIÇO					
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190	5,07	0,0963	
LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	1,18	0,5074	
TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,2940	7,88	2,3167	
TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	4,83	4,8300	
CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,11	0,0943	
GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	2,40	0,9792	
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,0820	3,57	0,2927	
CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040	138,23	0,5529	
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0040	29,69	0,1188	
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,5000	4,96	2,4800	
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	0,0610	5,51	0,3361	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,6044			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
		21,13	12,60		
9537		18,7381			2,13
LIMPEZA FINAL DA OBRA					M2
MAO DE OBRA					
SERVENTE	H	0,217	4,88	1,0590	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,059			
MATERIAL/SERVIÇO					
ACIDO MURIÁTICO	L	0,050	2,56	0,1280	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,128			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
		0,940	0,13		
					Total Geral
					2,13



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRÊS
CONSTRUÇÕES

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SÉCONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferretados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

A

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SAVIRÊS
CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	SESI	1,50	1,50
A2	SENAI	1,00	1,00
A3	INCRA	0,20	0,20
A4	SEBRAE	0,60	0,60
A5	salario Educação	2,50	2,50
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A7	FGTS	8,00	8,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13 SALARIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,66	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	47,33	18,29
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RECISO SEM JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZACÃO ADICIONAL	0,59	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,01	12,17
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,59	0,45
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,54	3,52
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,68	50,78



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

