

PROPOSTA DE PREÇOS

Sobral/CE, 02 de maio de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú/CE

REF.: CONCORRÊNCIA Nº: 2303.02/2016.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto da **CONCORRÊNCIA Nº: 2303.02/2016**, pelo preço total de **R\$ 533.293,69 (Quinhentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos)**, com prazo de execução **120 (cento e vinte) dias** contados a partir da assinatura da ordem de serviço, CONFORME Planilha orçamentária anexa:

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Renan Claudino de Melo**, portador da carteira de Identidade nº. **2005010185412** e CPF nº **027.764.853-01**, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **70 (setenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

MILLENIUM CONSTR. E EMPREEND. LTDA ME

Renan Claudino de Melo
Sócio Administrador
CPF 027.764.853-01

Colado no 1º Ofício Acaraú - Ceará
Por autenticidade por semelhança ()

Reconheço a (s) firma (s) de
Renan Claudino de Melo

Dou fé Acaraú 02/05/2016
Em testº cray da verdade

Claudia Regina
Mestre Fibrolata Carmo - Titular
Claudia Regina Andrade Carmo - Substituta

RUA TABELIÃO ILDEFONSO CAVALCANTE, 265-SALA 03, CENTRO, SOBRAL/CE-CEP: 62.010-01

CNPJ: 11.952.190/0001-63, FONE: (88)3111-3213/(88)9335-9897/(88)9716-4144

E-MAIL: milleniumce@hotmail.com




574




Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	% OBRA	TOTAL (R\$)
1.0	Local: RUA MONSENHOR VICENTE ALBUQUERQUE, SÍTIO BUNITI, ACARAU - CE	17,12%	91.274,63
2.0	Local: RUA FCO TEÓFILO ROCHA, RODAGEM, ACARAU - CE (TRECHO 01)	13,39%	71.418,60
3.0	Local: RUA FCO TEÓFILO ROCHA, RODAGEM, ACARAU - CE (TRECHO 02)	3,03%	16.165,11
4.0	Local: RUA VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA SALES, RODAGEM, ACARAU - CE	3,05%	16.270,66
5.0	Local: RUA DA REPÚBLICA, SAGUIM, ACARAU - CE	5,99%	31.954,93
6.0	Local: RUA FRANCISCO GONÇALVES MESSIAS, SAGUIM, ACARAU - CE	5,02%	26.784,17
7.0	Local: RUA INACIO EDUARDO RIOS, PIRANHAS, ACARAU - CE	52,40%	279.425,59
TOTAL GLOBAL (R\$)		100,00%	533.293,69


José Teixeira Feixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92840

[Handwritten signatures and initials]
 M.F.



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA MONSENHOR VICENTE ALBUQUERQUE, SÍTIO BURITI, ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.888,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,39	1.528,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.500,00	0,24	360,00
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				60,00
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.500,00	0,04	60,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				65.491,00
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.325,00	37,48	49.661,00
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	500,00	31,66	15.830,00
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				5.301,10
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,50	278,84	4.879,70
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,50	24,08	421,40
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.769,12
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 74.509,90
BDI 22,50%						R\$ 16.764,73
TOTAL GERAL						R\$ 91.274,63

(Handwritten signature)
José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92640

(Handwritten initials)
 KLP

Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA MONSENHOR VICENTE ALBUQUERQUE, SÍTIO BURITI, ACARAÚ - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.888,68	2.313,63
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	60,00	73,50
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	65.491,00	80.226,48
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	5.301,10	6.493,85
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17

	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS			
	40	80	120	
%				
R\$	925,45	694,09	694,09	
%	30,00%	30,00%	30,00%	
R\$	29,40	22,05	22,05	
%	30,00%	30,00%	30,00%	
R\$	32.090,59	24.067,94	24.067,94	
%	30,00%	30,00%	30,00%	
R\$	2.597,54	1.948,15	1.948,15	
%	30,00%	30,00%	30,00%	
R\$	758,51	758,51	758,51	
%	30,00%	30,00%	30,00%	

TOTAL	
%	100,00%
VALOR (R\$)	2.313,63
%	0,08%
VALOR (R\$)	73,50
%	87,90%
VALOR (R\$)	80.226,48
%	7,11%
VALOR (R\$)	6.493,85
%	2,37%
VALOR (R\$)	2.167,17

TOTAL SIMPLES	74.509,90	91.274,63	39,88%	36.401,49	30,12%	27.490,75	30,00%	27.382,39	100,00%	91.274,63
TOTAL ACUMULADO			39,88%	36.401,49	70,00%	63.892,24	100,00%	91.274,63		

Jose Feireira Peixoto Junior
Jose Feireira Peixoto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92840





Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA FCO TEÓFILO ROCHA, RODAGEM, ACARAÚ - CE (TRECHO 01)
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.788,96
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,39	1.528,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.084,50	0,24	260,28
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				43,38
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.084,50	0,04	43,38
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				49.584,30
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	915,80	37,48	34.324,18
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	482,00	31,66	15.260,12
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				5.115,14
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,87	279,13	4.708,92
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	16,87	24,08	406,22
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.769,12
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 58.300,90
BDI 22,50%						R\$ 13.117,70
TOTAL GERAL						R\$ 71.418,60


José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92840



174: 





Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA FCO TEÓFILO ROCHA, RODAGEM, ACARAU - CE (TRECHO 01)
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.788,96	2.191,48
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	43,38	53,14
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	49.584,30	60.740,77
4.0	DRENAÇÃO SUPERFICIAL	5.115,14	6.266,05
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17

	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS			
	40	80	120	
%	R\$	%	R\$	%
40,00%	876,59	30,00%	657,44	30,00%
40,00%	21,26	30,00%	15,94	30,00%
40,00%	24.296,31	30,00%	18.222,23	30,00%
40,00%	2.506,42	30,00%	1.879,81	30,00%
35,00%	758,51	35,00%	758,51	30,00%

TOTAL	
%	VALOR (R\$)
3,07%	2.191,48
0,07%	53,14
85,05%	60.740,77
8,77%	6.266,05
3,03%	2.167,17

TOTAL SIMPLES	58.300,90	71.418,60	39,85%	28.459,08	30,15%	21.533,94	30,00%	21.425,58	100,00%	71.418,60
TOTAL ACUMULADO			39,85%	28.459,08	70,00%	49.993,02	100,00%	71.418,60		


José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9284D



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA FCO TEÓFILO ROCHA, RODAGEM, ACARAÚ - CE (TRECHO 02)
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				50,40
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	210,00	0,24	50,40
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	210,00	0,04	8,40
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				10.095,84
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	168,00	37,48	6.296,64
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	120,00	31,66	3.799,20
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				1.272,25
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,20	278,84	1.171,12
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,20	24,08	101,13
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.769,12
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 13.196,01
BDI 22,50%						R\$ 2.969,10
TOTAL GERAL						R\$ 16.165,11

(Handwritten signature)
José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92640



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA FCO TEOFILO ROCHA, RODAGEM, ACARAU - CE (TRECHO 02)
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS				TOTAL
				40	80	120	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,40	61,74	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	0,38%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,40	10,29	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	0,06%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	10.095,84	12.367,40	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	76,51%
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.272,25	1.558,51	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	9,64%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17	35,00%	35,00%	30,00%	30,00%	13,41%
TOTAL SIMPLES		13.196,01	16.165,11	39,33%	39,33%	30,67%	30,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO								

(Handwritten signature)
José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92840



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA SALES, RODAGEM, ACARAÚ - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				52,80
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	220,00	0,24	52,80
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8,80
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	220,00	0,04	8,80
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				10.285,22
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	181,50	37,48	6.802,62
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	110,00	31,66	3.482,60
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				1.166,23
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,85	278,84	1.073,53
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,85	24,08	92,70
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.769,12
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 13.282,17
BDI 22,50%						R\$ 2.988,49
TOTAL GERAL						R\$ 16.270,66


José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92840



Empresa: MILENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA VERADOR ANTÔNIO FERREIRA SALES, RODAGEM, ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS				TOTAL			
				40	80	120	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	52,80	64,68	40,00%	25,87	30,00%	19,40	30,00%	19,40	0,40%	64,68
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,80	10,78	40,00%	4,31	30,00%	3,23	30,00%	3,23	0,07%	10,78
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	10.285,22	12.599,39	40,00%	5.039,76	30,00%	3.779,82	30,00%	3.779,82	77,44%	12.599,39
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.166,23	1.428,63	40,00%	571,45	30,00%	428,59	30,00%	428,59	8,78%	1.428,63
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17	35,00%	758,51	35,00%	758,51	30,00%	650,15	13,32%	2.167,17


TOTAL SIMPLES	13.282,17	16.270,66	39,33%	6.399,90	30,67%	4.989,56	30,00%	4.881,20	100,00%	16.270,66
TOTAL ACUMULADO			39,33%	6.399,90	70,00%	11.389,46	100,00%	16.270,66		

Jose Teixeira Peloto Junior
Jose Teixeira Peloto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 97640

Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA DA REPÚBLICA, SAGUIM, ACARAÚ - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
						1.643,88
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,39	1.528,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	480,00	0,24	115,20
						19,20
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	480,00	0,04	19,20
						20.957,12
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	424,00	37,48	15.891,52
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	160,00	31,66	5.065,60
						1.696,34
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,60	278,84	1.561,50
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,60	24,08	134,84
						1.769,12
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 26.085,66
BDI 22,50%						R\$ 5.869,27
TOTAL GERAL						R\$ 31.954,93


José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9284D



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA DA REPUBLICA, SAGUIM, ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.643,88	2.013,75
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19,20	23,52
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	20.957,12	25.672,47
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.696,34	2.078,02
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17

TOTAL SIMPLES	TOTAL ACUMULADO	39,66%	12.673,61	30,34%	9.694,84	30,00%	9.586,48	100,00%	31.954,93
26.085,66	31.954,93	39,66%	12.673,61	30,34%	9.694,84	30,00%	9.586,48	100,00%	31.954,93
		39,66%	12.673,61	70,00%	22.368,45	100,00%	31.954,93		

%	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS				TOTAL
	40	80	120	TOTAL	
40,00%	R\$ 805,50	30,00%	604,13	30,00%	604,13
40,00%	9,41	30,00%	7,06	30,00%	7,06
40,00%	10.268,99	30,00%	7.701,74	30,00%	7.701,74
40,00%	831,21	30,00%	623,40	30,00%	623,40
35,00%	758,51	35,00%	758,51	30,00%	650,15
					2.013,75
					23,52
					25.672,47
					2.078,02
					2.167,17

Assinatura
José Teixeira Peixoto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 92840



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA FRANCISCO GONÇALVES MESSIAS, SAGUIM, ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				92,16
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	384,00	0,24	92,16
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				15,36
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	384,00	0,04	15,36
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				17.952,38
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	316,80	37,48	11.873,66
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETOP/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	192,00	31,66	6.078,72
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				2.035,61
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,72	278,84	1.873,80
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,72	24,08	161,81
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.769,12
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 21.864,63
BDI 22,50%						R\$ 4.919,54
TOTAL GERAL						R\$ 26.784,17


José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D



Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA FRANCISCO GONÇALVES MESSIAS, SAGUIM, ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS				TOTAL			
				40	80	120	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	92,16	112,90	40,00%	45,16	30,00%	33,87	30,00%	33,87	0,42%	112,90
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	15,36	18,82	40,00%	7,53	30,00%	5,64	30,00%	5,64	0,07%	18,82
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	17.952,38	21.991,67	40,00%	8.796,67	30,00%	6.597,50	30,00%	6.597,50	82,11%	21.991,67
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	2.035,61	2.493,62	40,00%	997,45	30,00%	748,09	30,00%	748,09	9,31%	2.493,62
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17	35,00%	758,51	35,00%	758,51	30,00%	650,15	8,09%	2.167,17

TOTAL SIMPLES 21.864,63 26.784,17 39,60% 10.605,31 30,40% 8.143,61 30,00% 8.035,25 100,00% 26.784,17
 TOTAL ACUMULADO 39,60% 10.605,31 70,00% 18.748,92 100,00% 26.784,17


José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-9284D

Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Local: RUA INÁCIO EDUARDO RIOS, PIRANHAS, ACARAÚ - CE

CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.748,32
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,39	1.528,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.081,85	0,24	1.219,64
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				203,27
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.081,85	0,04	203,27
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				211.407,39
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.686,60	37,48	175.653,76
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.129,30	31,66	35.753,63
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				11.974,42
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	39,53	278,84	11.022,54
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	39,53	24,08	951,88
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.769,12
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	442,28	1.769,12
SUBTOTAL						R\$ 228.102,52
BDI 22,50%						R\$ 51.323,07
TOTAL GERAL						R\$ 279.425,59

José Teixeira Peixoto Júnior
José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D




Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: RUA INÁCIO EDUARDO RIOS, PIRANHAS, ACARAU - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.748,32	3.366,69
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	203,27	249,01
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	211.407,39	258.974,05
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	11.974,42	14.668,66
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.769,12	2.167,17

TOTAL SIMPLES 228.102,52
 TOTAL ACUMULADO 279.425,59

	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS				TOTAL
	40	80	120	TOTAL	
%	R\$	%	R\$	%	VALOR (R\$)
40,00%	1.346,68	30,00%	1.010,01	30,00%	1.010,01
40,00%	99,60	30,00%	74,70	30,00%	74,70
40,00%	103.589,62	30,00%	77.692,22	30,00%	77.692,22
40,00%	5.867,47	30,00%	4.400,60	30,00%	4.400,60
35,00%	758,51	35,00%	758,51	30,00%	650,15
39,96%	111.661,88	30,04%	83.936,03	30,00%	83.827,68
39,96%	111.661,88	70,00%	195.597,91	100,00%	279.425,59
				100,00%	279.425,59


José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREM. 9264D






Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			127,3901
	MÃO DE OBRA				8,6974
	SERVENTE	H	2,3506	3,7000	8,6974
	MATERIAIS				110,9688
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,6719	35,3653
	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	13,0108	13,0108
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000	13,5632	61,0342
	PREGO 15X15	KG	0,1500	10,3898	1,5585
	TOTAL SIMPLES				119,6661
	ENCARGOS				7,7239
	BDI				7,7239
	TOTAL GERAL				127,3901
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2			0,2463
	MÃO DE OBRA				0,0721
	AJUDANTE	H	0,0050	4,0000	0,0201
	NIVELADOR	H	0,0025	9,5500	0,0240
	TOPOGRAFO	H	0,0025	11,1000	0,0279
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,1102
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	53,7457	0,0537
	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	12,6449	0,0253
	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	15,5849	0,0312
	TOTAL SIMPLES				0,1823
	ENCARGOS				0,0640
	BDI				0,0640
	TOTAL GERAL				0,2463
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2			0,0493
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,0442
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	49,4614	0,0000
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	221,1385	0,0442
	MÃO DE OBRA				0,0027
	SERVENTE	H	0,0007	3,7000	0,0027
	TOTAL SIMPLES				0,0469
	ENCARGOS				0,0024
	BDI				0,0024
	TOTAL GERAL				0,0493
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2			37,4891
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,7471
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,5030	1,0251
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	72,1966	0,7220
	MÃO DE OBRA				4,6556
	CALCETEIRO	H	0,3595	5,5500	1,9953
	SERVENTE	H	0,7190	3,7000	2,6603
	MATERIAIS				14,2005
	AREIA VERMELHA	KG	0,1500	40,7440	6,1116
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	L	0,1500	53,9258	8,0889
	SERVIÇOS				12,7514

	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	296,5441	12,7514
	TOTAL SIMPLES				33,3546
	ENCARGOS				4,1345
	BDI				
	TOTAL GERAL				37,4891
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M			31,6678
	MÃO DE OBRA				4,5147
	PEDREIRO	H	0,4307	5,5500	2,3902
	SERVEnte	H	0,5742	3,7000	2,1246
	SERVIÇOS				23,1436
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,9724	0,4931
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,0200	14,0754	0,2815
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	57,5351	0,1726
	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 X 0,35 X 0,15M)	M	1,0000	21,9839	21,9839
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	303,5682	0,2125
	TOTAL SIMPLES				27,6583
	ENCARGOS				4,0094
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,6678
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				27,6583
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			278,8437
	MÃO DE OBRA				40,8807
	SERVEnte	H	11,0488	3,7000	40,8807
	MATERIAIS				201,6577
	AREIA MEDIA	M3	0,7780	38,6710	30,0860
	BRITA	M3	0,9658	61,8735	59,7574
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5082	111,8143
	TOTAL SIMPLES				242,5385
	ENCARGOS				36,3052
	BDI				
	TOTAL GERAL				278,8437
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3			24,0833
	MÃO DE OBRA				12,7554
	SERVEnte	H	3,4474	3,7000	12,7554
	TOTAL SIMPLES				12,7554
	ENCARGOS				11,3278
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,0833
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				234,2516
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS			442,2847
	MÃO DE OBRA				234,2516
	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,0148	9.589,4100	141,6864
	TÉCNICO DE NÍV. MÉDIO	HxMÊS	0,0217	4.271,4935	92,5651
	TOTAL SIMPLES				234,2516
	ENCARGOS				208,0331
	BDI				
	TOTAL GERAL				442,2847

José Teixeira Peixoto Júnior
José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 92840

Empresa: MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ


Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	%
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	47,96%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALÁRIO	11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	15,35%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	4,83%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,69%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,06%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,64%
TAL		88,81%


José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9284D

Empresa: MILLENIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE
CONCORRÊNCIA Nº 2303.02/2016

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,61%
R	RISCOS	0,97%

BENEFÍCIO


G + S	GARANTIA / SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%

IMPOSTOS

I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISSQN	5,00%

BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,50%

*CÁLCULO DE BDI = $((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)) - 1$


José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9284D

