



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Fortaleza, 05 de novembro de 2019.

À Prefeitura Municipal de Acaraú – Ce
Comissão Permanente de Licitação
Acaraú - Ce

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019



Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019**, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BASICO, pelo preço global de R\$ 579.504,55 (Quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com o prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES, portador da Carteira de Identidade nº 2002009001104 SSP/CE, e CPF nº 020.577.803-84, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio - Administrador





OBRA: CONSTRUÇÃO DO CALCADO EM TRECHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DATA: 05/11/2019 BDI: 20,50%

VERBA: FONTE SEM DESONERAÇÃO 116,33% HORA MES DATA REF. 03/2016

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	87,14	17,86	106,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	18.718,73	0,32	0,07	600,00
1.3	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,02	1.122,03	230,02	7.880,30
2		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES						888,27
2.1	C1288	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M	SEINFRA	M3	400,80	42,78	8,77	27.288,34
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	23,19	281,38	53,86	20.889,22
3		ATERRO, REATERRO E CAPTAÇÃO						314,98
3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.888,84	48,24	9,46	65,72
3.2	C0085	APILAMENTO DE PISO OU FUND. DE VALAS CALHAO DE 30 A 80 KG	SEINFRA	M2	115,84	17,86	3,89	21,63
4		TRANSPORTE DE MATERIAL						2.201,29
4.1	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	1.000,00	24,22	4,97	29,19
5		DRENAÇÃO SUPERFICIAL						28.190,00
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07m,30x1,00)m ORELANTAMENTO	SEINFRA	M	3.070,40	13,64	2,80	68.477,28
6		PISO						92.477,36
6.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOQUINHO (19 8x10x1cm) CINZA	SEINFRA	M2	9.022,82	28,87	5,84	210.286,65
7		CONTENÇÕES						158.380,09
7.1	C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X20)cm	SEINFRA	M2	693,95	183,19	33,44	138.380,09
8		PINTURA						4.459,92
8.1	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.109,00	3,31	0,69	4.423,02
9		SERVIÇOS DIVERSOS						4.978,36
9.1	C3447	LIMPZEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.240,27	0,78	0,16	4.978,36
						VALOR ORÇAMENTO:		480.850,87
						VALOR BDI TOTAL:		98.973,88
						VALOR TOTAL:		579.824,75

Victor Sousa
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador

Luiz Botelho de Araújo Cavalcante
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Luiz Botelho de Araújo Cavalcante
 RNP: 066200170-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM TRECHO


DATA : 05/11/2019

BDI : 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,88	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:						9,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	17,70	18,05
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	7,20	7,20
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,87	39,92
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	5,64	0,85
TOTAL MATERIAL:						66,82
VALOR SEM ENCARGOS:						75,78
VALOR ENCARGOS (116.33%):						11,36
VALOR COM ENCARGOS:						87,14
VALOR BDI (20.50%):						17,86
VALOR COM BDI:						105,00



1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	54,04	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	12,19	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,89	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,10
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,60	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,60	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,40	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						0,16
VALOR ENCARGOS (116.33%):						0,16
VALOR COM ENCARGOS:						0,32
VALOR BDI (20.50%):						0,07
VALOR COM BDI:						0,39

1.3. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	4,88	406,78
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	13,44	111,98
TOTAL MAO DE OBRA:						518,76
VALOR SEM ENCARGOS:						518,76
VALOR ENCARGOS (116.33%):						603,27
VALOR COM ENCARGOS:						1.122,03
VALOR BDI (20.50%):						230,02
VALOR COM BDI:						1.352,05

2.1. C1258 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,05000000	4,88	19,77
TOTAL MAO DE OBRA:						19,77
VALOR SEM ENCARGOS:						19,77
VALOR ENCARGOS (116.33%):						22,99
VALOR COM ENCARGOS:						42,76
VALOR BDI (20.50%):						8,77
VALOR COM BDI:						51,53

2.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	7,20	43,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	4,88	43,93
TOTAL MAO DE OBRA:						87,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	27,60	10,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,30	32,85
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	27,22	29,94



TOTAL MATERIAL:	72,88
VALOR SEM ENCARGOS:	160,00
VALOR ENCARGOS (116.33%):	101,38
VALOR COM ENCARGOS:	261,38
VALOR BDI (20.50%):	53,58
VALOR COM BDI:	314,96

3.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	91,30	3,20
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	27,93	0,98
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,18
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	4,88	5,13
TOTAL MAO DE OBRA:						6,13
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	27,60	30,36
TOTAL MATERIAL:						30,36
VALOR SEM ENCARGOS:						39,67
VALOR ENCARGOS (116.33%):						6,57
VALOR COM ENCARGOS:						46,24
VALOR BDI (20.50%):						9,48
VALOR COM BDI:						55,72

3.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	4,88	8,30
TOTAL MAO DE OBRA:						8,30
VALOR SEM ENCARGOS:						8,30
VALOR ENCARGOS (116.33%):						9,65
VALOR COM ENCARGOS:						17,95
VALOR BDI (20.50%):						3,68
VALOR COM BDI:						21,63

4.1. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	99,72	22,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						22,16
VALOR SEM ENCARGOS:						22,16
VALOR ENCARGOS (116.33%):						2,06
VALOR COM ENCARGOS:						24,22
VALOR BDI (20.50%):						4,97
VALOR COM BDI:						29,19

5.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	7,20	1,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	4,88	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:						3,06
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.-(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	6,76	6,76
TOTAL MATERIAL:						6,76
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	228,17	0,23
TOTAL SERVICOS:						8,23
VALOR SEM ENCARGOS:						10,05
VALOR ENCARGOS (116.33%):						3,59
VALOR COM ENCARGOS:						13,64
VALOR BDI (20.50%):						2,80
VALOR COM BDI:						16,44

6.1. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	7,20	3,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	4,88	3,66
TOTAL MAO DE OBRA:						7,26
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16231	TJO LINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	SEINFRA	UN	51,00000000	0,26	13,26



TOTAL MATERIAL:	13,28
VALOR SEM ENCARGOS:	20,62
VALOR ENCARGOS (116.33%):	8,45
VALOR COM ENCARGOS:	28,97
VALOR BDI (20.50%):	5,94
VALOR COM BDI:	34,91

7.1. C1808 - MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,20	14,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	4,88	34,17
TOTAL MAO DE OBRA:						48,57

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04000000	27,60	1,10
10235	BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM	SEINFRA	UN	24,00000000	2,04	48,96
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10400000	33,60	3,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	15,00000000	0,30	4,50
TOTAL MATERIAL:						58,09

VALOR SEM ENCARGOS:	106,62
VALOR ENCARGOS (116.33%):	56,51
VALOR COM ENCARGOS:	163,13
VALOR BDI (20.50%):	33,44
VALOR COM BDI:	196,57

8.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,20	1,44
TOTAL MAO DE OBRA:						1,44

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,64	0,19
TOTAL MATERIAL:						0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	1,63
VALOR ENCARGOS (116.33%):	1,68
VALOR COM ENCARGOS:	3,31
VALOR BDI (20.50%):	0,68
VALOR COM BDI:	3,99

9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,88	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:						0,37

VALOR SEM ENCARGOS:	0,37
VALOR ENCARGOS (116.33%):	0,42
VALOR COM ENCARGOS:	0,79
VALOR BDI (20.50%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,95

Victor Sousa de Castro Alves
 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador

Luz Dorian de Araújo Cavalcanti
 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Luz Dorian de Araújo Cavalcanti
 RNP: 066300170-0

87
LMV



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:


CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM TRECHO

DATA : 05/11/2019

BDI : 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.158,57	60,00	20,00	20,00	100,00
			5.495,14	1.831,71	1.831,72	9.158,57
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES	27.938,24	100,00			100,00
			27.938,24			27.938,24
3	ATERRO, REATERRO E CAPTAÇÃO	106.694,35	20,00	40,00	40,00	100,00
			21.338,87	42.677,74	42.677,74	106.694,35
4	TRANSPORTE DE MATERIAL	29.190,00		50,00	50,00	100,00
				14.595,00	14.595,00	29.190,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	50.477,38	30,00	70,00		100,00
			15.143,21	35.334,17		50.477,38
6	PISO	210.256,65	10,00	60,00	30,00	100,00
			21.025,67	126.153,99	63.076,99	210.256,65
7	CONTENÇÕES	136.390,09		20,00	80,00	100,00
				27.278,02	109.112,07	136.390,09
8	PINTURA	4.420,92		20,00	80,00	100,00
				884,18	3.536,74	4.420,92
9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.978,35	13,00	57,00	30,00	100,00
			647,19	2.837,66	1.493,50	4.978,35
		579.504,55	91.588,32	251.592,47	236.323,76	579.504,55
			91.588,32	343.180,79	579.504,55	579.504,55



Victor Sousa de Castro Alves
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio - Administrador

Luiz Dorian de Araújo Cavalcante
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Luiz Dorian de Araújo Cavalcante
RNP: 06000170-0

Handwritten initials and signature

	COMPOSIÇÃO DO BDI																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM TRECHO	DATA : 05/11/2019	BDI : 20,50%														
			<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
S + G	Garantia/Seguros	0,8000
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,7700


DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas Financeiras	0,5900
TOTAL		0,5900

Beneficio		
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,1600

Impostos		
I	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,5000
	DESONERAÇÃO (CPRB)	0,0000
TOTAL		7,1500

BDI = 20,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Luiz Dorian de Araújo Cavalcante
 RNP: 060600170-0





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM TRECHO

DATA: 05/11/2019

BDI: 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4600	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,0900	6,5200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5600	0,4300
TOTAL		17,6500	6,9500

Horista = 116,33%

Mensalista = 73,24%

A + B + C + D

Victor Sousa de Castro Alves
 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador

Luiz Dorian de Araújo Cavalcante
 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Luiz Dorian de Araújo Cavalcante
 RNP: 06C00170-0

Handwritten initials and marks