

## Carta Proposta

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE.  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.  
PROCESSO N.º: TP 1810.03/2019.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.  
DATA DE ABERTURA: 08/11/2019.  
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min.



OK!  
033-Preço Acimob

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor Total da Proposta é de R\$ 382.840,72 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta reais e Setenta e Dois centavos), conforme a soma das planilhas de preços, em anexo.

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 (quatro) MESES**  
**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida carta convite e seus anexos.

Por fim, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS DA PROPONENTE:  
NOME DA LICITANTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.  
ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.  
CIDADE: VARJOTA (CE).  
CNPJ: 20.138.377/0001-19  
FONE: (88) 36394290

Varjota (CE), 07 de novembro de 2019

Antônio Luiz Ximenes  
CPF/MF: 747.488.823-87  
Sócio Administrador

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Karla Miriana Rosa Arruda  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CE nº 0613196/19



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 08/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%			
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.246,48</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	158,10	1.897,20
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	5.622,00	0,24	1.349,28
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>						<b>307.612,60</b>
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.966,10	49,36	245.126,70
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.874,00	21,37	40.047,38
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,22	42,60	2.394,97
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,22	356,52	20.043,55
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>393,54</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.622,00	0,07	393,54
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>311.252,62</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>71.588,10</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>382.840,72</b>

Trezentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta reais e Setenta e Dois centavos



Antônio Luiz Ximenes  
CPF/MF: 747.488.823-87  
Sócio Administrador

*pm*  
Karla Mônica Rosa Arruda  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA CE Nº 0613196619

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIÂNHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE  
**LOCAL:** POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIÂNHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

**DATA:** 08/11/2019    **VERSÃO:** 026 SEM DESONERAÇÃO    **BDI:** 23,00%  
**SEINFRA:**    **HORA:** 114,23%    **MES:**    **DATA REF.:** 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.246,48	25,00 % 811,62	25,00 % 811,62	25,00 % 811,62	25,00 % 811,62	100,00 % 3.246,48
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	307.612,60	25,00 % 76.903,15	25,00 % 76.903,15	25,00 % 76.903,15	25,00 % 76.903,15	100,00 % 307.612,60
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	393,54	25,00 % 98,39	25,00 % 98,39	25,00 % 98,39	25,00 % 98,39	100,00 % 393,54
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.588,10	25,01 % 17.904,18	25,01 % 17.904,18	25,01 % 17.904,18	24,97 % 17.875,56	100,00 % 71.588,10
		382.840,72	95.717,34	95.717,34	95.717,34	95.688,70	382.840,72
			95.717,34	191.434,68	287.152,02	382.840,72	

Antônio Luiz Ximenes  
 CPF/MF: 747.488.823-87  
 Sócio Administrador

Karia Moura Rosa Arruda  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA CE nº 06131966-13



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 08/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%		
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018

**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,79	13,58
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,58</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,67	33,32
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,14	21,14
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,20	72,90
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,09	1,66
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>129,02</b>



<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>142,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114,23%):</b>	<b>15,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>158,10</b>
<b>VALOR BDI (23,00%):</b>	<b>36,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>194,46</b>

**1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	61,37	0,06
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,40	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,06</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,49	0,03
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,17	0,02
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,04	0,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,08</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114,23%):</b>	<b>0,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,24</b>
<b>VALOR BDI (23,00%):</b>	<b>0,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,30</b>

**2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,23	0,81
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,00	0,66
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,47</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,24	2,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,79	4,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,84</b>


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 08/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%			
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,32	6,80
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,87	9,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,68</b>

<b>SERVICO</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	293,24	12,61
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>12,61</b>



<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>37,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>11,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>49,36</b>
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>	<b>11,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>60,71</b>

**2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

<b>MAO DE OBRA</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,24	1,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,79	1,70
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,09</b>

<b>MATERIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,96</b>

<b>SERVICO</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,17	0,54
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	17,99	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,54	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	228,29	7,76
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>8,70</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>6,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,37</b>
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>	<b>4,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>26,29</b>

**2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

<b>MAO DE OBRA</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	6,79	19,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>19,89</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>19,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>22,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>42,60</b>
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>	<b>9,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>52,40</b>

**2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**




# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA :</b> 08/11/2019	<b>BDI :</b> 23,00%			
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	6,79	67,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>67,89</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,25	39,09
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,62	73,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>211,12</b>



<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>279,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114,23%):</b>	<b>77,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>356,52</b>
<b>VALOR BDI (23,00%):</b>	<b>82,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>438,52</b>

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,16	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	192,56	0,05
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,05</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	6,79	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,00</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114,23%):</b>	<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>0,07</b>
<b>VALOR BDI (23,00%):</b>	<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>0,09</b>

Antônio Luiz Ximenes  
 CPF/MF: 747.488.823-87  
 Sócio Administrador

Karla Maria Rosa Arruda  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA CE N° 0613196619



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 08/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%			
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
G	Garantias	0,37
L	Lucro	5,84
S	Seguros	0,58
<b>TOTAL</b>		<b>6,79</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	2,31
DF	Despesas financeiras	1,05
R	Riscos	1,80
<b>TOTAL</b>		<b>5,16</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
FEDERAL	COFINS	3,00
FEDERAL	CSLL	0,00
FEDERAL	PIS	0,65
FEDERAL	IRPJ	0,00
MUNICIPAIS	ISS	5,00
<b>TOTAL</b>		<b>8,65</b>



**BDI = 23,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antônio Lutz Ximenes  
CPF/MF: 747.488.823-87  
Sócio Administrador

  
Karla Mirella Rosa Arruda  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA CE nº 0613196619

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 08/11/2019	BDI : 23,00%
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		114,23%	-
			REF.
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>

**Horista = 114,23%**  
**Mensalista = 72,08%**

**A + B + C + D**

  
 Antônio Luiz Ximenes  
 CPF/MF: 747.488.823-87  
 Sócio Administrador

  
 Karla Mônica Rosa Arruda  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA CE nº 06131966/19