

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ACARAÚ/CE.
DATA: 08/11/2019

ok!

OBS: Preço Acima



TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados (as) V. Senhores (as).


Apresentamos a V. ãs., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019**, pelo preço global de **R\$ 380.497,12** (TREZENTOS E OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS), prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.^a Francisco Leoncio Ripardo, como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (SESSENTA) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação
- **Finalizando, declaramos que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços ,objeto deste edital,e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual , e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos ,contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.**


Atenciosamente,

Massapê, 08 de novembro de 2019.


FRANCISCO LEONCIO RIPARDO
REPRESENTANTE


FRANCISCO AFRANIO C DE VASCONCELOS
ENG. CIVIL
Francisco Afranio C de Vasconcelos
CREA - 88060

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:		DATA : 11/11/2019		BDI : 23,00%	
			FONTE		VERSÃO	
			SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO	
	PREFEITURA:		HORA		MES	
			114,23%		12/2018	
ESPÉCIE:		PRAZO DE EXECUÇÃO:				
		120 (CENTO E VINTE) DIAS				
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.325,70	0,57
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	406.887,36	99,30
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	0,13
VALOR TOTAL:		409.758,65	100,00



QUATROCENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS


 Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
 CREA - 88060

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJICE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 11/11/2019 **BDI:** 23,00%

VERSÃO: 026 SEM DESONERAÇÃO **HORA:** 114,23% **MES:** 12/2018

SEINFRA: 026 SEM DESONERAÇÃO **114,23%**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	157,56	36,24	193,80	2.325,60
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,61	0,14	0,03	0,17	0,10
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	49,23	11,32	60,55	324.236,77
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	21,31	4,90	26,21	52.962,55
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	42,47	9,77	52,24	3.166,79
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	355,69	81,81	437,50	26.521,25
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,07	0,02	0,09	545,59
								VALOR TOTAL:	409.758,65

QUATROCENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS




Francisco Afrânio C de Vasconcelos
CREA - 80960

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE	DATA : 11/11/2019	BDI : 23,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	VERBAMENTO DE OBRA	MES
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	SEINFRA	REF. 12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ 3104 Folha Assinatura	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96400000	14,76	28,99
TOTAL MAO DE OBRA:					28,99

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,56	33,21
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,07	21,07
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,14	72,63
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,06	1,66
TOTAL MATERIAL:					128,57

VALOR:	157,56
VALOR SEM ENCARGOS:	142,10
VALOR ENCARGOS (114.23%):	15,46
VALOR COM ENCARGOS:	157,56
VALOR BDI (23.00%):	36,24
VALOR COM BDI:	193,80
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	1.890,72
VALOR TOTAL COM BDI:	2.325,60

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	2,65140000	16,28	43,16
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	2,65140000	24,29	64,40
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	2,65140000	32,69	86,67
TOTAL MAO DE OBRA:					194,23

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00204261	70,36	0,14
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00174582	0,55	0,00
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00174582	1,38	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,14

VALOR:	0,14
VALOR SEM ENCARGOS:	90,79
VALOR ENCARGOS (114.23%):	-90,65
VALOR COM ENCARGOS:	0,14
VALOR BDI (23.00%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,17
QUANTIDADE:	0,61
VALOR TOTAL:	0,09
VALOR TOTAL COM BDI:	0,10

Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
 CREA - 88060

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE	DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	HORA	MES
			12/2018
		REF.	

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,69	1,28
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,83	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29460000	20,10	5,92
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58920000	14,76	8,70
TOTAL MAO DE OBRA:					14,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,17	6,78
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,65	9,85
TOTAL MATERIAL:					16,63

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	370,09	15,91
TOTAL SERVICO:					15,91

VALOR:	49,23
VALOR SEM ENCARGOS:	37,51
VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,72
VALOR COM ENCARGOS:	49,23
VALOR BDI (23.00%):	11,32
VALOR COM BDI:	60,55
QUANTIDADE:	5.354,86
VALOR TOTAL:	263.619,76
VALOR TOTAL COM BDI:	324.236,77

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14730000	20,10	2,96
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24550000	14,76	3,62
TOTAL MAO DE OBRA:					6,58


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,95	2,95
TOTAL MATERIAL:					2,95

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,27	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	38,41	0,58
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	293,75	9,99
TOTAL SERVICO:					11,78

VALOR:	21,31
VALOR SEM ENCARGOS:	14,70
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,61


Francisco Afranio C. de Vasconcelos
CREA - 88060

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE		DATA : 11/11/2019	BDI : 23,00%	
	PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU		FONTE	VERSÃO	
	ESPÉCIE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA
	PRAZO DE EXECUÇÃO:		120 (CENTO E VINTE) DIAS		114.23%	-	MES
					REF.	12/2018	



VALOR COM ENCARGOS:	21,31
VALOR BDI (23.00%):	4,90
VALOR COM BDI:	26,21
QUANTIDADE:	2.020,70
VALOR TOTAL:	43.061,12
VALOR TOTAL COM BDI:	52.962,55

2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,87726000	14,76	42,47
TOTAL MAO DE OBRA:					42,47

VALOR:	42,47
VALOR SEM ENCARGOS:	19,82
VALOR ENCARGOS (114.23%):	22,65
VALOR COM ENCARGOS:	42,47
VALOR BDI (23.00%):	9,77
VALOR COM BDI:	52,24
QUANTIDADE:	60,62
VALOR TOTAL:	2.574,53
VALOR TOTAL COM BDI:	3.166,79

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,82000000	14,76	144,94
TOTAL MAO DE OBRA:					144,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,08	38,96
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,37	72,79
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					210,75

VALOR:	355,69
VALOR SEM ENCARGOS:	278,41
VALOR ENCARGOS (114.23%):	77,28
VALOR COM ENCARGOS:	355,69
VALOR BDI (23.00%):	81,81
VALOR COM BDI:	437,50
QUANTIDADE:	60,62
VALOR TOTAL:	21.561,93
VALOR TOTAL COM BDI:	26.521,25


Francisco Afrânio C de Vasconcelos
CREA - 88060

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	82,73	0,00
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	206,42	0,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA: 11/11/2019	BDI: 23.00%			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114.23%		12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS					

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,06

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.00054556	14,76	0,01

TOTAL MAO DE OBRA: 0,01



VALOR: 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 0,07

VALOR BDI (23.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,09

QUANTIDADE: 6.062,10

VALOR TOTAL: 424,35

VALOR TOTAL COM BDI: 545,59


Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
CREA - 88060

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA),
DISTRITO DE JURITIÂNHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 18.10.04/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA : 11/11/2019 BDI : 23,00%

VERSÃO HORA MES DATA REF.
SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.325,70	25,00 % 581,43	25,00 % 581,43	25,00 % 581,43	25,00 % 581,41	100,00 % 2.325,70
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	2.325,60	25,00 % 581,40	25,00 % 581,40	25,00 % 581,40	25,00 % 581,40	100,00 % 2.325,60
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	0,10	0,03	0,03	0,03	0,01	0,10
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	406.887,36	25,00 % 101.721,84	25,00 % 101.721,84	25,00 % 101.721,84	25,00 % 101.721,84	100,00 % 406.887,36
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	324.236,77	25,00 % 81.059,19	25,00 % 81.059,19	25,00 % 81.059,19	25,00 % 81.059,20	100,00 % 324.236,77
2.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	52.962,55	25,00 % 13.240,64	25,00 % 13.240,64	25,00 % 13.240,64	25,00 % 13.240,63	100,00 % 52.962,55
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	3.166,79	25,00 % 791,70	25,00 % 791,70	25,00 % 791,70	25,00 % 791,69	100,00 % 3.166,79
2.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	26.521,25	25,00 % 6.630,31	25,00 % 6.630,31	25,00 % 6.630,31	25,00 % 6.630,32	100,00 % 26.521,25
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	25,00 % 136,40	25,00 % 136,40	25,00 % 136,40	25,00 % 136,39	100,00 % 545,59
3.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	545,59	25,00 % 136,40	25,00 % 136,40	25,00 % 136,40	25,00 % 136,39	100,00 % 545,59
		409.758,65	102.439,67	102.439,67	102.439,67	102.439,64	409.758,65
			102.439,67	204.879,34	307.319,01	409.758,65	




(Handwritten signature)
 Engenheiro Atílio C de Vasconcelos
 CREA - 00060

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				REF: 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
TOTAL		3,80
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
I		
G	GARANTIA	0,00
R	RISCOS	0,50
DF	DESPESES FINANCEIRAS	1,02
TOTAL		1,52
C - LUCRO		
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,64
D - IMPOSTOS		
I		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	2,00
TOTAL		8,65



BDI = 23,00%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
 CREA - 90060

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE	DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE:	VERSÃO:
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	HORA:	MES:
		114,23%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80



B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
TOTAL		17,05	6,58

HORISTA = 114,23%
MENSALISTA = 72,08%

A + B + C + D

Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
 CREA - 88060