



## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 11/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%		
	<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	<b>MES</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019			-	<b>REF.</b>
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
	<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	600 (SESENTA) DIAS				
			12/2018			




OBS: Preço Acima do orçamento

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.726,72	0,65
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	414.609,05	99,22
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	0,13
VALOR ORÇAMENTO:		339.712,99	100,00
VALOR BDI TOTAL:		78.168,37	
VALOR TOTAL:		417.881,36	

Quatrocentos e Dezessete Mil Oitocentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Seis centavos

  
 RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Rômulo V. Ponte  
 CPF: 560.317.933-34

  
 RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 120 (CENTO E VINTE) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 600 (SESENTA) DIAS

**DATA:** 11/11/2019      **BDI:** 23,00%

FORTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>2.728,72</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	160,47	36,91	197,38	2.368,59
1.2	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,61	477,36	109,79	587,15	358,16
<b>2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									<b>414.809,05</b>
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,89	50,16	11,54	61,70	330.394,89
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	21,71	4,99	26,70	53.952,69
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	43,25	9,95	53,20	3.224,89
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	362,60	83,40	446,00	27.036,52
<b>3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									<b>545,59</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,07	0,02	0,09	545,59
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>339.712,99</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>78.169,37</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>417.881,36</b>

Quatrocentos e Dezessete Mil Oitocentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Seis centavos




RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Rômulo V. Ponte  
 CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	<b>DATA:</b> 11/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	02 SEM DESONERAÇÃO
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS	114,23%	-
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	600 (SESENTA) DIAS	<b>REF.</b>	12/2018



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,89	13,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						13,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,16	33,82
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	21,46
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	73,98
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	1,69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						130,96
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						144,73
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						15,74
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						160,47
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						36,91
<b>VALOR COM BDI:</b>						197,38

### 1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	3,51000000	62,23	218,43
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	0,55	1,65
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	1,41	4,23
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						224,31

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,60	22,80
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,00000000	11,34	34,01
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	3,00000000	15,26	45,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						102,59
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						326,90
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						150,46
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						477,36
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						109,79
<b>VALOR COM BDI:</b>						587,15

### 2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,44	0,82
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,82	0,67
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						1,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,38	2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,89	4,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						6,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	46,00	6,90
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,85	10,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						16,93


  

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	298,82	12,85
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						12,85
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						38,21
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						11,95
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						50,16
<b>VALOR BDI (23.00%):</b>						11,54
<b>VALOR COM BDI:</b>						61,70

f d m

**2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,38	1,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,89	1,72
TOTAL MAO DE OBRA:						3,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,21	0,55
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,26	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,58	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	232,41	7,90
TOTAL SERVICOS:						8,85
VALOR SEM ENCARGOS:						14,98
VALOR ENCARGOS (114.23%):						6,73
VALOR COM ENCARGOS:						21,71
VALOR BDI (23.00%):						4,99
VALOR COM BDI:						26,70



**2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	6,89	20,19
TOTAL MAO DE OBRA:						20,19
VALOR SEM ENCARGOS:						20,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):						23,06
VALOR COM ENCARGOS:						43,25
VALOR BDI (23.00%):						9,95
VALOR COM BDI:						53,20


**2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	6,89	68,90
TOTAL MAO DE OBRA:						68,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	51,00	39,68
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,75	74,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL:						215,01
VALOR SEM ENCARGOS:						283,91
VALOR ENCARGOS (114.23%):						78,69
VALOR COM ENCARGOS:						362,60
VALOR BDI (23.00%):						83,40
VALOR COM BDI:						446,00

**3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,92	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	194,88	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,08
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	6,89	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,02
VALOR COM ENCARGOS:						0,07
VALOR BDI (23.00%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 08/11/2019				
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	BDI : 23,00%				
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS					
BDI:	23,00%						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
<b>TOTAL</b>		<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D



RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
Rômulo V. Ponte  
CPF: 560.317.933-34


RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 11/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%		
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019				<b>REF.</b> 12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	600 (SESENTA) DIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
Rômulo V. Poite  
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
Alexandre Lima Ferreira  
CREA-CE: 38273/D



### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	<b>DATA:</b> 11/11/2019	<b>BDI:</b> 23,00%		
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 026 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 114,23%	<b>MES:</b> -
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	<b>REF.:</b>	12/2018		
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	600 (SESSENTA) DIAS				



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	<b>TOTAL</b>	<b>3,8000</b>

<b>I</b>	<b>B - ENCARGOS FINANCEIROS</b>	
G	GARANTIA	0,0000
R	Riscos	0,5000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>1,5200</b>

	<b>C - LUCRO</b>	
L	LUCRO	6,6400
	<b>TOTAL</b>	<b>6,6400</b>

<b>I</b>	<b>D - IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	2,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,6500</b>

BDI = 23,00%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RVP Construções e Serviços Eireli - ME  
*Rômulo V. Ponte*  
 Rômulo V. Ponte  
 CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME  
*Alexandre Lima Ferreira*  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEBRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRADO (LCE ETAPPA), DISTRITO DE JURITÂNIA NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍDE  
**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAUÍDE  
**ENDEREÇO CERTAME:** SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAUÍDE, LOCALIZADA A RUA DEBITÃO DIOGO LOPES, N.º 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019  
**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 120 (CEMTO E VINTE) DIAS  
**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 600 (SESSENTA) DIAS

**DATA:** 11/11/2019 **BDI:** 23,00%  
**VERSÃO:** 026 SEM DESONERAÇÃO **HORA:** 14,23%  
**SEINFPA:** 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.726,72	25,00 681,68	25,00 681,68	25,00 681,68	25,00 681,68	2.726,72 100,00
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	414.609,05	25,00 103.652,26	25,00 103.652,26	25,00 103.652,26	25,00 103.652,27	414.609,05 100,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	25,00 136,40	25,00 136,40	25,00 136,40	25,00 136,39	545,59 100,00
			104.470,34	104.470,34	104.470,34	104.470,34	417.881,36
			104.470,34	208.940,68	313.411,02	417.881,36	417.881,36



RVP Construções e Serviços Eireli - ME  
 Rômulo V. Pádua  
 CPF: 580.317.933-34

RVP Construções e Serviços Eireli - ME  
 Alexandre Lima Ferreira  
 CREA-CE: 38273/D

*Handwritten signature and initials*