



CARTA PROPOSTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ACARAÚ/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.**, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 405.537,00 (Quatrocentos e Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais), com prazo de execução de **120 (Cento e vinte) dias.**

Se nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA, portador(a) da carteira de Identidade n°. 2002012017598 e CPF n° 026.332.883-08**, como PROCURADOR desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executadas conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.421.445/0001-27

Endereço: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.

Telefone: (85) 9.8684-4780

E-mail: rayo.servicos@hotmail.com

Atenciosamente,

CARTÓRIO DE MONDUBIM

CARTÓRIO DE MONDUBIM

EUSÉBIO (CE), 06 de Novembro de 2019.

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES
João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Procurador

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 51998

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de: João Paulo Queiroz de Oliveira; e de: Diego de Brito Oliveira. Dou fé: Mondubim. 07 NOV 2019 Em testemunha da verdade. VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE. Sarah Philomeno Pontes - Substituta, Regina Célia Rodrigues Gadelha, Wanessa dos Santos Arruda, Maria Vanda Leite Gadelha.

Handwritten initials and date: 07/11/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

LOCAL: ACARAÚ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

DATA/HORA: 11/11/2019 às 09h00min

DATA : 04/11/2019 BDI : 23,00%

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

12/2018

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	155,33	35,73	191,06	2.292,72
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,61	465,43	107,05	572,48	349,21
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	48,67	11,19	59,86	320.541,92
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	21,10	4,85	25,95	52.437,17
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	41,86	9,63	51,49	3.121,32
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	352,04	80,97	433,01	26.249,07
3 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,07	0,02	0,09	545,59
						VALOR ORÇAMENTO:		329.708,24	
						VALOR BDI TOTAL:		75.828,76	
						VALOR TOTAL:		405.537,00	
Quatrocentos e Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais									

J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.893-08
 Procurador

Diego de Brito Oliveira
 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 51998



Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE
 11 de NOVEMBRO de 2019.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019
LOCAL:	ACARAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
DATA/HORA:	11/11/2019 às 09h00min

DATA : 04/11/2019		BDI : 23,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	11	11	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação
 3219
 Folha
 Assinatura

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93600000	6,89	13,34
TOTAL MAO DE OBRA:						13,34

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,10	32,74
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,77	20,77
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,91	71,60
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,90	1,64
TOTAL MATERIAL:						126,75

VALOR SEM ENCARGOS:	140,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):	15,24
VALOR COM ENCARGOS:	155,33
VALOR BDI (23.00%):	35,73
VALOR COM BDI:	191,06

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	61,97	123,94
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,41	5,64
TOTAL EQUIPAMENTO:						131,78

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,87200000	7,60	29,42
382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,87200000	11,34	43,90
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,84000000	15,26	73,86
TOTAL MAO DE OBRA:						147,18

VALOR SEM ENCARGOS:	278,96
VALOR ENCARGOS (114.23%):	186,47
VALOR COM ENCARGOS:	465,43
VALOR BDI (23.00%):	107,05
VALOR COM BDI:	572,48

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,17	0,81
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,44	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019
LOCAL:	ACARAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
DATA/HORA:	11/11/2019 às 09h00min

DATA : 04/11/2019		BDI : 23,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	3320	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 Assinatura

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29040000	9,38	2,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58080000	6,89	4,00
TOTAL MAO DE OBRA:						6,72

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,53	6,68
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,71	9,71
TOTAL MATERIAL:						16,39

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	290,97	12,51
TOTAL SERVICO:						12,51

VALOR SEM ENCARGOS:	37,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,58
VALOR COM ENCARGOS:	48,67
VALOR BDI (23.00%):	11,19
VALOR COM BDI:	59,86

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14520000	9,38	1,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24200000	6,89	1,67
TOTAL MAO DE OBRA:						3,03

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,90	2,90
TOTAL MATERIAL:						2,90

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,14	0,54
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	17,67	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,58	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	227,35	7,73
TOTAL SERVICO:						8,67

VALOR SEM ENCARGOS:	14,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,50
VALOR COM ENCARGOS:	21,10
VALOR BDI (23.00%):	4,85
VALOR COM BDI:	25,95

2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 11 de NOVEMBRO de 2019.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019
LOCAL:	ACARAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
DATA/HORA:	11/11/2019 às 09h00min

DATA :	04/11/2019	BDI :	23,00%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,23%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	12/2018

Comissão Permanente de Licitação
3321
Folha
Assinatura

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,83624000	6,89	19,54
TOTAL MAO DE OBRA:						19,54
VALOR SEM ENCARGOS:						19,54
VALOR ENCARGOS (114.23%):						22,32
VALOR COM ENCARGOS:						41,86
VALOR BDI (23.00%):						9,63
VALOR COM BDI:						51,49

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,68000000	6,89
TOTAL MAO DE OBRA:					66,69

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,37
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45
TOTAL MATERIAL:					209,16

VALOR SEM ENCARGOS:	275,85
VALOR ENCARGOS (114.23%):	76,19
VALOR COM ENCARGOS:	352,04
VALOR BDI (23.00%):	80,97
VALOR COM BDI:	433,01

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,49
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	194,45
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00053778	6,89
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR BDI (23.00%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES
João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Execuorador

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 51998

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019

LOCAL: ACARAÚ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

DATA/HORA: 11/11/2019 às 09h00min

DATA : 04/11/2019

VERSÃO : 026 SEM DESONERAÇÃO

FONTE : SEINFRA

HORA : 114,23%

MES : -

BDI : 23,00%


DATA REF. : 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.641,93	25,00 % 660,48	25,00 % 660,48	25,00 % 660,48	25,00 % 660,49	100,00 % 2.641,93
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	402.349,48	25,00 % 100.587,37	25,00 % 100.587,37	25,00 % 100.587,37	25,00 % 100.587,37	100,00 % 402.349,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	545,59	25,00 % 136,40	25,00 % 136,40	25,00 % 136,40	25,00 % 136,39	100,00 % 545,59
		405.537,00	101.384,25 101.384,25	101.384,25 202.768,50	101.384,25 304.152,75	101.384,25 405.537,00	405.537,00

João Paulo Queiroz de Oliveira
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.833-08
 Procurador

Diego de Brito Oliveira
 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n° 51998





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	DATA : 04/11/2019	BDI : 23,00%			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-
DATA/HORA:	11/11/2019 às 09h00min					

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	7,35
TOTAL		7,85

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,68
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,56
TOTAL		6,39

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		6,65

BDI = 23,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Procurador

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 51998

Comissão Permanente de Licitação
3233
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaraú



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	DATA : 04/11/2019	BDI : 23,00%			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
DATA/HORA:	11/11/2019 às 09h00min					

Comissão Permanente de Licitação
3224
 Folha
 Assinatura
 Mês %
 Hora %

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.883-08

Diego de Brito Oliveira
 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 51998