

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ACARAÚ/CE.
DATA: 11/11/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

Prezados (as) V. Senhores (as).

Apresentamos a V. às., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019**, pelo preço global de **R\$ 409.423,61 (Quatrocentos e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Três reais e Sessenta e Um centavos)**, prazo de execução de **120 (CENTO E VINTE) DIAS corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º GUSTAVO XAVIER DE LIMA, portador do RG nº 20074826012 SSP/CE e CPF nº: 062.332.023-10, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Sobral, 11 de novembro de 2019.

Atenciosamente,

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

Handwritten signature




RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA:

11/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	2.672,04	0,65
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	406.205,98	99,21
		545,59	0,13
		VALOR TOTAL:	409.423,61
			100,00

Quatrocentos e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Três reais e Sessenta e Um centavos

Gustavo Xavier de Lima
Millenium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

José Teixeira Peixoto Júnior
José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D

78
ms

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ASSARO A PRAIA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
 DATA: 11/11/2019

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ

ENDEREÇO CERTAME: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	157,26	36,17	193,43	2.672,04
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,61	467,65	107,56	575,21	2.321,16
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	49,15	11,30	60,45	406.205,96
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	21,27	4,89	26,16	323.701,29
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	42,38	9,75	52,13	52.861,51
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	355,18	81,69	436,87	3.160,12
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,07	0,02	0,09	26.463,06
								VALOR TOTAL:	409.423,61

Quatrocentos e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Três reais e Sessenta e Um centavos

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

[Assinatura]
 JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

11/11/2019



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60C (SESSENTA) DIAS



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	14,76	28,93
TOTAL MAO DE OBRA:						28,93
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:						128,33
VALOR:						157,26
VALOR SEM ENCARGOS:						141,83
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,43
VALOR COM ENCARGOS:						157,26
VALOR BDI (23.00%):						36,17
VALOR COM BDI:						193,43
QUANTIDADE:						12,00
VALOR TOTAL:						1.887,12
VALOR TOTAL COM BDI:						2.321,16

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	3,51000000	70,22	246,47
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	0,55	1,65
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	1,38	4,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						252,26
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	2,94000000	16,28	47,86
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	2,94000000	24,29	71,41
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	2,94000000	32,69	96,11
TOTAL MAO DE OBRA:						215,38
VALOR:						467,65
VALOR SEM ENCARGOS:						320,22
VALOR ENCARGOS (114.23%):						147,43
VALOR COM ENCARGOS:						467,65
VALOR BDI (23.00%):						107,56
VALOR COM BDI:						575,21
QUANTIDADE:						0,61
VALOR TOTAL:						285,27
VALOR TOTAL COM BDI:						350,88

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,66	1,28
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,72	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,07
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29400000	20,10	5,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	14,76	8,68
TOTAL MAO DE OBRA:						14,59
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,51	9,83

SERVICO				TOTAL MATERIAL:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	369,68	15,90
				TOTAL SERVICOS:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (23.00%):		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

Comissão Permanente de Licitação
 3.307
 Folha
 Assinatura
 Municipal de Acatá - Prefeitura

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA				TOTAL MAO DE OBRA:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14700000	20,10	2,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24500000	14,76	3,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (23.00%):		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

MATERIAL				TOTAL MATERIAL:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
				TOTAL MATERIAL:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (23.00%):		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

SERVICO				TOTAL SERVICOS:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,28	1,07
C84	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	38,33	0,57
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	293,42	9,98
				TOTAL SERVICOS:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (23.00%):		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA				TOTAL MAO DE OBRA:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,87140000	14,76	42,38
				TOTAL MAO DE OBRA:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (23.00%):		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA				TOTAL MAO DE OBRA:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	14,76	144,55
				TOTAL MAO DE OBRA:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (23.00%):		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

MATERIAL				TOTAL MATERIAL:		
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,98	38,88
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,22	72,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
				TOTAL MATERIAL:		
				VALOR:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		

9 8 1/4

Handwritten signature/initials.

Comissão Permanente de Licitação
3.308
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acauã

VALOR COM ENCARGOS:	355,18
VALOR BDI (23.00%):	81,69
VALOR COM BDI:	436,87
QUANTIDADE:	60,62
VALOR TOTAL:	21.531,01
VALOR TOTAL COM BDI:	26.483,06

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	82,67	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	206,15	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054445	14,76	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,02
VALOR COM ENCARGOS:						0,07
VALOR BDI (23.00%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09
QUANTIDADE:						6.062,10
VALOR TOTAL:						424,35
VALOR TOTAL COM BDI:						545,59

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Junior
 Jose Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

José
José

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		RATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCADA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA). DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNIC. DE ACARAU/CE							
CONTRATANTE:		A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU							
ENDEREÇO CERTAME:		SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN							
MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019							
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		120 (CENTO E VINTE) DIAS							
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.672,04	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		
			668,01	668,01	668,01	668,01	2.672,04		
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	406.205,98	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		
			101.551,50	101.551,50	101.551,50	101.551,48	406.205,98		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		
			136,40	136,40	136,40	136,39	545,59		
		409.423,61	102.355,91	102.355,91	102.355,91	102.355,88	409.423,61		
			102.355,91	204.711,82	307.067,73	409.423,61			

Gustavo Xavier de Lima
 Milennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D


Handwritten marks and signatures in blue ink.

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

11/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,0000
TOTAL		2,0000

B - ENCARGOS FINANCEIROS		
G	GARANTIA	0,8000
R	Riscos	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
TOTAL		2,3600

C - LUCRO		
L	LUCRO	4,7000
TOTAL		4,7000

D - IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 23,00%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D

Handwritten signature and initials.




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

11/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença Paternidade	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%

Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

Handwritten initials and signatures in blue ink.