

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019**. Cujo o objeto é **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 326.089,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITENTA E NOVE REAIS)**.

Com Prazo de Execução de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, Carteira de Identidade nº 2002019065466, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, Como Representante Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

MASSAPÊ/CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CRLA: 4159D / RN:060130269-2





CNPJ: 15.532.478/0001-30

TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA).

LOCAL: POVOADOS DE ESPRAIADO - DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU.

DATA: 11/11/2019

BDI: 23,00%

TABELA FONTE:

* TABELA 026 - S/ DESONERAÇÃO TABELA UNIFICADA SEINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,16	28,79	153,95	1.847,40
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,61	371,96	85,55	457,51	279,08
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	39,14	9,00	48,14	257.782,96
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	16,95	3,90	20,85	42.131,60
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	33,73	7,76	41,49	2.515,12
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	283,10	65,11	348,21	21.108,49
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,06	0,01	0,07	424,35
						VALOR ORÇAMENTO:			265.138,87
						VALOR BDI TOTAL:			60.950,13
						VALOR TOTAL:			326.089,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 326.089,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS)

3308
Folha
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau

Folha
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Sereira
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Alves Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREM 4159D / RUI:06013.7269-2

MASSAPÉ, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Adéu Albuquerque, 100, Centro - Massapé / CE, CEP: 62





TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

DATA: 11/11/2019

BDI: 23,00%

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

TABELA FONTE:

* TABELA 026 - S/ DESONERAÇÃO TABELA UNIFICADA SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA).

LOCAL: POVOADOS DE ESPRAIADO - DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.




RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.126,48	0,65%
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	323.538,17	99,22%
3	MOVIMENTO DE TERRA	424,35	0,13%
VALOR ORÇAMENTO:		265.138,87	100,00%
VALOR BDI TOTAL:		60.950,13	
VALOR TOTAL:		326.089,00	


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 326.089,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS)

MASSAPÉ, 11 DE NOVEMBRO DE 2019



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 RICARDO RIBEIRO DE SAES
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Aires Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrônico Nivel Médio
 CREIA 4159D / INE06015 7269-2



TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EMPEDRATOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITANHÁ NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAADO (2ª ETAPA).

LOCAL: POVOADOS DE ESPRAADO - DISTRITO DE JURITANHÁ NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU.

DATA: 11/11/2019 **BDI:** 23,00%

TABELA FONTE:

* TABELA 026 - S/ DESONERAÇÃO TABELA UNIFICADA SEINFRA

04/07

Secullus

CNPJ: 15.532.478/0001-30

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total parcela		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,65%	2.126,48	25,00%	531,62	25,00%	531,62	25,00%	531,62	25,00%	531,62	100,00%	2.126,48	
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	99,22%	323.538,17	25,00%	80.884,54	25,00%	80.884,54	25,00%	80.884,54	25,00%	80.884,55	100,00%	323.538,17	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,13%	424,35	25,00%	106,09	25,00%	106,09	25,00%	106,09	25,00%	106,08	100,00%	424,35	
			326.089,00	25,00%	81.522,25	25,00%	81.522,25	25,00%	81.522,25	25,00%	81.522,25	100,00%	326.089,00	
				25,00%	81.522,25	50,00%	163.044,50	75,00%	244.566,75	100,00%	326.089,00			326.089,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 326.089,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS)

MASSAPÉ, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

Comissão Permanente de Licitação
3.370
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acarau

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUIBARDI RIBEIRO
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim A. Luiz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operações - Edificações
Medico Eletricista MA-110013
CRM 41590 / EN0601



TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

DATA: 11/11/2019

BDI: 23,00%

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

TABELA FONTE:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA).

* TABELA 026 - S/ DESONERAÇÃO TABELA UNIFICADA SEINFRA


LOCAL: POVOADOS DE ESPRAIADO - DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,56000000	6,89	10,75
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,75
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,86	26,38
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,74	16,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,82	57,69
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,78	1,32
					TOTAL MATERIAL:	102,13
					VALOR SEM ENCARGOS:	112,88
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	12,28
					VALOR COM ENCARGOS:	125,16
					VALOR BDI (23.00%):	28,79
					VALOR COM BDI:	153,95



1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	48,50	97,00
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,43	1,72
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,10	4,40
					TOTAL EQUIPAMENTO:	103,12
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,12000000	7,60	23,71
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,12000000	11,34	35,38
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	3,90000000	15,26	59,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	118,60
					VALOR SEM ENCARGOS:	221,72
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	150,24
					VALOR COM ENCARGOS:	371,96
					VALOR BDI (23.00%):	85,55
					VALOR COM BDI:	457,51

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	12,83	0,64
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	52,13	0,52
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,16
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23400000	9,38	2,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46800000	6,89	3,22
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	35,88	5,38
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,14	7,82
					TOTAL MATERIAL:	13,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	233,51	10,04
					TOTAL SERVICIO:	10,04
					VALOR SEM ENCARGOS:	29,82
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	9,32
					VALOR COM ENCARGOS:	39,14
					VALOR BDI (23.00%):	9,00
					VALOR COM BDI:	48,14

Handwritten signature and initials.



 <p>SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 15.532.478/0001-30</p>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%
	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE.	TABELA FONTE:	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA).	* TABELA 026 - S/ DESONERAÇÃO TABELA UNIFICADA SEINFRA	
	LOCAL: POVOADOS DE ESPRAIADO - DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE.		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11700000	9,38	1,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19500000	6,89	1,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,44
MATERIAL						
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,34	2,34
					TOTAL MATERIAL:	2,34
SERVICO						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,73	0,43
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	14,24	0,21
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,79	0,10
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	181,58	6,17
					TOTAL SERVICIO:	6,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,69
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,26
					VALOR COM ENCARGOS:	16,95
					VALOR BDI (23.00%):	3,90
					VALOR COM BDI:	20,85

Comissão Permanente de Licitação
 2.322
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,28540000	6,89	15,75
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,75
					VALOR SEM ENCARGOS:	15,75
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	17,98
					VALOR COM ENCARGOS:	33,73
					VALOR BDI (23.00%):	7,76
					VALOR COM BDI:	41,49

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,80000000	6,89	53,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	53,74
MATERIAL						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	39,78	30,95
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	59,87	57,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,36	79,20
					TOTAL MATERIAL:	167,97
					VALOR SEM ENCARGOS:	221,71
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	61,39
					VALOR COM ENCARGOS:	283,10
					VALOR BDI (23.00%):	65,11
					VALOR COM BDI:	348,21

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO						
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	53,74	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	152,03	0,04
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,04
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00043334	6,89	0,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
					VALOR COM ENCARGOS:	0,06
					VALOR BDI (23.00%):	0,01
					VALOR COM BDI:	0,07

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Gonçalves Bezerra
 TITULAR
 CPF: 007.442.483-51

g

Joaquim Ayluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN:060123269-2

MASSAPÉ, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

Secullus Serviços e Locações Eireli
 Pág. 02/02
 CNPJ: 15.532.478/0001-30



TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019		DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE.		TABELA FONTE:	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA).		* TABELA 026 - S/ DESONERAÇÃO TABELA UNIFICADA SEINFRA	
LOCAL: POVOADOS DE ESPRAIADO - DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE.			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU.			

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaráu

3.373

Folha

Assinatura

COMPOSIÇÃO DO BDI

DEMONSTRATIVOS DE TAXA DE BDI	VARIACÃO				
	VALORES	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO	
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE OS CUSTOS DIRETOS					
1 - Administração Central - AC	5,00%	3,00%	3,80%	4,01%	4,67%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS					
2 - Despesas Financeiras					
2.1 - Despesas Financeiras - DF	1,02%	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO					
3.1 - RISCO - R		0,50%	0,56%	0,97%	
3.2 - LUCRO - L		6,64%	7,30%	8,69%	
3.3 - TRIBUTOS - I					
3.4 - ISSQN	3,00%		3,00%	5,00%	
3.5 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	
3.6 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	
3.7 - CPRB (4,5% QUANDO HÁ DESONERAÇÃO INSS)	4,50%		3,00%	3,00%	
		11,15%			
4 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	0,32%	0,40%	0,74%	
IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
B.D.I. = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1					
AC=ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF= DESPESAS FINANCEIRAS; R= RISCO; I = TRIBUTOS; L=LUCRO.					
B.D.I. = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1		26,85%	20,93%	23,03%	27,93%
B.D.I. ADOTADO		23,00%			

ISS PREFEITURA					
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (MÃO DE OBRA)	5,00%	x	60,00%	=	3,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BRUTA (CPRB) DE 4,5% SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO INSS					

MASSAPÉ, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo

Ricardo Rodrigues Bezerra
TITULAR
CPF: 007.442.893-91

Joaquim

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 41590 / RR-06011-2019-04

J. J.

