

## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ACARAÚ/CE.  
DATA: 14/11/2019

*Prisco Acima*

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2110.01/2019**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

Prezados (as) V. Senhores (as).

Apresentamos a V. às., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2110.01/2019**, pelo preço global de **R\$ 454.456,05 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Cinco centavos)**, prazo de execução de **150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º GUSTAVO XAVIER DE LIMA, portador do RG nº 20074826012 SSP/CE e CPF nº: 062.332.023-10, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Sobral, 08 de novembro de 2019.

Atenciosamente,

*Gustavo Xavier de Lima*  
Millenium Serviços Eireli  
Gustavo Xavier de Lima  
Procurador  
CPF 062 332 023-10

*SM*  
*P*



## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA:

14/11/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENT	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	209,58	1.945,74	0,00	61,02	2.734,50	0,60
2	REVESTIMENTO	16.524,61	315.135,71	30.303,03	4.205,60	451.721,55	99,40
2.1	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE						
2.2	TRANSPORTE COMERCIAL EMULSAO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ( USINAATE ACARAÚ DMT= 150.00KM)	12.767,02	281.402,49	15.315,22	2.963,20	385.509,66	84,83
2.3	TANSPORTE COMERCIAL CBUQ USINADO (USINA té acarau dmt= 150km)	30,39	188,44	79,02	0,00	364,73	0,08
	TOTAL:	16.734,19	317.081,45	30.303,03	4.266,62	454.456,05	100,00

VALOR TOTAL: 454.456,05

Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Cinco centavos

*Gustavo Xavier de Lima*  
Millennium Serviços Eireli  
Procurador  
CPF 062 332 023-10

*[Assinatura]*  
José Teófilo Peixoto Júnior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 9284D





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

14/11/2019

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICIPIO DE ACARAÚCE

**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ


**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019


**PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS


**PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	369,39	86,36	455,75	2.734,50
2		<b>REVESTIMENTO</b>							2.734,50
2.1		<b>REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE</b>							451.721,55
2.1.1	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	8.105,10	1,62	0,38	2,00	385.509,66
2.1.2	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	SINAPI	M3	324,20	923,25	215,86	1.139,11	369.299,46
2.2		<b>TRANSPORTE COMERCIAL EMULSÃO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ( USINAATÉ ACARAÚ DMT= 150,00KM)</b>							364,73
2.2.1	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	SINAPI	TXKM	607,88	0,49	0,11	0,60	364,73
2.3		<b>TANSPORTE COMERCIAL CBUQ USINADO (USINA té acarau dmt= 150km)</b>							65.847,16
2.3.1	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	SINAPI	TXKM	124.239,92	0,43	0,10	0,53	65.847,16
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>454.456,05</b>

Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Cinco centavos

  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Millennium Serviços Eireli  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

  
 Jose Teixeira Peixoto Junior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

14/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

Comissão Permanente de Licitação  
 2.09  
 Folha  
 Assinatura  
 Recebido em 14/11/2019

### 1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,13	4,13
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,68	18,72
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	294,00	294,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,76	1,51
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>318,36</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89972	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,54	19,54
94962	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,52	29,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	244,92	2,45
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>51,03</b>
<b>VALOR:</b>						<b>369,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>350,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>18,61</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>369,39</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>86,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>455,75</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>6,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>2.216,34</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>2.734,50</b>

### 2.1.1. 72943 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,50000000	2,10	1,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,05</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00180000	177,12	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01090000	14,52	0,16
96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00040000	110,02	0,04
96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00150000	36,66	0,05
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>0,57</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1,62</b>
<b>VALOR BDI (23.38%):</b>						<b>0,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>2,00</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>8.105,10</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>13.130,26</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>16.210,20</b>

### 1.2. 95993 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	318,50	813,70
----------	--	--------	---	------------	--------	--------

SERVICO						TOTAL MATERIAL:	813,70
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014	SINAPI	CHP	0,05800000	254,78	14,78	
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014	SINAPI	CHI	0,11860000	104,42	12,38	
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41260000	16,52	23,34	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,05800000	177,74	10,31	
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016	SINAPI	CHP	0,09510000	140,22	13,33	
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016	SINAPI	CHI	0,08150000	50,78	4,14	
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017	SINAPI	CHI	0,13390000	33,15	4,44	
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017	SINAPI	CHP	0,04270000	85,29	3,64	
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017	SINAPI	CHP	0,04950000	138,67	6,86	
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	SINAPI	CHI	0,30370000	53,76	16,33	

TOTAL SERVICOS:	109,55
VALOR:	923,25
VALOR SEM ENCARGOS:	904,51
VALOR ENCARGOS (114.23%):	18,74
VALOR COM ENCARGOS:	923,25
VALOR BDI (23.38%):	215,86
VALOR COM BDI:	1.139,11
QUANTIDADE:	324,20
VALOR TOTAL:	299.317,65
VALOR TOTAL COM BDI:	369.299,46

**2.2.1. 93176 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA**

SERVICO						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00173600	271,72	0,47
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00043400	55,94	0,02

TOTAL SERVICOS:	0,49
VALOR:	0,49
VALOR SEM ENCARGOS:	0,47
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,49
VALOR BDI (23.38%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,60
QUANTIDADE:	607,88
VALOR TOTAL:	297,86
VALOR TOTAL COM BDI:	364,73

**2.3.1. 95430 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).**


SERVICO						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014	SINAPI	CHP	0,00165000	248,78	0,41

89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 12/2014	SINAPI	CHI	0,00041000	48,15	0,02
-------	---	--------	-----	------------	-------	------

TOTAL SERVIÇO:	0,43
VALOR:	0,43
VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,01
VALOR COM ENCARGOS:	0,43
VALOR BDI (23,38%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,53
QUANTIDADE:	124.239,92
VALOR TOTAL:	53.423,17
VALOR TOTAL COM BDI:	65.847,16

*Gustavo Xavier de Lima*  
 Millennium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

*[Handwritten Signature]*  
 José Teixeira Peixoto Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D



*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		<b>DATA :</b> 14/11/2019
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICIPIO DE ACARAÚCE	
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019	
<b>PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	
<b>PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.734,50	100,00 2.734,50					100,00 2.734,50
2	REVESTIMENTO	451.721,55	21,27 96.081,17	28,35 128.063,06	29,64 133.890,27	10,43 47.114,56	10,31 46.572,49	100,00 451.721,55
		454.456,05	98.815,67 98.815,67	226.878,73	360.769,00	407.883,56	454.456,05	454.456,05

*Gustavo Xavier de Lima*  
 Millennium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

*[Signature]*  
 José Teixeira Peixoto Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D

*[Handwritten marks]*

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
		DATA: 14/11/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,8000
R	RISCOS	1,0200
		0,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,3200</b>

II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
	GARANTIA/SEGURO	
	Lucro	0,3200
		6,6400
	<b>TOTAL</b>	<b>6,9600</b>

I	IV - Impostos	
	ISSQN	
	PIS	5,0000
	COFINS	0,6500
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	3,0000
		0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,6500</b>

BDI = 23,38%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Gustavo Xavier de Lima*  
 Millenium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

*Jose Teixeira Peixoto Júnior*  
 Jose Teixeira Peixoto Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D

*S*  
*M*  
*J*





	<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		DATA:
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE	14/11/2019
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº2110.01/2019	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,5500	6,2000
		0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Gustavo Xavier de Lima  
Millenium Serviços Eireli  
Gustavo Xavier de Lima  
Procurador  
CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 9264D

*Handwritten initials and marks.*