



**CAUIPE**  
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS



## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF.: TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019, CUJO OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, TUDO CONFORME PROJETOS EM ANEXOS, PELO PREÇO GLOBAL **R\$ 471.779,88 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REIS E OITENT E OITO CENTAVOS)**, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **FRANCISCO JOSÉ BEZERRA SOBRINHO**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2005005056219 – SSP CE E CPF Nº 034.088.993-47, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

- DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
- FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE EM NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS PARA BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,


Fortaleza – Ceará, 19 de novembro de 2019.

  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 07.742.263/0001-15  
Francisco José Bezerra Sobrinho  
CPF: 034.088.993-47  
Proprietário

  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
RUA JAIME BENÉVOLO, Nº 1465, 401 | CEP: 60.050.155

FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15  
cauipeconstrucoes@gmail.com





## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	<b>DATA :</b> 21/11/2019	<b>BDI :</b> 22,55%			
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESSENTA) DIAS					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	351,34	0,07
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	384.617,96	81,52
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	86.810,58	18,40
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>384.969,30</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>86.810,58</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>471.779,88</b>	



Francisco José Bezerra Sobrinho  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ. 07.742.263/0001-15  
Francisco José Bezerra Sobrinho  
CPF. 034.088.993-47  
Proprietário

Marcos Antonio Queiroz dos Santos  
Marcos Antonio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE Nº 11423/D



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA :	21/11/2019	BDI :	22,55%				
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,23%	MES	-	REF.	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

Comissão Permanente de Licitação  
1869  
Folha  
Assinatura  
Prefeitura Municipal de Acarau

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					351,34
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,25	156,15	351,34
2		CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)					384.617,96
2.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	SEINFRA	M3	240,00	157,81	37.874,40
2.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.000,00	0,20	1.200,00
2.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	240,00	150,85	36.204,00
2.4	I0789	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	H	37,44	3.387,58	126.831,00
2.5	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	SEINFRA	M3	240,00	375,59	90.141,60
2.6	I2569	I2569	PRÓPRIA	T	4,80	2.524,85	12.119,28
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - DMT = 220,00 - DMT = 220,00	SEINFRA	T	576,00	132,43	76.279,68
2.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 50,00 - DMT = 50,00	SEINFRA	T	248,00	16,00	3.968,00

VALOR ORÇAMENTO:	384.969,30
VALOR BDI TOTAL:	86.810,58
VALOR TOTAL:	471.779,88

Quatrocentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Oito centavos

*João José B.*  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ. 07.742.263/0001-15  
Francisco José Bezerra Sobrinho  
CPF. 034.088.993-47  
Proprietário

*M.A.*  
Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE Nº 11423/D

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESSENTA) DIAS

<b>DATA:</b> 21/11/2019		<b>BDI:</b> 22,55%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94613113	6,89	13,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,41</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,99252688	33,16	32,91
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,97306557	21,46	20,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,37879506	16,44	71,99
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14595983	11,26	1,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>127,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>156,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>140,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>15,32</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>156,15</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>2,25</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>351,34</b>

### 2.1. C3886 - REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,72904624	6,89	67,03
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,48645232	13,63	6,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>73,66</b>
<b>VALOR:</b>						<b>157,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>73,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>84,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>157,81</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>240,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>37.874,40</b>

### 2.2. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,92	0,00
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,69	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00030862	18,21	0,01
10674	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00030862	5,51	0,00
10774	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00052308	185,04	0,10
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00104616	21,55	0,02
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00021446	79,93	0,02
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00021446	7,00	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,15</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00261540	6,89	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,20</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0,00</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>6.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>1.200,00</b>

### 2.3. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,03966013	30,15	1,20
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01392324	51,73	0,72
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01518899	29,67	0,45
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01350132	90,28	1,22
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00253150	118,30	0,30
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02826838	155,18	4,39
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02700265	66,82	1,80
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02869031	174,15	5,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>15,08</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50629956	6,89	3,49
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,49</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	42,69792979	0,20	8,54
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,54</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,29888551	3,43	1,03
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,29888551	6,54	1,95
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,76274029	68,99	52,62
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,01892787	46,76	47,65
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>103,25</b>

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Acari  
 1872  
 Folha  
 Assinatura

<b>VALOR:</b>	<b>150,85</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>130,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>20,49</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>150,85</b>
<b>VALOR BDI:</b>	<b>0,00</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>240,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>36.204,00</b>

**2.4. 10789 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (H)**

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,41420841	1,00	57,41
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	57,41420841	1,00	57,41
I2702	JUROS	SEINFRA	H	21,05187642	1,00	21,05
I2853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	0,99999443	26,46	26,46
I2854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	0,99999443	11,82	11,82

<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>	<b>174,15</b>
<b>VALOR:</b>	<b>3.387,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>174,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>3.213,43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3.387,58</b>
<b>VALOR BDI:</b>	<b>0,00</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>37,44</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>126.831,00</b>

**2.5. C3895 - ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	1,75051272	33,62	58,85
I0611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	1,55601130	11,35	17,66
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,19450142	108,38	21,08
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,38900283	16,44	6,40
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>103,99</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,67008480	6,89	80,40
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	1,94501413	13,63	26,52

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>106,92</b>
<b>VALOR:</b>	<b>375,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>210,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>164,68</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>375,59</b>
<b>VALOR BDI:</b>	<b>0,00</b>

g 8 70  
 3 5

QUANTIDADE:	240,00
VALOR TOTAL:	90.141,60

2.6. I2569 - I2569 (T)



VALOR:	2.524,85
VALOR SEM ENCARGOS:	2.524,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.524,85
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	4,80
VALOR TOTAL:	12.119,28

2.7. I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - DMT = 220,00 (T)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	1,00	0,41
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	1,00	42,23
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>42,64</b>	
<b>FORMULA:</b>					<b>Y = 0,41X + 42,23</b>	
<b>DMT:</b>					<b>220,00</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>132,43</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>132,43</b>	
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>132,43</b>	
<b>VALOR BDI:</b>					<b>0,00</b>	
<b>QUANTIDADE:</b>					<b>576,00</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>76.279,68</b>	

2.8. C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 50,00 (T)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	33,47	0,00
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	123,99	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,00</b>	
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,31699125	1,00	0,32
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>0,32</b>	
<b>FORMULA:</b>					<b>Y = 0,32X</b>	
<b>DMT:</b>					<b>50,00</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>16,00</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>16,00</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>					<b>0,00</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>16,00</b>	
<b>VALOR BDI:</b>					<b>0,00</b>	
<b>QUANTIDADE:</b>					<b>248,00</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>3.968,00</b>	

João José B.S.  
 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
 CNPJ. 07.742.263/0001-15  
 Francisco José Bezerra Sobrinho  
 CPF. 034.088.993-47  
 Proprietário

Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE nº 11423/D

Handwritten marks and numbers: a large blue scribble, the letter 'T', and the number '6'.



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	<b>DATA :</b> 21/11/2019	<b>BDI : 22,55%</b>			
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESSENTA) DIAS					

Comissão Permanente de Licitação  
1873  
Folha  
Assinatura  
Prefeitura Municipal de Acarau

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

*Francisco José Bezerri*  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
CNPJ. 07.742.263/0001-00  
Francisco José Bezerri  
CPF. 034.088.993-47  
Proprietário

*Marcos Antônio Queiroz dos Santos*  
Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE Nº 11423/D

*7*

*7*



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	<b>DATA :</b> 21/11/2019	<b>BDI :</b> 22,55%			
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESENTA) DIAS					

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau -  
1874  
Folha  
Assinatura

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,0000
R	Riscos	1,2700
	<b>TOTAL</b>	<b>6,2700</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,3000</b>

<b>Impostos</b>		
I1	PIS	0,6500
I2	COFINS	3,0000
I3	ISS	5,0000
I4	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,6500</b>

BDI = 22,55%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Jose Bezerro*  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
CNPJ. 07.742.263/0001-15  
Francisco José Bezerra Sobrinho  
CPF. 034.038.993-47  
Proprietário

*Marcos Antonio Queiroz dos Santos*  
Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE Nº 11423/D





### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO	<b>DATA:</b> 21/11/2019	<b>BDI:</b> 22,55%			
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%		12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESENTA) DIAS					

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau  
1875  
Folha  
Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	351,34	100,00						100,00
			351,34						351,34
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	384.617,96	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65	100,00
			64.115,81	64.115,81	64.115,81	64.115,81	64.115,81	64.038,91	384.617,96
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	86.810,58	16,74	16,65	16,65	16,65	16,65	16,66	100,00
			14.532,09	14.453,96	14.453,96	14.453,96	14.453,96	14.462,65	86.810,58
		471.779,88	78.999,24	78.569,77	78.569,77	78.569,77	78.569,77	78.501,56	471.779,88
			78.999,24	157.569,01	236.138,78	314.708,55	393.278,32	471.779,88	471.779,88

Fº José Bezerra  
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
CNPJ. 07.742.263/0001-15  
Francisco José Bezerra Sobrinho  
CPF. 034.088.993-47  
Proprietário

Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE Nº 11423/D

9/19