

CARTA DE PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS 2510.01/2019
Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO . **parte integrante desse processo, pelo preço de :**

VALOR GLOBAL R\$ 383.828,89 (Trezentos e Oitenta e Tres Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª Francisco Leoncio Ripardo , como representante legal desta empresa.


DECLARAMOS, para os devidos fins de direito ,que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços ,objeto deste edital,e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual , e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos ,contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60(**SESSENTA) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Informamos que o prazo de Execução é de 180(**Cento e Oitenta) dias corridos**, a contar da data da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Massape , 21 de Novembro de 2019.



FRANCISCO LEONCIO RIPARDO
REPRESENTANTE



FRANCISCO AFRANIO C DE VASCONCELOS
ENG.CIVIL

RESUMO DO ORÇAMENTO


 DATA :
 21/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	319,50	0,08
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	312.882,37	81,52
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.627,02	18,40



VALOR ORÇAMENTO:	313.201,87	100,00
VALOR BDI TOTAL:	70.627,02	
VALOR TOTAL:	383.828,89	


 Francisco Afranio C. de Vasconcelos
 CREA - 88060

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
21/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BASICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS

Comissão Permanente de Licitação
1991
Folha
Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					319,50
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,25	142,00	319,50
2		CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)					312.882,37
2.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	SEINFRA	M3	240,00	74,28	17.827,20
2.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.000,00	0,17	1.020,00
2.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	240,00	131,90	31.656,00
2.4	10789	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	H	37,44	3.300,00	123.552,00
2.5	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	SEINFRA	M3	240,00	212,71	51.050,40
2.6	12569	12569	PRÓPRIA	T	4,80	1.568,56	7.529,09
2.7	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - DMT = 220,00 - DMT = 220,00	SEINFRA	T	576,00	132,43	76.279,68
2.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 50,00 - DMT = 50,00	SEINFRA	T	248,00	16,00	3.968,00
VALOR ORÇAMENTO:							313.201,87
VALOR BDI TOTAL:							70.627,02
VALOR TOTAL:							383.828,89

Francisco Afranio C de Vasconcelos
CREA - 88060


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

21/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS

mandacaru
empedimentos



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,32000000	16,13	69,68
TOTAL MATERIAL:					69,68

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,79200000	14,76	26,45
TOTAL MAO DE OBRA:					26,45

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,86000000	32,53	27,98
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,84000000	21,05	17,68
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,02000000	11,05	0,22

TOTAL MATERIAL:	45,88
VALOR:	142,00
VALOR SEM ENCARGOS:	127,91
VALOR ENCARGOS (114.23%):	14,09
VALOR COM ENCARGOS:	142,00
VALOR BDI (22.55%):	32,02
QUANTIDADE:	2,25
VALOR TOTAL:	319,50

2.1. C3886 - REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,02000000	14,76	74,10
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,01050000	29,21	0,31

TOTAL MAO DE OBRA:	74,41
VALOR:	74,28
VALOR SEM ENCARGOS:	34,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):	39,55
VALOR COM ENCARGOS:	74,28
VALOR BDI (22.55%):	16,75
QUANTIDADE:	240,00
VALOR TOTAL:	17.827,20

2.2. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00268326	14,76	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:					0,04

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00087210	21,12	0,02
10694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00043606	201,85	0,09
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00025728	27,39	0,01
10672 VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00025728	5,40	0,00
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00017878	87,90	0,02
10785 VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00017878	7,51	0,00
10585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,19	0,00
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,39	0,00

TOTAL EQUIPAMENTO:	0,14
VALOR:	0,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,17
VALOR BDI (22.55%):	0,04
QUANTIDADE:	6.000,00
VALOR TOTAL:	1.020,00


(Handwritten signature)

2.3. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	43,99000000	0,20	8,80
TOTAL MATERIAL:					8,80

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	0,89529896	50,50	45,21

C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,66768711	79,48	53,07
TOTAL SERVICIO:						98,28
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51182609	14,76	7,55
TOTAL MAO DE OBRA:						7,55
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,25557171	6,99	1,79
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,22562080	3,69	0,83
TOTAL SERVICIO:						2,62
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02549014	183,96	4,69
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,02526091	41,45	1,05
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02511527	165,38	4,15
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02399072	78,75	1,89
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01349477	42,33	0,57
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01237021	63,95	0,79
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01199535	101,74	1,22
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00224914	127,87	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,65
VALOR:						131,90
VALOR SEM ENCARGOS:						113,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):						18,10
VALOR COM ENCARGOS:						131,90
VALOR BDI (22.55%):						29,74
QUANTIDADE:						240,00
VALOR TOTAL:						31.656,00



2.4. I0789 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,41452800	0,98	56,27
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	57,41452800	0,98	56,27
I2702	JUROS	SEINFRA	H	21,05199360	0,98	20,63
I2853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	25,95	25,95
I2854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	24,84	24,84
TOTAL TRANSPORTE:						183,96
VALOR:						3.300,00
VALOR SEM ENCARGOS:						170,71
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3.129,29
VALOR COM ENCARGOS:						3.300,00
VALOR BDI (22.55%):						744,15
QUANTIDADE:						37,44
VALOR TOTAL:						123.552,00

2.5. C3895 - ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,29200000	14,76	166,67
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	1,49200000	29,21	43,58
TOTAL MAO DE OBRA:						210,25
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,01612656	44,86	0,72
I0721	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,01071337	20,68	0,22
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,01259557	25,67	0,32
I0699	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01060715	118,16	1,25
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,51
VALOR:						212,71
VALOR SEM ENCARGOS:						100,12
VALOR ENCARGOS (114.23%):						112,59
VALOR COM ENCARGOS:						212,71
VALOR BDI (22.55%):						47,97
QUANTIDADE:						240,00
VALOR TOTAL:						51.050,40

2.6. I2569 - I2569 (T)

VALOR:	1.568,56
VALOR SEM ENCARGOS:	1.568,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.568,56
VALOR BDI (22.55%):	353,71
QUANTIDADE:	4,80
VALOR TOTAL:	7.529,09

Francisco Afranio C. de Vasconcelos
CPF: 899097

2.7. I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - DMT = 220,00 (T)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	0,98	0,40
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	0,98	41,39

TOTAL TRANSPORTE: 41,79

FORMULA: Y = 0,41X + 42,23

DMT: 220,00

VALOR: 132,43

VALOR SEM ENCARGOS: 132,43

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 132,43

VALOR BDI (22.55%): 29,86

QUANTIDADE: 576,00

VALOR TOTAL: 76.279,68



2.8. C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 50,00 (T)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,71	0,00
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	133,45	0,00

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,00

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13396	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,31699125	0,98	0,31

TOTAL TRANSPORTE: 0,31

FORMULA: Y = 0,32X

DMT: 50,00

VALOR: 16,00

VALOR SEM ENCARGOS: 16,00


VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 16,00

VALOR BDI (22.55%): 3,61

QUANTIDADE: 248,00

VALOR TOTAL: 3.968,00


 Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
 CREA - 88050

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:
21/11/2019




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ACARAUÇE, CONFORME PROJETO BASICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS

Comissão Permanente de Licitação
1995
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acarauç

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	319,50	100,00						100,00
			319,50						319,50
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	312.882,37	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65	100,00
			52.157,49	52.157,49	52.157,49	52.157,49	52.157,49	52.094,92	312.882,37
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.627,02	16,75	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	100,00
			11.830,03	11.759,40	11.759,40	11.759,40	11.759,40	11.759,39	70.627,02
		383.828,89	64.307,02	63.916,89	63.916,89	63.916,89	63.916,89	63.854,31	383.828,89
			64.307,02	128.223,91	192.140,80	256.057,69	319.974,58	383.828,89	

Francisco Alvaro C de Vasconcelos
CREA - 88060

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 21/11/2019
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
	LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,0000
R	Riscos	1,2700
TOTAL		6,2700


II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	4,5000
TOTAL		5,3000

III - IMPOSTOS		
PIS		0,6500
COFINS		3,0000
ISS		5,0000
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		0,0000
TOTAL		8,6500

BDI = 22,55%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$




Francisco Afrânio C de Vasconcelos
CREA - 88060

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA:

21/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BASICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Francisco Afrânio C. do Vasconcelos
CREA - 88060