

## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF.: TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019, CUJO OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, TUDO CONFORME PROJETOS EM ANEXOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ **468.387,69 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Sessenta e Nove centavos)**, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º GUSTAVO XAVIER DE LIMA, portador do RG nº 20074826012 SSP/CE e CPF nº: 062.332.023-10, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIASCORRIDOS**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Sobral, 20 de novembro de 2019.

Atenciosamente,

*Gustavo Xavier de Lima*

Millennium Serviços Eireli  
Gustavo Xavier de Lima  
Procurador  
CPF 062 332 023-10



REGISTRO MODELO DE REGISTRO DE CARTEIÃO  
3º OFÍCIO HORAS E REGISTRO  
Rua Cel. José de Sá, nº 467 - Centro  
P. 52.011-920 - Sobral - CE - CEP: 86913-613 1595  
E-mail: rgs@shcarai.com

Reconhecimento de Firmas de *Gustavo Xavier de Lima*  
 Por autenticidade (e) por semelhança. Dou Fe.  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
20 NOV. 2019 Sobral - CE  
ANTONIO MAURICIO DE CARVALHO  
THALES GUIMARAES DE CARVALHO ESC SUBST  
MAYRA APARECIDA DE CARVALHO ESC SUBST  
RAFAELINO NORONHA ALVES ESC SUBST  
LARISSA ANTONIO DE SOUSA ESC SUBST  
MARIA DE Fátima Lima Nascimento ESC AUT




## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

21/11/2019


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS





1	SERVIÇOS PRELIMINARES	351,34	0,08
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	381.849,96	81,52
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	86.186,39	18,40
VALOR ORÇAMENTO:		382.201,30	100,00
VALOR BDI TOTAL:		86.186,39	
VALOR TOTAL:		468.387,69	

Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Sessenta e Nove centavos

Gustavo Xavier de Lima  
Millennium Serviços Eireli  
Gustavo Xavier de Lima  
Procurador  
CPF 062 332 023-10

  
José Teixeira Peixoto Júnior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 9264D





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DATA : 21/11/2019

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 2510.01/2019
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						<b>351,34</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,25	156,15	351,34
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)						<b>381.849,96</b>
2.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	SEINFRA	M3	240,00	157,81	37.874,40
2.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.000,00	0,20	1.200,00
2.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	240,00	150,85	36.204,00
2.4	I0789	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	H	37,44	3.387,58	126.831,00
2.5	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	SEINFRA	M3	240,00	375,59	90.141,60
2.6	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA	PRÓPRIA	T	4,80	2.524,85	12.119,28
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - DMT = 220,00 - DMT = 215,00	SEINFRA	T	576,00	130,38	75.098,88
2.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 50,00 - DMT = 30,00	SEINFRA	T	248,00	9,60	2.380,80
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>382.201,30</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>86.186,39</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>468.387,69</b>	

Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Sessenta e Nove centavos

*Gustavo Xavier de Lima*  
 Millennium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

*Jose Teixeira Peixoto Júnior*  
 JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JÚNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D


*[Handwritten signature]*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :  
21/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94613113	6,89	13,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,41</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,99252688	33,16	32,91
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,97306557	21,46	20,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,37879506	16,44	71,99
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14595983	11,26	1,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>127,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>156,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>140,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>15,32</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>156,15</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>35,21</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>2,25</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>351,34</b>

### 2.1. C3886 - REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,72904624	6,89	67,03
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,48645232	13,63	6,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>73,66</b>
<b>VALOR:</b>						<b>157,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>73,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>84,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>157,81</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>35,59</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>240,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>37.874,40</b>

### 2.2. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,92	0,00
1	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,69	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00030862	18,21	0,01
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00030862	5,51	0,00
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00052308	185,04	0,10
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00104616	21,55	0,02
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00021446	79,93	0,02
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00021446	7,66	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,15</b>
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00261540	6,89	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,20</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>0,05</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>6.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>1.200,00</b>

### 2.3. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,03966013	30,15	1,20
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01392324	51,73	0,72
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01518899	29,67	0,45
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01350132	90,28	1,22
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00253150	118,30	0,30

10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02826838	155,18	4,39
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02700265	66,82	1,80
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02869031	174,15	5,00
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>15,08</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50629956	6,89	3,49
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,49</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	42,69792979	0,20	8,54
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>8,54</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,29888551	3,43	1,03
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,29888551	6,54	1,95
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,76274029	68,99	52,62
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,01892787	46,76	47,65
					<b>TOTAL SERVICO:</b>	<b>103,25</b>

<b>VALOR:</b>	<b>150,85</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>130,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>20,49</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>150,85</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>	<b>34,02</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>240,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>36.204,00</b>

**2.4. 39 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (H)**

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,41420841	1,00	57,41
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	57,41420841	1,00	57,41
12702	JUROS	SEINFRA	H	21,05187642	1,00	21,05
12853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	0,99999443	26,46	26,46
12854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	0,99999443	11,82	11,82

<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>	<b>174,15</b>
<b>VALOR:</b>	<b>3.387,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>174,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>3.213,43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3.387,58</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>	<b>763,90</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>37,44</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>126.831,00</b>

**2.5. C3895 - ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10778	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	1,75051272	33,62	58,85
10779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	1,55601130	11,35	17,66
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,19450142	108,38	21,08
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,38900283	16,44	6,40
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>103,99</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,67008480	6,89	80,40
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	1,94501413	13,63	26,52
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>106,92</b>

<b>VALOR:</b>	<b>375,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>210,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>	<b>164,68</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>375,59</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>	<b>84,70</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>240,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>90.141,60</b>

**2.6. 12569 - EMULSÃO ASFALTICA (T)**

<b>VALOR:</b>	<b>2.524,85</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2.524,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2.524,85</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>	<b>569,35</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>4,80</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>12.119,28</b>

**2.7. 10002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - DMT = 220,00 (T)**

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	1,00	0,41
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	1,00	42,23
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>42,64</b>
<b>FORMULA:</b>						$Y = 0,41X + 42,23$
<b>DMT:</b>						215,00
<b>VALOR:</b>						130,38
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						130,38
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						130,38
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						29,40
<b>QUANTIDADE:</b>						576,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						75.098,88

Comissão Permanente de Licitação  
 2038  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Aracaju

2.8. C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 50,00 (T)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	33,47	0,00
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	123,99	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,00</b>

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,31699125	1,00	0,32
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>0,32</b>
<b>FORMULA:</b>						$Y = 0,32X$
<b>DMT:</b>						30,00
<b>VALOR:</b>						9,60
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						9,60
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						9,60
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						2,16
<b>QUANTIDADE:</b>						248,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						2.380,80

Gustavo Xavier de Lima  
 Millennium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

José Teixeira Peixoto Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 92640

*[Handwritten signature]*




### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:


21/11/2019

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
<b>LICITANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS NO 2510.01/2019
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESENTA) DIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	351,34	100,00						100,00
			351,34						351,34
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	381.849,96	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65	100,00
			63.654,39	63.654,39	63.654,39	63.654,39	63.654,39	63.578,01	381.849,96
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	86.186,39	16,75	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	100,00
			14.436,22	14.350,03	14.350,03	14.350,03	14.350,03	14.350,05	86.186,39
		468.387,69	78.441,95	78.004,42	78.004,42	78.004,42	78.004,42	77.928,06	468.387,69
			78.441,95	156.446,37	234.450,79	312.455,21	390.459,63	468.387,69	468.387,69

Gustavo Xavier de Lima  
 Millennium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10


  
 José Teixeira Peixoto Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

21/11/2019

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2510.01/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença Paternidade	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
		16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
		0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%

Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Gustavo Xavier de Lima  
Millennium Serviços Eireli  
Gustavo Xavier de Lima  
Procurador  
CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 9264D





## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA : 22/11/2019	BDI : 22,65%		
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS, ACARAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/08 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					09/2019

COD	DESCRIÇÃO
-----	-----------

**Despesas Indiretas**

AC	Administração central		
DF	Despesas financeiras		
R	Riscos		
	<b>TOTAL</b>		

**Benefício**

S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	
	<b>TOTAL</b>	

**Impostos**

I	Impostos	
I1	PIS	
I2	COFINS	
I3	ISS	
I4	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS)	
	<b>TOTAL</b>	

**BDI = 22,65%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Gustavo Xavier de Lima*  
 Millenium Serviços Eireli  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Procurador  
 CPF 062 332 023-10

*Jose Teixeira Peixoto Júnior*  
 Jose Teixeira Peixoto Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 9264D

*Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page.*