

## CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de ACARAU-CE  
Comissão Permanente de Licitação  
Ref: Tomada de Preços Nº. TP-2510.01/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº TP 2510.01/2019, pelo Preço Global de **R\$ 471.034,52 (quatrocentos e setenta e um mil trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme resumo abaixo, com prazo de execução de até **180 (cento e oitenta) dias**.

RESUMO DA OBRA		
Item	Obra	V. Total Global
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	R\$ 471.034,52

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr. ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES**, portador do CPF nº **956.476.783-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Frecheirinha, 14 de Novembro de 2019.

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Representante Legal

CPF 956.476.783-00

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.



TOMADA DE PREÇO Nº TP 2510.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PLANILHA ORÇAMENTARIA :

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						442,49
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,25	196,66	442,49
2	<b>CONSERVAÇÃO(TAPA BURACO)</b>						470.592,03
2.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	SEINFRA	M3	240,00	198,79	47.709,60
2.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.000,00	0,26	1.560,00
2.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	240,00	190,50	45.720,00
2.4	I0789	CIMENTO ASFALTICO GAP 50/70		T	37,44	3.991,23	149.431,65
2.5	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	SEINFRA	M3	240,00	473,28	113.587,20
2.6	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C		T	4,80	2.974,80	14.279,04
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,72X + 2,71) - DMT = 210,00	SEINFRA	T	576,00	157,27	90.587,52
2.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DMT = 80,00	SEINFRA	T	246,00	31,37	7.717,02
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>384.347,70</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>86.686,82</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>471.034,52</b>	

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº TP 2510.01/2019

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO  
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		MÊS5		MÊS6		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0939	442,49	100,00	442,49											100,00	442,49
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	99,906	470,592,03	16,67	78.447,69	16,67	78.447,69	16,67	78.447,69	16,67	78.447,69	16,67	78.447,69	16,65	78.353,58	100,00	470,592,03
471.034,52				16,75	78.890,18	16,65	78.447,69	16,65	78.447,69	16,65	78.447,69	16,65	78.447,69	16,63	78.353,58		471,034,52
				16,75	78.890,18	33,40	157.337,87	50,06	235.785,56	66,71	314.233,25	83,37	392.680,94	100,00	471.034,52		471,034,52

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

**TOMADA DE PREÇO Nº TP 2510.01/2019**

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

CNPJ: 15.203.873/0001-79

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES

PROPRIETARIO

CPF Nº 956.476.783-00

RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO

FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739

EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE Nº 57466/D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – RELATORIO ANALITICO:

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,89	13,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,78</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,16	33,82
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	73,98
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	1,69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>130,95</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>144,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>15,74</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>160,47</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>36,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>196,66</b>

2.1. C3886 - REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	6,89	68,90
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,50000000	13,63	6,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>75,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>75,72</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>86,49</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>162,21</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>36,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>198,79</b>

2.2. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,92	0,00
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,69	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	18,21	0,01
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	5,51	0,00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES  
 PROPRIETARIO  
 CPF Nº 956.476.783-00

CNPJ: 15.203.873/0001-79  
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO  
 FRECHEIRINHA-CE 82340-000 FONE: (85) 9.9624-3739  
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE Nº 57466/D

10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	185,04	0,10
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	21,55	0,02
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	79,93	0,02
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	7,66	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,15</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	6,89	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,21</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>0,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,26</b>

**2.3. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	30,15	1,23
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	51,73	0,74
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	29,67	0,46
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	90,28	1,26
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	118,30	0,31
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	155,18	4,52
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	66,82	1,86
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	174,15	5,15
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>15,53</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	6,89	3,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,59</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	0,20	8,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,80</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	3,43	1,06
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	6,54	2,01
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	68,99	54,23
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	46,76	49,10
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>106,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>134,32</b>
<b>VALOR ENCARGOS</b>						<b>21,13</b>

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME



(114.23%):	
VALOR COM ENCARGOS:	155,45
VALOR BDI (22.55%):	35,05
VALOR COM BDI:	190,50

**2.4. 10789 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)**

VALOR SEM ENCARGOS:	3.256,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.256,82
VALOR BDI (22.55%):	734,41
VALOR COM BDI:	3.991,23

**2.5. C3895 - ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	1,80000000	33,62	60,52
10611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	1,60000000	11,35	18,16
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	108,38	21,68
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	16,44	6,58
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>106,94</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	6,89	82,68
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	2,00000000	13,63	27,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>109,95</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>216,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>169,30</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>386,19</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>87,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>473,28</b>

**2.6. 12569 - EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (T)**

VALOR SEM ENCARGOS:	2.427,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.427,42
VALOR BDI (22.55%):	547,38
VALOR COM BDI:	2.974,80

**2.7. 10002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,72X + 2,71) (T)**

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES  
 PROPRIETARIO  
 CPF Nº 956.476.783-00

CNPJ: 15.203.873/0001-79  
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO  
 FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739  
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE Nº 57466/D

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	1,00	0,41
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	1,00	42,23
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>42,64</b>
<b>FORMULA:</b>						$Y = 0,41X + 42,23$
<b>DMT:</b>						210,00
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>128,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>128,33</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>28,94</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>157,27</b>

**2.8. C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) (T)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	33,47	0,00
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	123,99	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,00</b>

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,31699125	1,00	0,32
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>0,32</b>
<b>FORMULA:</b>						$Y = 0,32X$
<b>DMT:</b>						80,00
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>25,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>25,60</b>
<b>VALOR BDI (22.55%):</b>						<b>5,77</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>31,37</b>

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

**PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

CNPJ: 15.203.873/0001-79

RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO

FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739

EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES


PROPRIETARIO

CPF Nº 956.476.783-00

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE Nº 57466/D



Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº TP 2510.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

### ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
----------	----------------	--	--

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

CNPJ: 15.203.873/0001-79

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES

PROPRIETARIO

CPF Nº 956.476.783-00

RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO

FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739

EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE Nº 57466/D



D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
<b>TOTAL</b>		<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

**A+B+C+D**

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

Frecheirinha-Ce, 10 de novembro de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº TP 2510.01/2019



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2ª ETAPA), NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

### COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/séguros	0,8000
L	Lucro	4,5000
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,0000
R	Riscos	1,2700
<b>Impostos</b>		
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	0000
<b>TOTAL</b>		<b>8,650</b>

BDI = 22,55%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO  
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D