

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, TUDO CONFORME PROJETOS EM ANEXOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 425.818,49 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º GUSTAVO XAVIER DE LIMA, portador do RG nº 20074826012 SSP/CE e CPF nº: 062.332.023-10, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIASCORRIDOS**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Sobral, 11 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Gustavo Xavier de Lima
Millenium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10



Reconheço a(s) Firma(s) de *Gustavo Xavier de Lima*

() Por autenticidade / Em Testemunho () Por semelhança. Dou Fé. da verdade.

12 DEZ. 2019 Sobral - CE

ANTONIO MAURICIO DE ARAUJO TABELIAO
THALES GUIMARAES DE CAVALHO SUBSTITUTO
MARIA APARECIDA DE CASTRO ESC SUBST
RAMUNDO NONATO ALVES ESC SUBST
LARIZA MELO DE SOUSA ESC SUBST

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS C... ES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE...
 E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE...
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		LOCAL: RUA GEUDES MELO - CENTRO						34.688,60	41.799,27
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.915,16	2.307,79
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	157,26	189,50	1.887,12	2.274,00
1.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	467,38	563,19	28,04	33,79
1.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						32.732,06	39.444,19
1.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	503,30	49,15	59,23	24.737,20	29.810,46
1.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	237,00	21,27	25,63	5.040,99	6.074,31
1.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,43	42,38	51,07	314,88	379,45
1.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,43	355,18	427,99	2.638,99	3.179,97
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						41,38	47,29
1.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	591,10	0,07	0,08	41,38	47,29
2		LOCAL: TRAVESSA MESTRE URBANO - CENTRO						6.139,29	7.397,77
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						4,67	5,63
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,01	467,38	563,19	4,67	5,63
2.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						6.126,88	7.383,30
2.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	99,18	49,15	59,23	4.874,70	5.874,43
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	37,75	21,27	25,63	802,94	967,53
2.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,13	42,38	51,07	47,89	57,71
2.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,13	355,18	427,99	401,35	483,63
2.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						7,74	8,84
2.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	110,50	0,07	0,08	7,74	8,84
3		LOCAL: RUA PRINCIPAL - ALMÁCEGAS						312.551,91	376.621,46
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						261,73	315,39
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56	467,38	563,19	261,73	315,39
3.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						311.895,38	375.854,87

Assinatura
 Folha
 2207
 Comissão Permanente de

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (ES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEG...), SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.076,00	49,15	59,23	249.485,40	300.651,48
3.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.880,00	21,27	25,63	39.987,60	48.184,40
3.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,40	42,38	51,07	2.390,23	2.880,35
3.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,40	355,18	427,99	20.032,15	24.138,64
3.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						394,80	451,20
3.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.640,00	0,07	0,08	394,80	451,20

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10


 José Feijera Peixoto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS C
 ES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE
 E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ORÇAMENTO GLOBAL	100,00	425.818,49	25,00	106.454,62	25,00	106.454,62	25,00	106.454,62	25,00	106.454,63	100,00	425.818,49
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62	2.628,81	25,00	657,20	25,00	657,20	25,00	657,20	25,00	657,21	100,00	2.628,81
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	99,26	422.682,35	25,00	105.670,59	25,00	105.670,59	25,00	105.670,59	25,00	105.670,58	100,00	422.682,35
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,12	507,33	25,00	126,83	25,00	126,83	25,00	126,83	25,00	126,84	100,00	507,33
			425.818,49	25,00	106.454,62	25,00	106.454,62	25,00	106.454,62	25,00	106.454,63	425.818,49	
				25,00	106.454,62	50,00	212.909,24	75,00	319.363,86	100,00	425.818,49		

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 92640



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56
II - BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQS	3,50
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
TOTAL		7,15

BDI = 20,50%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior
Jose Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D

Handwritten signature/initials

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	14,76	28,93
TOTAL MAO DE OBRA:					28,93

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:					128,33

VALOR:	157,26
VALOR SEM ENCARGOS:	141,83
VALOR ENCARGOS (114.23%):	15,43
VALOR COM ENCARGOS:	157,26
VALOR BDI (20.50%):	32,24
VALOR COM BDI:	189,50
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	1.887,12
VALOR TOTAL COM BDI:	2.274,00

1.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	70,22	140,44
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,38	5,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					148,16

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,92000000	16,28	63,82
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,92000000	24,29	95,22
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,90000000	32,69	160,18
TOTAL MAO DE OBRA:					319,22

VALOR:	467,38
VALOR SEM ENCARGOS:	278,61
VALOR ENCARGOS (114.23%):	188,77
VALOR COM ENCARGOS:	467,38
VALOR BDI (20.50%):	95,81
VALOR COM BDI:	563,19
QUANTIDADE:	0,63
VALOR TOTAL:	294,45
VALOR TOTAL COM BDI:	354,81

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU


PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PROPOSTA:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,66	1,28
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,72	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29400000	20,10	5,91
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	14,76	8,68
TOTAL MAO DE OBRA:					14,59

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,51	9,83
TOTAL MATERIAL:					16,59

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	369,68	15,90
TOTAL SERVICOS:					15,90

VALOR:	49,15
VALOR SEM ENCARGOS:	37,44
VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,71
VALOR COM ENCARGOS:	49,15
VALOR BDI (20.50%):	10,08
VALOR COM BDI:	59,23
QUANTIDADE:	5.678,48
VALOR TOTAL:	279.097,29
VALOR TOTAL COM BDI:	336.336,37

1.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14700000	20,10	2,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24500000	14,76	3,62
TOTAL MAO DE OBRA:					6,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,26	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	38,33	0,57
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	293,42	9,98
TOTAL SERVICOS:					11,76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	21,27
VALOR SEM ENCARGOS:	14,69
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,58
VALOR COM ENCARGOS:	21,27
VALOR BDI (20.50%):	4,36
VALOR COM BDI:	25,63
QUANTIDADE:	2.154,75
VALOR TOTAL:	45.831,53
VALOR TOTAL COM BDI:	55.226,24

1.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,87140000	14,76	42,38
TOTAL MAO DE OBRA:					42,38

VALOR:	42,38
VALOR SEM ENCARGOS:	19,78
VALOR ENCARGOS (114.23%):	22,60
VALOR COM ENCARGOS:	42,38
VALOR BDI (20.50%):	8,69
VALOR COM BDI:	51,07
QUANTIDADE:	64,96
VALOR TOTAL:	2.753,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.317,51

1.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	14,76	144,65
TOTAL MAO DE OBRA:					144,65

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,98	38,88
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,22	72,65
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					210,53

VALOR:	355,18
VALOR SEM ENCARGOS:	278,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):	77,13
VALOR COM ENCARGOS:	355,18
VALOR BDI (20.50%):	72,81
VALOR COM BDI:	427,99
QUANTIDADE:	64,96
VALOR TOTAL:	23.072,49
VALOR TOTAL COM BDI:	27.802,23

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
 HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



Comissão Permanente de Licitação
 2214
 Assinatura
 Assessoria

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	82,67	0,00
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	206,15	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054445	14,76	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01

VALOR:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR BDI (20.50%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,08
QUANTIDADE:	6.341,60
VALOR TOTAL:	443,91
VALOR TOTAL COM BDI:	507,33

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

[Handwritten Signature]
 José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

[Handwritten Signature]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09H50MIN

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

HORISTA = 114,23%
MENSALISTA = 72,08%

A + B + C + D

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 92840

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019

HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ORÇAMENTO GLOBAL	425.818,49	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.628,81	0,62
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	422.682,35	99,26
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	507,33	0,12
VALOR TOTAL:		425.818,49	100,00

QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Gustavo Xavier de Lima

Millennium Serviços Eireli

Gustavo Xavier de Lima

Procurador

CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior
Jose Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D

Comissão

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS JESUS MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMEIDA, S. SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2611.01/2019
 HORÁRIO CERTAME: 09HS00MIN
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ORÇAMENTO GLOBAL						353.379,79	425.818,49
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	157,26		1.887,12	2.628,81
1.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,63	467,38		294,45	354,81
1.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.678,48	49,15		279.097,29	336.336,37
1.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.154,75	21,27		45.831,53	55.226,24
1.2.3	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	64,96	42,38		2.753,00	3.317,51
1.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	64,96	355,18		23.072,49	27.802,23
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
1.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.341,60	0,07		443,91	507,33
								VALOR TOTAL:	425.818,49

QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Gustavo Xavier de Lima
 Milenium Serviços Eireli
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Jose Teodoro Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

