

CARTA PROPOSTA



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU- CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2611.01/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 27.906.365/0001- 36, SEDIADA NA RUA QUEIROS RIBEIRO- Nº 534 - LOJA 101- BAIRO: MONTESE, FORTALEZA-CE, através do seu administrador o Sr. Leonardo Silva Viana, RG sob nº 2005019023695 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº. 053.025.923-04. Vem perante essa comissão apresentar nossa proposta de preços para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2611.01/2019, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. Conforme projeto, edital e seus anexos, pelo preço global de 432.474,94(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.) Com prazo de execução de 120 (DENTO E VINTE) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leonardo Silva Viana, RG sob nº 2005019023695 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº. 053.025.923-04, como representante legal desta empresa.

Com prazo de execução conforme cronograma físico financeiro do projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias contados, a contar da data de abertura da licitação.

Analisando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da ordem de serviço.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE 13 de DEZEMBRO de 2019

LEONARDO SILVA VIANA

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ: 27.906.365/0001-36

LEONARDO SILVA VIANA

CPF: 053.025.923-04

ADMINISTRADOR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.669,08
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,67	192,40	2.308,80
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,63	474,59	571,88	360,28
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						429.298,53
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.678,48	49,92	60,15	341.560,57
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.154,75	21,60	26,03	56.088,14
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	64,96	43,03	51,85	3.368,18
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	64,96	361,30	435,37	28.281,64
3	MOVIMENTO DE TERRA						507,33
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.341,60	0,07	0,08	507,33
						TOTAL GERAL:	432.474,94

VALOR GLOBAL DE: 432.474,94 - QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS



LEONARDO SILVA VIANA
PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TÉCNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/0001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese. Cep: 60.410-072 FortalezaCE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: RUA GEUDES MELO - CENTRO - ACARAÚ - CEARÁ
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú - Ceará
2201
Folha
Assinatura

ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.343,11
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,67	192,40	2.308,80
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	474,59	571,88	34,31
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						40.062,65
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	503,30	49,92	60,15	30.273,50
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	237,00	21,60	26,03	6.169,11
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,43	43,03	51,85	385,25
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,43	361,30	435,37	3.234,80
3	MOVIMENTO DE TERRA						47,29
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	591,10	0,07	0,08	47,29
TOTAL GERAL:							42.453,05

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: TRAVESSA MESTRE URBANO - CENTRO - ACARAÚ - CEARÁ
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5,72
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,01	474,59	571,88	5,72
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						7.498,87
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	99,18	49,92	60,15	5.965,68
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	37,75	21,60	26,03	982,63
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,13	43,03	51,85	58,59
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,13	361,30	435,37	491,97
3	MOVIMENTO DE TERRA						8,84
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	110,50	0,07	0,08	8,84
TOTAL GERAL:							7.513,43

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: RUA PRINCIPAL - ALMÉCEGAS - ACARAÚ - CEARÁ
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						320,25
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,56	474,59	571,88	320,25
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						381.737,01
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.076,00	49,92	60,15	305.321,40
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.880,00	21,60	26,03	48.936,40
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	56,40	43,03	51,85	2.924,34
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	56,40	361,30	435,37	24.554,87
3	MOVIMENTO DE TERRA						451,20
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.640,00	0,07	0,08	451,20
TOTAL GERAL:							382.508,46

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TÉCNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8


PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/0001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese, Cep: 60.410-072 FortalezaCE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.669,08	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			667,27	667,27	667,27	667,27
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	429.298,53	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			107.324,63	107.324,63	107.324,63	107.324,63
3	MOVIMENTO DE TERRA	507,33	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			126,83	126,83	126,83	126,83
		432.474,94	108.118,73	108.118,73	108.118,73	108.118,73
			108.118,73	216.237,47	324.356,20	432.474,94


PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR


GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/0001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese. Cep: 60.410-072 FortalezaCE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Comissão Permanente de Licitação
2023
Folha
Assinatura
Pretensão Municipal de Ararajó

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99000000	6,89	13,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,71
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,99	33,65
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,35	21,35
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,36	73,62
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,20	1,68
TOTAL MATERIAL:						130,30
VALOR SEM ENCARGOS:						144,01
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,66
VALOR COM ENCARGOS:						159,67
VALOR BDI (20.50%):						32,73
VALOR COM BDI:						192,40

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	61,95	123,90
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,41	5,64
TOTAL EQUIPAMENTO:						131,74
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,98000000	7,60	30,25
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,98000000	11,34	45,13
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,97500000	15,26	75,92
TOTAL MAO DE OBRA:						151,30
VALOR SEM ENCARGOS:						283,04
VALOR ENCARGOS (114.23%):						191,55
VALOR COM ENCARGOS:						474,59
VALOR BDI (20.50%):						97,29
VALOR COM BDI:						571,88

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,34	0,82
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,57	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,49
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29850000	9,38	2,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59700000	6,89	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:						6,91
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,77	6,87
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,52	9,98
TOTAL MATERIAL:						16,85

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação
2224
Folha
Assinatura
Município de Areial

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	297,82	12,81
TOTAL SERVIÇO:					12,81	
VALOR SEM ENCARGOS:					38,06	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					11,86	
VALOR COM ENCARGOS:					49,92	
VALOR BDI (20.50%):					10,23	
VALOR COM BDI:					60,15	

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14925000	9,38	1,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24875000	6,89	1,71
TOTAL MAO DE OBRA:					3,11	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,99	2,99
TOTAL MATERIAL:					2,99	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,19	0,55
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,08	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,57	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	231,66	7,88
TOTAL SERVIÇO:					8,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					14,93	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					6,67	
VALOR COM ENCARGOS:					21,60	
VALOR BDI (20.50%):					4,43	
VALOR COM BDI:					26,03	

2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,91535000	6,89	20,09
TOTAL MAO DE OBRA:					20,09	
VALOR SEM ENCARGOS:					20,09	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					22,94	
VALOR COM ENCARGOS:					43,03	
VALOR BDI (20.50%):					8,82	
VALOR COM BDI:					51,85	

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,95000000	6,89	68,55
TOTAL MAO DE OBRA:					68,55	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,75	39,48

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TÉCNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/0001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese, Cep: 60.410-072 Fortaleza CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação
Folha 22/25
Assinatura
[Assinatura]

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,37	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
					TOTAL MATERIAL:	214,44
					VALOR SEM ENCARGOS:	282,99
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	78,31
					VALOR COM ENCARGOS:	361,30
					VALOR BDI (20.50%):	74,07
					VALOR COM BDI:	435,37

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,78	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	194,32	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055278	6,89	0,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
					VALOR COM ENCARGOS:	0,07
					VALOR BDI (20.50%):	0,01
					VALOR COM BDI:	0,08

[Assinatura]

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

[Assinatura]

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/0001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese, Cep: 60.410-072 FortalezaCE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

AUXILIARES

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Areial
2226
Folha
Assinatura

10700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	3,21846667	1,00	3,22
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,84484750	1,00	0,84
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,21846667	1,00	3,22
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	46,46	46,46
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	8,21	8,21
TOTAL TRANSPORTE:						61,95
VALOR SEM ENCARGOS:						61,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):						9,47
VALOR COM ENCARGOS:						71,42
VALOR BDI (20.50%):						14,64
VALOR COM BDI:						86,06

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	4,78	46,46
TOTAL TRANSPORTE:						46,46
VALOR SEM ENCARGOS:						46,46
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						46,46
VALOR BDI (20.50%):						9,52
VALOR COM BDI:						55,98

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,99500000	8,29	8,25
TOTAL MAO DE OBRA:						8,25
VALOR SEM ENCARGOS:						8,21
VALOR ENCARGOS (114.23%):						9,47
VALOR COM ENCARGOS:						17,68
VALOR BDI (20.50%):						3,62
VALOR COM BDI:						21,30

10758 - NÍVEL (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,27117714	1,00	0,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11186057	1,00	0,11
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,16948571	1,00	0,17
TOTAL TRANSPORTE:						0,55
VALOR SEM ENCARGOS:						0,55
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,55
VALOR BDI (20.50%):						0,11
VALOR COM BDI:						0,66

10775 - TEODOLITO (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação - Edital nº 009/2019
22/4
Folha
Assinatura

AUXILIARES

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,69362286	1,00	0,69
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,28611943	1,00	0,29
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,43351429	1,00	0,43
					TOTAL TRANSPORTE:	1,41
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,41
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	1,41
					VALOR BDI (20.50%):	0,29
					VALOR COM BDI:	1,70

I0724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,32222222	1,00	2,32
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,51333333	1,00	0,51
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,93333333	1,00	2,93
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,15	2,15
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	8,43	8,43
					TOTAL TRANSPORTE:	16,34
					VALOR SEM ENCARGOS:	16,34
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	9,73
					VALOR COM ENCARGOS:	26,07
					VALOR BDI (20.50%):	5,34
					VALOR COM BDI:	31,41

I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,58	2,15
					TOTAL TRANSPORTE:	2,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	2,15
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	2,15
					VALOR BDI (20.50%):	0,44
					VALOR COM BDI:	2,59

I2770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,99500000	8,52	8,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,48
					VALOR SEM ENCARGOS:	8,43
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	9,73
					VALOR COM ENCARGOS:	18,16
					VALOR BDI (20.50%):	3,72
					VALOR COM BDI:	21,88

I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	1,00	13,39

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/0001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese. Cep:60.410-072 Fortaleza-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

AUXILIARES

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Pedrinhas - PE
Folha
Assinatura

12702	JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	1,00	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	1,00	13,39
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	23,63	23,63
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	11,70	11,70
					TOTAL TRANSPORTE:	66,57
					VALOR SEM ENCARGOS:	66,57
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	13,49
					VALOR COM ENCARGOS:	80,06
					VALOR BDI (20.50%):	16,41
					VALOR COM BDI:	96,47

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,58	23,63
					TOTAL TRANSPORTE:	23,63
					VALOR SEM ENCARGOS:	23,63
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	23,63
					VALOR BDI (20.50%):	4,84
					VALOR COM BDI:	28,47

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,99500000	11,82	11,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,76
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,70
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	13,49
					VALOR COM ENCARGOS:	25,19
					VALOR BDI (20.50%):	5,16
					VALOR COM BDI:	30,35

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	9,95000000	6,89	68,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	68,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	50,75	61,71
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,46	167,90
					TOTAL MATERIAL:	229,61
					VALOR SEM ENCARGOS:	297,82
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	78,65
					VALOR COM ENCARGOS:	376,47
					VALOR BDI (20.50%):	77,18
					VALOR COM BDI:	453,65

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação
2024
Folha
Assinatura
Município de Acauê - Comissão Permanente de Licitação - R. T. Costa, 300 - F. 1001/2019

AUXILIARES

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19900000	9,39	1,87
TOTAL MAO DE OBRA:						1,87
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,09	0,33
TOTAL MATERIAL:						0,33
VALOR SEM ENCARGOS:						2,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,14
VALOR COM ENCARGOS:						4,33
VALOR BDI (20.50%):						0,89
VALOR COM BDI:						5,22

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,63675000	6,89	18,17
TOTAL MAO DE OBRA:						18,17
VALOR SEM ENCARGOS:						18,08
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,84
VALOR COM ENCARGOS:						38,92
VALOR BDI (20.50%):						7,98
VALOR COM BDI:						46,90

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	78,64	0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,58	0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	250,38	1,86
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	212,22	1,60
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,47
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,01496240	6,89	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:						0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						3,57
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,32
VALOR COM ENCARGOS:						3,89
VALOR BDI (20.50%):						0,80
VALOR COM BDI:						4,69

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	1,00	50,05
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	1,00	16,89
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	11,70	11,70
TOTAL TRANSPORTE:						78,64
VALOR SEM ENCARGOS:						78,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):						13,49

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TÉCNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8

PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.906.365/001-36 ISS: 471217-0
Rua QUEIROS RIBEIRO Nº 534, LOJA 101, bairro Montese. Cep: 60.410-072 FortalezaCE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
LOCAL: DIVERSOS
TABELA: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%



AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS:	92,13
VALOR BDI (20.50%):	18,89
VALOR COM BDI:	111,02

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,99500000	11,82	11,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,76
VALOR SEM ENCARGOS:					11,70
VALOR ENCARGOS (114.23%):					13,49
VALOR COM ENCARGOS:					25,19
VALOR BDI (20.50%):					5,16
VALOR COM BDI:					30,35

12666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597647	1,00	40,27
12702 JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	1,00	16,61
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	11,70	11,70
TOTAL TRANSPORTE:					68,58
VALOR SEM ENCARGOS:					68,58
VALOR ENCARGOS (114.23%):					13,49
VALOR COM ENCARGOS:					82,07
VALOR BDI (20.50%):					16,82
VALOR COM BDI:					98,89

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,99500000	11,82	11,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,76
VALOR SEM ENCARGOS:					11,70
VALOR ENCARGOS (114.23%):					13,49
VALOR COM ENCARGOS:					25,19
VALOR BDI (20.50%):					5,16
VALOR COM BDI:					30,35

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	1,00	50,05
12702 JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	1,00	16,89
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	1,00	75,08
12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	96,66	96,66
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	11,70	11,70
TOTAL TRANSPORTE:					250,38
VALOR SEM ENCARGOS:					250,38
VALOR ENCARGOS (114.23%):					13,49

PILASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 27.906.365/001-36
LEONARDO SILVA VIANA
CPF: 053.025.923-04
ADMINISTRADOR

GEORGE DANTAS DA COSTA
ENG. CIVIL - RESP. TECNICO
CREA-PE Nº 30907/D
RNP Nº180095995-8