

CARTA PROPOSTA

ACARAÚ(CE), 26 de Fevereiro de 2020.

À

Comissão permanente de Licitações da Prefeitura Municipal De Acaraú-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 0302.01/2020.

Prezados Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 0302.01/2020, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO** pelo preço global de R\$ 304.331,23 (Trezentos e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. David Ângelo Linhares Maciel, Carteira de identidade nº 2000002149860, expedida em 01/06/2010, órgão expedidor SSPCE, e CPF: 005.092.763-93, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.698.790/0001-59
DAVID ÂNGELO LINHARES MACIEL
SÓCIO - ADMINISTRADOR

D.A.L.MACIEL CONSTRUÇÃO

CNPJ: 19.698.790/0001-59


David Angelo Linhares Maciel
Engº Civil
CREA-CE: 48151-D/RNP: 0610059793

DAVID ÂNGELO LINHARES MACIEL

CPF: 005.092.763-93

DECLARAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS Nº 0302.01/2020

A empresa D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO – ME, inscrita no CNPJ nº. 19.698.790/0001-59, com sede na Av. Nicodemos Araújo, 1628, Paulo VI, Acaraú-CE, neste ato representado por seu Diretor Sr. David Ângelo Linhares Maciel de Portador do CPF: 005.092.763-93 e RG: 2000002149860, declara:


Que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Acaraú (CE), 21 de fevereiro de 2020.

CARTÓRIO
de Notas e Protestos


D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO - ME
David Ângelo Linhares Maciel
Diretor e Responsável Técnico
RG: 2000002149860 – SSP-CE / CREA-CE: 48.151/D
CPF: 005.092.763-93

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emol: 2,94 FERM: 0,19 FERC: 1,16 ISS: 0,15
FAADep: 0,15 FRMP: 0,15
Reconheço por semelhança firma(s) de:
(00685839) DAVID ANGELO LINHARES MACIEL **

Fortaleza, 21/02/2020 14:37:38 23062
EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE

Rocilene Paulo da Silva - Escrivente - CTP
S 488803
VALIDO SOMENTE COM



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
Samia Freitas de Oliveira
Escritor - Auxiliar de Cartório


ORÇAMENTO GLOBAL	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ
	LOCAL: LOCALIDADE DE IMBÉ - ACARAÚ/CE
	PROponente: D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
	CNPJ: 19.698.790/0001-59
	TABELA UNIFICADA SEINFRA (SEM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUL/2019Nº 026 DESONERADA DATA: FEV-2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI ADOTADO:		23,00%	
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 250,956	12,00	R\$ 3.011,47
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICOS (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	R\$ 0,166	4.864,14	R\$ 805,50
					SUB-TOTAL	R\$ 3.816,97
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	R\$ 0,050	4.864,14	R\$ 245,15
					SUB-TOTAL	R\$ 245,15
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	R\$ 46,202	4.296,66	R\$ 198.516,00
3.2	94.264	GUIA (MEIO FIO) PRÉ MOLDADO (11,5CM BASE X 22 CM DE ALTURA)m C/ REJUNTAMENTO	M	R\$ 17,431	1.621,38	R\$ 28.262,60
					SUB-TOTAL	R\$ 226.778,60
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)				
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M2	R\$ 261,072	56,75	R\$ 14.815,84
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M	R\$ 31,140	56,75	R\$ 1.767,20
					SUB-TOTAL	R\$ 16.583,03
TOTAL S/ BDI						247.423,76
BDI 23,00 %						56.907,46
Total Geral						304.331,23

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 304.331,23 (Trezentos e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Acaraú/Ce, 26 de Fevereiro de 2020.


D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.698.790/0001-59
DAVID ÂNGELO LINHARES MACIEL
SÓC.Q. - ADMINISTRADOR


David Angelo Linhares Maciel
Engº Civil
CREA-CE: 48151-D/IRNP: 0610059793



MEMÓRIA DE CÁLCULO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ
	LOCAL: LOCALIDADE DE IMBÉ - ACARAÚ/CE
	PROPONENTE: D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
	CNPJ: 19.698.790/0001-59
	TABELA UNIFICADA SEINFRA (SEM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUL/2019N° 026 DESONERADA
DATA: FEV-2020	

MEMORIA DE CALCULO				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00 x 3,00	12,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICOS (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	810,69 x 6,00	4.864,14
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	RECONFORMAÇÃO / PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	810,69 x 6,00	4.864,14
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	810,69 x 5,30	4.296,66
3.2	GUIA (MEIO FIO) PRÉ MOLDADO (11,5CM BASE X 22 CM DE ALTURA) m C/ REJUNTAMENTO	M	810,69 x 2,00	1.621,38
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)			
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTUTAL PREPARO MANUAL	M2	2,00x0,35x0,10 x 810,69	56,75
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M	2,00x0,35x0,10 x 810,69	56,75
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS				
Acaraú/Ce, 26 de Fevereiro de 2020.				

D.A.L. Maciel
D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.698.790/0001-59
DAVID ÂNGELO LINHARES MACIEL
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David Angelo Linhares Maciel
David Angelo Linhares Maciel
Eng° Civil
CREACE: 48151-DIRNP: 0610059793

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ
LOCAL: LOCALIDADE DE IMBÉ - ACARAÚ/CE
PROponente: D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.698.790/0001-59
TABELA UNIFICADA SEINFRA (SEM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUL/2019N° 026 DESONERADA
DATA: FEV-2020

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS

1 - DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - RISCO - R	0,50%	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
2 - LUCRO - L	5,30%	3,83%	1,47%	9,96%	4,66%
3 - TRIBUTOS - I					
3.1 - ISSQN	5,00%		2,00%	3,00%	5,00%
3.2 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
		8,65%			
4 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%

IV - TOTAL DO BDI CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE O CUSTO DIRETO)

BDI = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L/(1-T))-1					
AC=ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF=DESPESAS FINANCEIRAS; R=RISCO; I=TRIBUTOS; L=LUCRO					
B.D.I. = ((1+3%+0,8%+0,97%)*(1+0,61%)*(2+6,16%)/(1-8,65%))-1	23,38%	17,93%	20,03%	24,93%	

B.D.I = (ADOTADO)	23,00%				
-------------------	--------	--	--	--	--

ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CEARÁ

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	X	100,00%	=	5,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BRUT(CPRB) DE 2,00% SEMPRE QUANDO HOVER DESONERAÇÃO INSS					

VALORES DE BDI TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA	2 - MEDIO	3 - QUANT
--------------	-----------	-----------

D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO - ME
AV. NICODEMOS ARAÚJO, 1628 - PAULO VI - ACARAÚ - CE
FONE: (85) 99680-2377 / (88) 99227-7192

CNPJ: 19.698.790/0001-59 - e-mail: construtorasaovicente@gmail.com

DAL MACIEL CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.698.790/0001-59
DAVID ÂNGELO LINHARES MACIEL
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David Angelo Linhares Maciel
Engº Civil
CREA-CE: 48151-DIRNP: 09/10/2013



CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1 - QUANT		
	20,34%	22,12%	25,00%
$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)}$			-1,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ACARAÚ(CE), 26 DE FEVEREIRO DE 2020.

DAL
D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.698.790/0001-59
DAVID ÂNGELO LINHARES MACIEL
SÓCIO - ADMINISTRADOR

DAL
David Angelo Linhares Maciel
Engº Civil
CREA-CE: 48151-D/RNP: 06100

São Vicente
Construtora e Locadora

[Handwritten marks]