

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020

OBJETO: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE., TUDO CONFORME PROJETOS EM ANEXOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 209.371,09 (DUZENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º GUSTAVO XAVIER DE LIMA, portador do RG nº 20074826012 SSP/CE e CPF nº: 062.332.023-10, como representante legal desta empresa.

- ✓ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Sobral, 03 de março de 2020.

Atenciosamente,

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

[Handwritten initials]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2016
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					-

1	META 01	65.117,62	83,33
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.772,58	2,27
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.546,21	3,26
1.3	REVESTIMENTO	2.125,94	2,72
1.4	ESTRUTURA	3.136,96	4,01
1.5	COBERTURA	35.692,88	45,68
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.308,39	8,07
1.7	PINTURA	13.534,66	17,32
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.023,52	16,67
VALOR ORÇAMENTO:		65.117,62	100,00
VALOR BDI TOTAL:		13.023,52	
VALOR TOTAL:		78.141,14	



Setenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Um reais e Quatorze centavos

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior
Jose Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D

[Handwritten marks]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE		DATA: 04/03/2020	BDI: 20,00%	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ		FONTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
HORÁRIO:	14HS00MIN		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		MES	REF.	
					12/2018
					08/2019



Comissão Permanente de Licitação
 2208
 Folha
 Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	META 01						65.117,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.772,58
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	295,43	1.772,58
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS						2.548,21
1.2.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	13,34	190,87	2.548,21
1.3	REVESTIMENTO						2.128,94
1.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	59,60	5,61	334,36
	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	59,60	30,06	1.791,58
1.4	ESTRUTURA						3.136,98
1.4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,72	394,01	1.071,71
1.4.2	C4754	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)	SEINFRA	M	24,75	3,23	79,94
1.4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	243,00	8,17	1.985,31
1.5	COBERTURA						35.892,88
1.5.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	312,78	78,68	24.609,53
1.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	156,39	54,46	8.517,00
1.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	57,40	22,16	1.271,98
1.5.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	57,40	11,26	646,32
1.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	57,40	11,29	648,05
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.308,39
1.6.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	10,27	308,10
1.6.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	300,00	5,45	1.635,00
1.6.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	79,51	79,51
1.6.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	20,65	103,25
1.6.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	27,26	27,26
1.6.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	24,19	241,90
1.6.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	14,50	145,00
1.6.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	20,00	65,21	1.304,20
1.6.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	222,14	222,14
1.6.10	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	211,26	2.112,60
1.6.11	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	20,00	4,60	92,00
1.6.12	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	37,43	37,43
1.7	PINTURA						13.534,66
1.7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	69,06	4,38	302,48
1.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	503,98	17,66	8.900,29
1.7.3	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	186,80	23,19	4.331,89

VALOR ORÇAMENTO: 65.117,82
 VALOR BDI TOTAL: 13.023,52
 VALOR TOTAL: 78.141,14

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Setenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Um reais e Quatorze centavos

José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	HORA	MES
			REF.
			12/2018
			08/2019

Comissão Permanente de Licitação
 2209
 Folha
 Assinatura

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,97000000	20,10	59,70
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,97000000	20,10	59,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,97000000	14,76	43,84
TOTAL MAO DE OBRA:						163,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,93	2,89
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,91	3,89
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	27,25	40,88
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,60	78,60
TOTAL MATERIAL:						126,25

SE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	475,22	5,94
TOTAL SERVIÇO:						5,94
VALOR:						295,43
VALOR SEM ENCARGOS:						206,53
VALOR ENCARGOS (114.23%):						88,90
VALOR COM ENCARGOS:						295,43
VALOR BDI (20.00%):						59,09
QUANTIDADE:						6,00
VALOR TOTAL:						1.772,58

1.2.1. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99000000	20,10	19,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08900000	14,76	16,07
TOTAL MAO DE OBRA:						35,97

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	50,49	0,66
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	1,09	1,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,46	2,11
I1703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	151,08	151,08
TOTAL MATERIAL:						154,90
VALOR:						190,87
VALOR SEM ENCARGOS:						171,69
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,18
VALOR COM ENCARGOS:						190,87
VALOR BDI (20.00%):						38,17
QUANTIDADE:						13,34
VALOR TOTAL:						2.546,21

1.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,10	1,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14850000	14,76	2,19
TOTAL MAO DE OBRA:						4,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,49	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
TOTAL MATERIAL:						1,43
VALOR:						5,61



VALOR SEM ENCARGOS:	3,38
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,23
VALOR COM ENCARGOS:	5,61
VALOR BDI (20.00%):	1,12
QUANTIDADE:	59,60
VALOR TOTAL:	334,36

1.3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59400000	20,10	11,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59400000	14,76	8,77
TOTAL MAO DE OBRA:						20,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	373,96	9,35
TOTAL SERVICIO:						9,35
VALOR:						30,06
VALOR SEM ENCARGOS:						17,08
VALOR ENCARGOS (114.23%):						12,98
VALOR COM ENCARGOS:						30,06
VALOR BDI (20.00%):						6,01
QUANTIDADE:						59,60
VALOR TOTAL:						1.791,58

1.4.1. C0844 - CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,29	15,20
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,20
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,94000000	14,76	87,67
TOTAL MAO DE OBRA:						87,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	50,49	46,91
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,98	47,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,46	182,16
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	69,05	14,43
TOTAL MATERIAL:						291,14
VALOR:						394,01
VALOR SEM ENCARGOS:						340,46
VALOR ENCARGOS (114.23%):						53,55
VALOR COM ENCARGOS:						394,01
VALOR BDI (20.00%):						78,80
QUANTIDADE:						2,72
VALOR TOTAL:						1.071,71

1.4.2. C4754 - PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12670000	14,76	1,90
TOTAL MAO DE OBRA:						1,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,16670000	7,99	1,33
TOTAL MATERIAL:						1,33
VALOR:						3,23
VALOR SEM ENCARGOS:						2,22
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,01
VALOR COM ENCARGOS:						3,23
VALOR BDI (20.00%):						0,65
QUANTIDADE:						24,75
VALOR TOTAL:						79,94

1.4.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07920000	16,28	1,29

I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07920000	20,10	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,88
MATERIAL						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,39	0,23
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,40	5,06
TOTAL MATERIAL:						5,29
VALOR:						8,17
VALOR SEM ENCARGOS:						6,63
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,54
VALOR COM ENCARGOS:						8,17
VALOR BDI (20.00%):						1,63
QUANTIDADE:						243,00
VALOR TOTAL:						1.985,31



1.5.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99000000	16,28	16,12
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99000000	20,10	19,90
TOTAL MAO DE OBRA:						36,02
MATERIAL						
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,27	14,95
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,15	1,34
I824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,34	4,69
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,30	21,68
TOTAL MATERIAL:						42,66
VALOR:						78,68
VALOR SEM ENCARGOS:						59,47
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,21
VALOR COM ENCARGOS:						78,68
VALOR BDI (20.00%):						15,74
QUANTIDADE:						312,78
VALOR TOTAL:						24.609,53

1.5.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08900000	20,10	21,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08900000	14,76	16,07
TOTAL MAO DE OBRA:						37,96
MATERIAL						
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,50	16,50
TOTAL MATERIAL:						16,50
VALOR:						54,46
VALOR SEM ENCARGOS:						34,22
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,24
VALOR COM ENCARGOS:						54,46
VALOR BDI (20.00%):						10,89
QUANTIDADE:						156,39
VALOR TOTAL:						8.517,00

1.5.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49500000	20,10	9,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49500000	14,76	7,31
TOTAL MAO DE OBRA:						17,26
MATERIAL						
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,33	3,99
TOTAL MATERIAL:						3,99
SERVICO						
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	457,16	0,91
TOTAL SERVICOS:						0,91
VALOR:						22,16
VALOR SEM ENCARGOS:						12,80



VALOR ENCARGOS (114.23%):	9,36
VALOR COM ENCARGOS:	22,16
VALOR BDI (20.00%):	4,43
QUANTIDADE:	57,40
VALOR TOTAL:	1.271,98

1.5.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29700000	20,10	5,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	14,76	4,38
TOTAL MAO DE OBRA:						10,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	457,16	0,91
TOTAL SERVICIO:						0,91
VALOR:						11,26
VALOR SEM ENCARGOS:						5,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,66
VALOR COM ENCARGOS:						11,26
VALOR BDI (20.00%):						2,25
QUANTIDADE:						57,40
VALOR TOTAL:						646,32

1.5.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29700000	20,10	5,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31680000	14,76	4,68
TOTAL MAO DE OBRA:						10,65

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	54,45	0,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,09	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,46	0,15
TOTAL MATERIAL:						0,64
VALOR:						11,29
VALOR SEM ENCARGOS:						5,61
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,68
VALOR COM ENCARGOS:						11,29
VALOR BDI (20.00%):						2,26
QUANTIDADE:						57,40
VALOR TOTAL:						648,05

1.6.1. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13860000	16,28	2,26
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13860000	20,34	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						5,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,09	5,19
TOTAL MATERIAL:						5,19
VALOR:						10,27
VALOR SEM ENCARGOS:						7,56
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,71
VALOR COM ENCARGOS:						10,27
VALOR BDI (20.00%):						2,05
QUANTIDADE:						30,00
VALOR TOTAL:						308,10

1.6.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10890000	16,28	1,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10890000	20,34	2,22
TOTAL MAO DE OBRA:						3,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS:						
VALOR ENCARGOS (114.23%):						
VALOR COM ENCARGOS:						
VALOR BDI (20.00%):						
QUANTIDADE:						
VALOR TOTAL:						

I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,43	1,46
				TOTAL MATERIAL:		1,46
				VALOR:		5,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,32
				VALOR ENCARGOS (114.23%):		2,13
				VALOR COM ENCARGOS:		5,45
				VALOR BDI (20.00%):		1,09
				QUANTIDADE:		300,00
				VALOR TOTAL:		1.635,00

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acauê
 2253
 Folha
 Assinatura

1.6.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18800000	16,28	19,34
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18800000	20,34	24,16
TOTAL MAO DE OBRA:						43,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,01	36,01
TOTAL MATERIAL:						36,01
VALOR:						79,51
VALOR SEM ENCARGOS:						56,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):						23,19
VALOR COM ENCARGOS:						79,51
VALOR BDI (20.00%):						15,90
QUANTIDADE:						1,00
VALOR TOTAL:						79,51

1.6.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	16,28	4,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	20,34	6,04
TOTAL MAO DE OBRA:						10,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,77	9,77
TOTAL MATERIAL:						9,77
VALOR:						20,65
VALOR SEM ENCARGOS:						14,85
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,80
VALOR COM ENCARGOS:						20,65
VALOR BDI (20.00%):						4,13
QUANTIDADE:						5,00
VALOR TOTAL:						103,25

1.6.5. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	16,28	4,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	20,34	6,04
TOTAL MAO DE OBRA:						10,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,38	16,38
TOTAL MATERIAL:						16,38
VALOR:						27,26
VALOR SEM ENCARGOS:						21,46
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,80
VALOR COM ENCARGOS:						27,26
VALOR BDI (20.00%):						5,45
QUANTIDADE:						1,00
VALOR TOTAL:						27,26

1.6.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36630000	16,28	5,96
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36630000	20,34	7,45

				TOTAL MAO DE OBRA:		13,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,78	10,78
TOTAL MATERIAL:						10,78
VALOR:						24,19
VALOR SEM ENCARGOS:						17,04
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,15
VALOR COM ENCARGOS:						24,19
VALOR BDI (20.00%):						4,84
QUANTIDADE:						10,00
VALOR TOTAL:						241,90



1.6.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20790000	16,28	3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20790000	20,34	4,23
TOTAL MAO DE OBRA:						7,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,89	6,89
TOTAL MATERIAL:						6,89
VALOR:						14,50
VALOR SEM ENCARGOS:						10,44
VALOR ENCARGOS (114.23%):						4,06
VALOR COM ENCARGOS:						14,50
VALOR BDI (20.00%):						2,90
QUANTIDADE:						10,00
VALOR TOTAL:						145,00

1.6.8. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49500000	16,28	8,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99000000	20,34	20,14
TOTAL MAO DE OBRA:						28,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,01	37,01
TOTAL MATERIAL:						37,01
VALOR:						65,21
VALOR SEM ENCARGOS:						50,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,04
VALOR COM ENCARGOS:						65,21
VALOR BDI (20.00%):						13,04
QUANTIDADE:						20,00
VALOR TOTAL:						1.304,20

1.6.9. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46500000	16,28	56,41
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48500000	20,34	30,20
TOTAL MAO DE OBRA:						86,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,44	34,32
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,56	46,56
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	52,32	52,32
TOTAL MATERIAL:						135,59
VALOR:						222,14
VALOR SEM ENCARGOS:						175,96
VALOR ENCARGOS (114.23%):						46,18
VALOR COM ENCARGOS:						222,14
VALOR BDI (20.00%):						44,43
QUANTIDADE:						1,00
VALOR TOTAL:						222,14

1.6.10. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97000000	16,28	48,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97000000	20,34	60,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47500000	14,78	36,53
TOTAL MAO DE OBRA:						145,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,43	17,16
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,36	1,36
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,34	7,34
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,81	1,81
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,77	0,98
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,96	8,88
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,58	2,58
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,77	2,31
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,07	22,07
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,74	1,48
TOTAL MATERIAL:						65,97

VALOR:	211,26
VALOR SEM ENCARGOS:	133,79
VALOR ENCARGOS (114.23%):	77,47
VALOR COM ENCARGOS:	211,26
VALOR BDI (20.00%):	42,25
QUANTIDADE:	10,00
VALOR TOTAL:	2.112,60

1.6.11. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09800000	16,28	1,61
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09800000	20,34	2,01
TOTAL MAO DE OBRA:						3,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,37	0,37
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL MATERIAL:						0,98

VALOR:	4,60
VALOR SEM ENCARGOS:	2,67
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,93
VALOR COM ENCARGOS:	4,60
VALOR BDI (20.00%):	0,92
QUANTIDADE:	20,00
VALOR TOTAL:	92,00

1.6.12. C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49500000	16,28	8,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49500000	20,34	10,07
TOTAL MAO DE OBRA:						18,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	54,45	0,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,46	0,46
I6128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,68	18,68
TOTAL MATERIAL:						19,30

VALOR:	37,43
VALOR SEM ENCARGOS:	27,76
VALOR ENCARGOS (114.23%):	9,67
VALOR COM ENCARGOS:	37,43
VALOR BDI (20.00%):	7,49
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	37,43

1.7.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	14,76	4,38
TOTAL MAO DE OBRA:						4,38
VALOR:						4,38
VALOR SEM ENCARGOS:						2,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,33
VALOR COM ENCARGOS:						4,38
VALOR BDI (20.00%):						0,88
QUANTIDADE:						69,06
VALOR TOTAL:						302,48

1.7.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34650000	16,28	5,64
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39600000	20,12	7,97
TOTAL MAO DE OBRA:						13,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,96	1,44
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,51	2,47
TOTAL MATERIAL:						4,05
VALOR:						17,66
VALOR SEM ENCARGOS:						10,40
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,26
VALOR COM ENCARGOS:						17,66
VALOR BDI (20.00%):						3,53
QUANTIDADE:						503,98
VALOR TOTAL:						8.900,29

1.7.3. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39600000	16,28	6,45
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49500000	20,12	9,96
TOTAL MAO DE OBRA:						16,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,65	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,47	1,98
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,79	4,03
TOTAL MATERIAL:						6,78
VALOR:						23,19
VALOR SEM ENCARGOS:						14,44
VALOR ENCARGOS (114.23%):						8,75
VALOR COM ENCARGOS:						23,19
VALOR BDI (20.00%):						4,64
QUANTIDADE:						186,80
VALOR TOTAL:						4.331,89

Millennium Serviços Eireli

 Gustavo Xavier de Lima

 Procurador

 CPF 062 332 023-10

José Teixeira Peixoto Júnior

 ENGENHEIRO CIVIL

 CREA: 9264D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	MES	REF.	
				12/2018
				08/2019




Comissão Permanente de Licitação
 2237
 Folha
 Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	Total parcela
1	META 01	65.117,62	24,01	30,01	45,98	100,00
			15.633,00	19.543,33	29.941,29	65.117,62
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.772,58	100,00			100,00
			1.772,58			1.772,58
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.546,21			100,00	100,00
					2.546,21	2.546,21
1.3	REVESTIMENTO	2.125,94		100,00		100,00
				2.125,94		2.125,94
1.4	ESTRUTURA	3.136,96		100,00		100,00
				3.136,96		3.136,96
1.5	COBERTURA	35.692,88	33,00	34,00	33,00	100,00
			11.778,65	12.135,58	11.778,65	35.692,88
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.308,39	33,00	34,00	33,00	100,00
			2.081,77	2.144,85	2.081,77	6.308,39
1.7	PINTURA	13.534,66			100,00	100,00
					13.534,66	13.534,66
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.023,52	24,01	30,01	45,98	100,00
			3.126,95	3.908,36	5.988,21	13.023,52
		78.141,14	18.759,95	23.451,69	35.929,50	78.141,14
			18.759,95	42.211,64	78.141,14	78.141,14

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

[Handwritten marks]

		COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

2248
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 Assinatura

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,5800
DF	Despesas financeiras	1,0450
R	Riscos	1,0000
TOTAL		6,6250

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,0000
L	Lucro	5,0000
TOTAL		5,0000

III - IMPOSTOS		
COFINS		3,0000
ISS		3,0000
PIS		0,6500
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		0,0000
TOTAL		6,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10


 José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9284D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE		DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ		FONTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
HORÁRIO:	14HS00MIN		SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	72,08%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				
				MES	REF.
				-	12/2018
				-	08/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%

Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Jose Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

Comissão Permanente de Licitação
 22/19
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					-

1	META 02	109.358,29	83,33
1.1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.853,44	1,26
1.2	REVESTIMENTO	3.067,62	2,34
1.3	ESTRUTURA	5.230,90	3,99
1.4	COBERTURA	69.090,70	52,65
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.589,46	5,78
1.6	DIVERSOS	1.400,77	1,07
1.7	PINTURA	21.325,40	16,25
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.871,66	16,67
VALOR ORÇAMENTO:		109.358,29	100,00
VALOR BDI TOTAL:		21.871,66	
VALOR TOTAL:		131.229,95	

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
2220
Folha
Assinatura

Cento e Trinta e Um Mil Duzentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D

JM
87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE			DATA: 04/03/2020	BDI: 20,00%	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ			FONTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
HORÁRIO:	14HS00MIN			SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			MES	REF.	
						12/2018
						08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	META 02						109.358,29
1.1	ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.653,44
1.1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	8,64	191,37	1.653,44
1.2	REVESTIMENTO						3.067,62
1.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,00	5,61	482,46
1.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,00	30,06	2.585,16
1.3	ESTRUTURA						5.230,90
	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,54	394,01	1.788,81
1.3.2	C4754	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6x)	SEINFRA	M	41,25	3,23	133,24
1.3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	405,00	8,17	3.308,85
1.4	COBERTURA						69.090,70
1.4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	200,00	78,68	15.736,00
1.4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.004,15	40,96	41.129,98
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	45,80	22,16	1.014,93
1.4.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	45,80	11,26	515,71
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	91,60	11,29	1.034,16
1.4.6	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	1.004,15	9,62	9.659,92
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.589,46
1.5.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	45,00	10,27	462,15
1.5.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	450,00	5,40	2.452,50
1.5.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	79,51	79,51
1.5.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	20,85	103,25
1.5.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	27,26	27,26
1.5.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	24,19	435,42
1.5.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	14,50	261,00
1.5.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	20,00	65,21	1.304,20
1.5.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	222,14	222,14
1.5.10	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	211,26	2.112,60
1.5.11	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	20,00	4,60	92,00
1.5.12	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	37,43	37,43
1.6	DIVERSOS						1.400,77
1.6.1	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	33,60	37,61	1.263,70
1.6.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	137,07	137,07
1.7	PINTURA						21.325,40
1.7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	773,50	4,38	3.387,93
1.7.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	773,50	23,19	17.937,47
VALOR ORÇAMENTO:						109.358,29	
VALOR BDI TOTAL:						21.871,66	
VALOR TOTAL:						131.229,95	

Gustavo Xavier de Lima
 Millenium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

Cento e Trinta e Um Mil Duzentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

Comissão Permanente de Licitação
 2221
 Folha
 Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA: 04/03/2020	BDI: 20,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	HORA	MES
			REF.
			12/2018
			09/2019

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 2292
 Folha
 Assinatura

1.1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,97000000	20,10	59,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,97000000	14,76	43,84
TOTAL MAO DE OBRA:						103,54

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	50,49	0,36
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,09	0,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,46	0,93
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	86,00	86,00
TOTAL MATERIAL:						87,82
VALOR:						191,37
VALOR SEM ENCARGOS:						136,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):						55,22
VALOR COM ENCARGOS:						191,37
VALOR BDI (20.00%):						38,27
QUANTIDADE:						8,64
VALOR TOTAL:						1.653,44

1.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	20,10	1,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14850000	14,76	2,19
TOTAL MAO DE OBRA:						4,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,49	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
TOTAL MATERIAL:						1,43
VALOR:						5,61
VALOR SEM ENCARGOS:						3,38
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,23
VALOR COM ENCARGOS:						5,61
VALOR BDI (20.00%):						1,12
QUANTIDADE:						86,00
VALOR TOTAL:						482,46

1.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59400000	20,10	11,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59400000	14,76	8,77
TOTAL MAO DE OBRA:						20,71

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	373,96	9,35
TOTAL SERVICIO:						9,35
VALOR:						30,06
VALOR SEM ENCARGOS:						17,08
VALOR ENCARGOS (114.23%):						12,98
VALOR COM ENCARGOS:						30,06
VALOR BDI (20.00%):						6,01
QUANTIDADE:						86,00
VALOR TOTAL:						2.585,16

1.3.1. C0844 - CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,29	15,20
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,20
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,94000000	14,76	87,67
TOTAL MAO DE OBRA:						87,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	50,49	46,91
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,98	47,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	398,00000000	0,46	182,16
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	69,05	14,43
TOTAL MATERIAL:						291,14
VALOR:						394,91
VALOR SEM ENCARGOS:						340,46
VALOR ENCARGOS (114.23%):						53,55
VALOR COM ENCARGOS:						394,01
VALOR BDI (20.00%):						78,80
QUANTIDADE:						4,54
VALOR TOTAL:						1.788,81



1.3.2. C4754 - PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12870000	14,76	1,90
TOTAL MAO DE OBRA:						1,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,16670000	7,99	1,33
TOTAL MATERIAL:						1,33
VALOR:						3,23
VALOR SEM ENCARGOS:						2,22
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,01
VALOR COM ENCARGOS:						3,23
VALOR BDI (20.00%):						0,65
QUANTIDADE:						41,25
VALOR TOTAL:						133,24

1.3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07920000	16,28	1,29
I121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07920000	20,10	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,39	0,23
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,40	5,06
TOTAL MATERIAL:						5,29
VALOR:						8,17
VALOR SEM ENCARGOS:						6,63
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,54
VALOR COM ENCARGOS:						8,17
VALOR BDI (20.00%):						1,63
QUANTIDADE:						405,00
VALOR TOTAL:						3.308,85

1.4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98000000	16,28	16,12
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,10	19,90
TOTAL MAO DE OBRA:						36,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,27	14,95
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,16	1,34
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,34	4,69

16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,30	21,68
TOTAL MATERIAL:						42,66
VALOR:						78,68
VALOR SEM ENCARGOS:						59,47
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,21
VALOR COM ENCARGOS:						78,68
VALOR BDI (20.00%):						15,74
QUANTIDADE:						200,00
VALOR TOTAL:						15.736,00



1.4.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08900000	20,10	21,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08900000	14,76	16,07
TOTAL MAO DE OBRA:						37,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
VALOR:						40,96
VALOR SEM ENCARGOS:						29,72
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,24
VALOR COM ENCARGOS:						40,96
VALOR BDI (20.00%):						8,19
QUANTIDADE:						1.004,16
VALOR TOTAL:						41.129,98

1.4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49500000	20,10	9,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49500000	14,76	7,31
TOTAL MAO DE OBRA:						17,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,33	3,99
TOTAL MATERIAL:						3,99
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	457,16	0,91
TOTAL SERVICOS:						0,91
VALOR:						22,16
VALOR SEM ENCARGOS:						12,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):						9,36
VALOR COM ENCARGOS:						22,16
VALOR BDI (20.00%):						4,43
QUANTIDADE:						45,80
VALOR TOTAL:						1.014,93

1.4.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29700000	20,10	5,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	14,76	4,38
TOTAL MAO DE OBRA:						10,35
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	457,16	0,91
TOTAL SERVICOS:						0,91
VALOR:						11,26
VALOR SEM ENCARGOS:						5,60
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,66
VALOR COM ENCARGOS:						11,26
VALOR BDI (20.00%):						2,25
QUANTIDADE:						45,80
VALOR TOTAL:						515,71

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and other illegible marks.

1.4.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29700000	20,10	5,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31680000	14,76	4,68
TOTAL MAO DE OBRA:						10,65
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	54,45	0,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,09	0,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,46	0,15
TOTAL MATERIAL:						0,64
VALOR:						11,29
VALOR SEM ENCARGOS:						5,81
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,68
VALOR COM ENCARGOS:						11,29
VALOR BDI (20.00%):						2,26
QUANTIDADE:						91,60
VALOR TOTAL:						1.034,16

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaí
 2225
 Folha
 Assinatura

1.4.6. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,36600000	16,28	6,45
TOTAL MAO DE OBRA:						6,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	15,84	3,17
TOTAL MATERIAL:						3,17
VALOR:						9,62
VALOR SEM ENCARGOS:						6,18
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,44
VALOR COM ENCARGOS:						9,62
VALOR BDI (20.00%):						1,92
QUANTIDADE:						1.004,15
VALOR TOTAL:						9.659,92

1.5.1. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13860000	16,28	2,26
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13860000	20,34	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						5,08
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,09	5,19
TOTAL MATERIAL:						5,19
VALOR:						10,27
VALOR SEM ENCARGOS:						7,56
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,71
VALOR COM ENCARGOS:						10,27
VALOR BDI (20.00%):						2,05
QUANTIDADE:						45,00
VALOR TOTAL:						462,15

1.5.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10890000	16,28	1,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10890000	20,34	2,22
TOTAL MAO DE OBRA:						3,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,43	1,46
TOTAL MATERIAL:						1,46
VALOR:						5,45
VALOR SEM ENCARGOS:						3,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,13
VALOR COM ENCARGOS:						5,45
VALOR BDI (20.00%):						1,09

QUANTIDADE:	450,00
VALOR TOTAL:	2.452,50

1.5.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18800000	16,28	19,34
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18800000	20,34	24,16
TOTAL MAO DE OBRA:						43,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,01	36,01

TOTAL MATERIAL:	36,01
VALOR:	79,51
VALOR SEM ENCARGOS:	56,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):	23,19
VALOR COM ENCARGOS:	79,51
VALOR BDI (20.00%):	15,90
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	79,51



1.5.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	16,28	4,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	20,34	6,04
TOTAL MAO DE OBRA:						10,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,77	9,77

TOTAL MATERIAL:	9,77
VALOR:	20,65
VALOR SEM ENCARGOS:	14,85
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,80
VALOR COM ENCARGOS:	20,65
VALOR BDI (20.00%):	4,13
QUANTIDADE:	5,00
VALOR TOTAL:	103,25

1.5.5. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	16,28	4,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	20,34	6,04
TOTAL MAO DE OBRA:						10,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,38	16,38

TOTAL MATERIAL:	16,38
VALOR:	27,26
VALOR SEM ENCARGOS:	21,46
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,80
VALOR COM ENCARGOS:	27,26
VALOR BDI (20.00%):	5,45
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	27,26

1.5.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36630000	16,28	5,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36630000	20,34	7,45
TOTAL MAO DE OBRA:						13,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,78	10,78

TOTAL MATERIAL:	10,78
VALOR:	24,19
VALOR SEM ENCARGOS:	17,04
VALOR ENCARGOS (114.23%):	7,15

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large 'A' and several other marks.



VALOR COM ENCARGOS:	24,19
VALOR BDI (20.00%):	4,84
QUANTIDADE:	18,00
VALOR TOTAL:	435,42

1.5.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20790000	16,28	3,38
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20790000	20,34	4,23
TOTAL MAO DE OBRA:						7,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,89	6,89
TOTAL MATERIAL:						6,89
VALOR:						14,50
VALOR SEM ENCARGOS:						10,44
VALOR ENCARGOS (114.23%):						4,06
VALOR COM ENCARGOS:						14,50
VALOR BDI (20.00%):						2,90
QUANTIDADE:						18,00
VALOR TOTAL:						261,00

1.5.8. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49500000	16,28	8,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,34	20,14
TOTAL MAO DE OBRA:						28,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,01	37,01
TOTAL MATERIAL:						37,01
VALOR:						65,21
VALOR SEM ENCARGOS:						50,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,04
VALOR COM ENCARGOS:						65,21
VALOR BDI (20.00%):						13,04
QUANTIDADE:						20,00
VALOR TOTAL:						1.304,20

1.5.9. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46500000	16,28	56,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48500000	20,34	30,20
TOTAL MAO DE OBRA:						86,61


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,44	34,32
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,56	46,56
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,33	2,33
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	52,32	52,32
TOTAL MATERIAL:						135,53
VALOR:						222,14

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

VALOR ENCARGOS (114.23%):	46,18
VALOR COM ENCARGOS:	222,14
VALOR BDI (20.00%):	44,43
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	222,14

1.5.10. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97000000	16,28	48,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97000000	20,34	60,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47500000	14,76	36,53
TOTAL MAO DE OBRA:						145,28



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,43	17,16
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,36	1,36
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,34	7,34
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,81	1,81
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,77	0,98
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,96	8,88
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,58	2,58
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,77	2,31
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,07	22,07
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,74	1,48



TOTAL MATERIAL:	65,97
VALOR:	211,26
VALOR SEM ENCARGOS:	133,79
VALOR ENCARGOS (114.23%):	77,47
VALOR COM ENCARGOS:	211,26
VALOR BDI (20.00%):	42,25
QUANTIDADE:	10,00
VALOR TOTAL:	2.112,60

1.5.11. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08900000	16,28	1,61
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08900000	20,34	2,01

TOTAL MAO DE OBRA: 3,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,37	0,37
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,61	0,61

TOTAL MATERIAL: 0,98

VALOR: 4,60

VALOR SEM ENCARGOS: 2,67

VALOR ENCARGOS (114.23%): 1,93

VALOR COM ENCARGOS: 4,60

VALOR BDI (20.00%): 0,92

QUANTIDADE: 20,00

VALOR TOTAL: 92,00

1.5.12. C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49500000	16,28	8,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49500000	20,34	10,07

TOTAL MAO DE OBRA: 18,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	54,45	0,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,46	0,46
I6128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,68	18,68

TOTAL MATERIAL: 19,30

VALOR: 37,43

VALOR SEM ENCARGOS: 27,76

VALOR ENCARGOS (114.23%): 9,67

VALOR COM ENCARGOS: 37,43

VALOR BDI (20.00%): 7,49

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 37,43

1.6.1. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,29700000	16,28	4,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,29700000	20,10	5,97

TOTAL MAO DE OBRA: 10,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,27	0,54

I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	11,15	0,45
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	122,22	24,44

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acauã
 2230
 Folha
 Assinatura

TOTAL MATERIAL:	28,60
VALOR:	37,61
VALOR SEM ENCARGOS:	31,85
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,76
VALOR COM ENCARGOS:	37,61
VALOR BDI (20.00%):	7,52
QUANTIDADE:	33,60
VALOR TOTAL:	1.263,70

1.6.2. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,57400000	16,28	41,90
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,57400000	20,10	51,74
TOTAL MAO DE OBRA:						93,64

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	27,62	27,62
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,89	4,89
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	10,92	10,92

TOTAL MATERIAL:	43,43
VALOR:	137,07
VALOR SEM ENCARGOS:	87,14
VALOR ENCARGOS (114.23%):	49,93
VALOR COM ENCARGOS:	137,07
VALOR BDI (20.00%):	27,41
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	137,07

1.7.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	14,78	4,38

TOTAL MAO DE OBRA:	4,38
VALOR:	4,38
VALOR SEM ENCARGOS:	2,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,33
VALOR COM ENCARGOS:	4,38
VALOR BDI (20.00%):	0,88
QUANTIDADE:	773,50
VALOR TOTAL:	3.387,93

1.7.2. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39600000	16,28	6,45
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49500000	20,12	9,96
TOTAL MAO DE OBRA:						16,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,65	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,47	1,98
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,79	4,03

TOTAL MATERIAL:	6,78
VALOR:	23,19
VALOR SEM ENCARGOS:	14,44
VALOR ENCARGOS (114.23%):	8,75
VALOR COM ENCARGOS:	23,19
VALOR BDI (20.00%):	4,64
QUANTIDADE:	773,50
VALOR TOTAL:	17.937,47


Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF: 12 332 023-10

José Teixeira Peixoto Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	MES	REF.	
				12/2018
				08/2019


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15º MÊS	30º MÊS	45º MÊS	Total parcela
1	META 02	109.358,29	3,79	73,13	23,08	100,00
			4.157,96	79.969,64	25.230,69	109.358,29
1.1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.653,44	100,00			100,00
			1.653,44			1.653,44
1.2	REVESTIMENTO	3.067,62		100,00		100,00
				3.067,62		3.067,62
1.3	ESTRUTURA	5.230,90		100,00		100,00
				5.230,90		5.230,90
1.4	COBERTURA	69.090,70		100,00		100,00
				69.090,70		69.090,70
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.589,46	33,00	34,00	33,00	100,00
			2.504,52	2.580,42	2.504,52	7.589,46
1.6	DIVERSOS	1.400,77			100,00	100,00
					1.400,77	1.400,77
1.7	PINTURA	21.325,40			100,00	100,00
					21.325,40	21.325,40
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.871,66	3,80	73,13	23,07	100,00
			831,12	15.994,74	5.045,80	21.871,66
		131.229,95	4.989,08	95.964,38	30.276,49	
			4.989,08	100.953,46	131.229,95	131.229,95


 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10


 José Teixeira Peixoto Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D





COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ			
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ			
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020			
	HORÁRIO:	14HS00MIN			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			
	DATA:	04/03/2020			
	BDI:	20,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,5800
DF	Despesas financeiras	1,0450
R	Riscos	1,0000
	TOTAL	6,6250

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,0000
L	Lucro	5,0000
	TOTAL	5,0000

III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,0000
	TOTAL	6,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Gustavo Xavier de Lima
 Millennium Serviços Eireli
 Gustavo Xavier de Lima
 Procurador
 CPF 062 332 023-10

José Teixeira Peixoto Júnior
 JOSÉ TEIXEIRA PEIXOTO JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 9264D



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large checkmark and several initials.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
HORÁRIO:	14HS00MIN	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	HORA	MES
		114,23%	72,08%
			REF.
			12/2018
			08/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Gustavo Xavier de Lima
Millennium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

Assinatura
José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 92640

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
2233
Folha
Assinatura

87 JM 8