

**PRIME**  
Construções e Locações LTDA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.01/2020.**

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.

O Licitante PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 19.967.758/0001-21, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- ✓ Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.08.666/93 e suas alterações e as condições do **TOMADA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL-Nº 1202.01/2020.**
- ✓ Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- ✓ Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**Objeto:** REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

**VALOR GLOBAL: R\$ 171.216,16 (Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos e Dezesesse Reais e Dezesesse Centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

**DECLARAMOS**, para os devidos fins de direito, que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, desde a data fixada para abertura das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

**PROPONENTE:** PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

**ENDEREÇO:** RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100

**CNPJ:** 19.967.758/0001-21

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

Sobral/CE, 02 de MARÇO de

2020.

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100

CNPJ: 19.967.758/0001-21

FONE: (88) 9713.3134

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.836.723-50


Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D





## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	<b>DATA :</b> 04/03/2020	<b>BDI :</b> 20,00%			
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.621,95	1,33
2	REVESTIMENTO	3.390,98	2,79
3	ESTRUTURA	6.099,18	5,02
4	COBERTURA	76.583,21	62,98
5	INSTALAÇÕES ELETRÍCAS	8.566,67	7,04
6	DIVERSOS	1.636,01	1,35
	PINTURA	23.707,78	19,50
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>101.340,58</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>20.265,20</b>	
<b>VALOR BDI:</b>		<b>20.265,20</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>121.605,78</b>	

Cento e Vinte e Um Mil Seiscentos e Cinco reais e Setenta e Oito centavos

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02

LOCAL: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2.105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA

CLIENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 19.967.758/0001-21

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRazo DE EXECUÇÃO: 45 DIAS



DATA : 04/03/2020

BDI : 20,00%

FONTE: SEINFRA SINAPI  
 VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/07 SEM DESONERAÇÃO  
 HORA: 85,20%  
 MES: 12/2018  
 DATA REF.: 08/2019  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

*[Handwritten signature]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							
1.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	6,64	203,56	244,27	1.351,64	1.621,95
<b>2</b>		<b>REVESTIMENTO</b>							
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,00	5,19	6,23	446,34	535,78
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	86,00	27,67	33,20	2.379,62	2.855,20
<b>3</b>		<b>ESTRUTURA</b>							
3.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,54	385,52	462,62	1.750,26	2.100,29
3.2	C4754	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)	SEINFRA	M	41,25	3,06	3,67	126,23	151,39
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	405,00	7,92	9,50	3.207,60	3.847,50
<b>4</b>		<b>COBERTURA</b>							
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	200,00	75,40	90,48	15.080,00	18.096,00
4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.004,15	37,20	44,64	37.354,38	44.825,26
4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	45,80	20,43	24,52	935,69	1.123,02
4.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	45,80	10,21	12,25	467,62	561,05
4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	91,60	10,22	12,26	936,15	1.123,02
4.6	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	1.004,15	9,01	10,81	9.047,39	10.854,86
<b>5</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
5.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	45,00	9,81	11,77	441,45	529,65
5.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	450,00	5,05	6,06	2.272,50	2.727,00
5.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	75,48	90,58	75,48	90,58
5.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	19,65	23,58	98,25	117,90
5.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	26,33	31,60	26,33	31,60
5.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	22,95	27,54	413,10	495,72
5.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	13,81	16,57	248,58	298,26
								<b>7.139,02</b>	<b>8.566,67</b>

Assinatura  
 2237  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Acaraú - CE

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE. 02

DATA: 04/03/2020 BDI: 20,00%

LOCAL: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

CLIENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 19.967.758/0001-21

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRazo DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% DATA REF: 12/2018

FONTE: SEINFRA 2019/07 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08% 08/2019

SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	20,00	62,71	75,25	1.254,20	1.505,00
5.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	214,84	257,81	214,84	257,81
5.10	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	197,35	236,82	1.973,50	2.368,20
5.11	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	20,00	4,25	5,10	85,00	102,00
5.12	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	35,79	42,95	35,79	42,95
<b>6</b>		<b>DIVERSOS</b>						<b>1.363,45</b>	<b>1.636,01</b>
5.1	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	33,60	36,77	44,12	1.235,47	1.482,43
5.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	127,98	153,58	127,98	153,58
<b>7</b>		<b>PINTURA</b>						<b>19.755,19</b>	<b>23.707,78</b>
7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	773,50	3,96	4,75	3.063,06	3.674,13
7.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	773,50	21,58	25,90	16.692,13	20.033,65
						VALOR ORÇAMENTO:		101.340,58	
						VALOR BDI TOTAL:		20.265,20	
						VALOR BDI:		20.265,20	
						VALOR TOTAL:		121.605,78	

Cento e Vinte e Um Mil Seiscentos e Cinco reais e Setenta e Oito centavos

Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50


Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%		
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21	22/19/07 SEM DESONERAÇÃO			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	POSICÕES PRÓPRIAS			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	2239 Folha Assinatura			



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	Total parcela
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.621,95			100,00 %	100,00 %
					1.621,95	1.621,95
2	REVESTIMENTO	3.390,98		100,00 %		100,00 %
				3.390,98		3.390,98
3	ESTRUTURA	6.099,18		100,00 %		100,00 %
				6.099,18		6.099,18
4	COBERTURA	76.583,21	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			25.272,46	25.272,46	26.038,29	76.583,21
5	INSTALAÇÕES ELETRÍCAS	8.566,67	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			2.827,00	2.827,00	2.912,67	8.566,67
	DIVERSOS	1.636,01				100,00 %
						1.636,01
7	PINTURA	23.707,78			100,00 %	100,00 %
					23.707,78	23.707,78
		121.605,78	28.099,46	37.589,62	54.280,69	119.969,77
			28.099,46	65.689,08	119.969,77	

Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D



## COMPOSIÇÃO DO BDI



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS

<b>DATA :</b> 04/03/2020		<b>BDI :</b> 20,00%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação
   
 Acaraú - Prefeitura Municipal de Acaraú
   
 2240
   
 Folha
   
 Assinatura

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFICIO</b>		
S+G	SEGURO /GARANTIA	0,31
L	LUCRO	3,75
<b>TOTAL</b>		<b>4,06</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60
R	RISCOS	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>2,44</b>

<b>IMPOSTOS</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB( 2% Apenas quando houver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

**BDI = 20,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

RA MA.  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020

BDI : 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS

DATA : 04/03/2020

BDI : 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação  
 2242  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acaraú

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
<b>TOTAL</b>		<b>17,05</b>	<b>6,58</b>

**Horista = 114,23%**  
**Mensalista = 72,08%**

**A + B + C + D**

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS

<b>DATA :</b> 04/03/2020		<b>BDI :</b> 20,00%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



### 1.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,13	21,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>50,28</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	51,00	0,37
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,10	0,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,46	0,93
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	108,60	108,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>110,44</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>160,72</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>42,84</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>203,56</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>40,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>244,27</b>

### 2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,03</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,43</b>


<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>1,73</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,19</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>	<b>1,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,23</b>

### 2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,06</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	301,25	7,53

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%	
	LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	MES	REF.	



TOTAL SERVIÇO:	7,53
VALOR SEM ENCARGOS:	17,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,08
VALOR COM ENCARGOS:	27,67
VALOR BDI (20.00%):	5,53
VALOR COM BDI:	33,20

### 3.1. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,18	8,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>8,70</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>42,80</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	51,00	47,38
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	76,75	48,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,46	182,16
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	69,75	14,58
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>292,24</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	343,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):	41,78
VALOR COM ENCARGOS:	385,52
VALOR BDI (20.00%):	6,61
VALOR COM BDI:	462,62

### 3.2. C4764 - PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	7,13	0,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,93</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,16670000	8,07	1,35
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,35</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	2,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	3,06
VALOR BDI (20.00%):	0,61
VALOR COM BDI:	3,67

### 3.3. C0216 - ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%		
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SEINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	08/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS				

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,40</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,50	0,23
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,44	5,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,34</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6,74</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>1,18</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>7,92</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	<b>1,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>9,50</b>

### 4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17,47</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,31	15,09
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,26	1,35
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,35	4,73
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,46	21,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>43,06</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>60,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>14,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>75,40</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	<b>15,08</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>90,48</b>


### 4.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63	10,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,44</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,51	3,06
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,06</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>21,50</b>
----------------------------	--------------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. 02	<b>DATA:</b> 04/03/2020	<b>BDI:</b> 20,00%			
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS					

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau  
 2246  
 Folha  
 Assinatura

VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,70
VALOR COM ENCARGOS:	37,20
VALOR BDI (20.00%):	7,44
VALOR COM BDI:	44,64

### 4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>38</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,34	4,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,02</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	386,07	0,77
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,77</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	13,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,26
VALOR COM ENCARGOS:	20,43
VALOR BDI (20.00%):	4,09
VALOR COM BDI:	24,52

### 4.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,30000000	7,13	2,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,03</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	386,07	0,77
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,77</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	5,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,41
VALOR COM ENCARGOS:	10,21
VALOR BDI (20.00%):	2,04
VALOR COM BDI:	12,25

### 4.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,32000000	7,13	2,28

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020		BDI : 20.00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Acaraú  
 2247  
 Folha  
 Assinatura

TOTAL MAO DE OBRA:	5,17
--------------------	------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	55,00	0,14
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,10	0,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,46	0,15
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,65</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	5,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,40
VALOR COM ENCARGOS:	10,22
VALOR BDI (20.00%):	2,04
VALOR COM BDI:	12,26

### 4.6. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,14</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251 INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	16,00	3,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,20</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	6,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,67
VALOR COM ENCARGOS:	9,01
VALOR BDI (20.00%):	1,80
VALOR COM BDI:	10,81

### 5.1. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	7,84	1,10
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	9,76	1,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,47</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,14	5,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,24</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	7,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,10
VALOR COM ENCARGOS:	9,81
VALOR BDI (20.00%):	1,96
VALOR COM BDI:	11,77

JM 87 d

### 5.2. C0640 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	<b>DATA:</b> 04/03/2020	<b>BDI:</b> 20,00%
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	7,84	HORA	MES
<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	9,76	114,23%	72,08%
<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	1,93	REF.	08/2019

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,84	0,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,76	1,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,93</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,44	1,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,47</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	3,40
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	2,65
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	6,05
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	1,01
<b>VALOR COM BDI:</b>	6,06

### 5.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,84	9,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,76	11,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>21,12</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,37	36,37
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>36,37</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	57,49
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	17,99
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	75,48
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	15,10
<b>VALOR COM BDI:</b>	90,58


### 5.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,28</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,87	9,87
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,87</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	15,15
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	4,50
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	19,65
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	3,93
<b>VALOR COM BDI:</b>	23,58

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	<b>DATA :</b>	04/03/2020	<b>BDI :</b>	20,00%
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	08/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS				

### 5.5. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,28</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,55	16,55
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,55</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>21,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>4,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>26,33</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	<b>5,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>31,60</b>

### 5.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,84	2,90
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,76	3,61
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,51</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,89	10,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>10,89</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>17,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>5,55</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>22,95</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	<b>4,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>27,54</b>

### 5.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,70</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,96	6,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,96</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>3,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,81</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	<b>DATA:</b> 04/03/2020	<b>BDI:</b> 20,00%
<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		85,20%	72,08%
			<b>REF.</b>
			12/2018
			08/2019



VALOR BDI (20.00%):	2,76
VALOR COM BDI:	16,57

### 5.8. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.50000000	7,84	3,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.00000000	9,76	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,68</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1.00000000	37,38	37,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>37,38</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	51,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,65
VALOR COM ENCARGOS:	62,71
VALOR BDI (20.00%):	12,54
VALOR COM BDI:	75,25

### 5.9. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.50000000	7,84	27,44
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.50000000	9,76	14,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>42,08</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3.00000000	11,56	34,68
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1.00000000	47,03	47,03
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1.00000000	2,35	2,35
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1.00000000	52,85	52,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>136,91</b>


VALOR SEM ENCARGOS:	178,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	35,85
VALOR COM ENCARGOS:	214,84
VALOR BDI (20.00%):	42,97
VALOR COM BDI:	257,81

### 5.10. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.00000000	7,84	23,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.00000000	9,76	29,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.50000000	7,13	17,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>70,62</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú  
 2253  
 Folha  
 Assinatura

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	1,44	17,28
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,37	1,37
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	7,41	7,41
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,83	1,83
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	9,87	0,99
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	2,99	8,97
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181 FITA ISOLANTE	M	3,00000000	0,78	2,34
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	0,75	1,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>66,59</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	137,21
VALOR ENCARGOS (85,20%):	60,14
VALOR COM ENCARGOS:	197,35
VALOR BDI (20,00%):	39,47
VALOR COM BDI:	236,82

### 5.11. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10000000	7,84	0,78
I2312 ELETRICISTA	H	0,10000000	9,76	0,98
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>1,76</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0808 CLEATS P/LIGACAO APARENTE	UN	1,00000000	0,37	0,37
I1582 PARAFUSO N.12X25MM	UN	1,00000000	0,62	0,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>0,99</b>


VALOR SEM ENCARGOS:	2,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,50
VALOR COM ENCARGOS:	4,25
VALOR BDI (20,00%):	0,85
VALOR COM BDI:	5,10

### 5.12. C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	7,84	3,92
I2312 ELETRICISTA	H	0,50000000	9,76	4,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>8,80</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,00300000	55,00	0,17
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,00000000	0,46	0,46

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE 02	<b>DATA :</b> 04/03/2020	<b>BDI :</b> 20,00%	
	<b>LOCAL:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	<b>CNPJ:</b>	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	45 DIAS			

16128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,87	18,87
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						19,50
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						28,30
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						7,49
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						35,79
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						7,16
<b>VALOR COM BDI:</b>						42,95


  
 Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
   
 2252
   
 Folha
   
 Assinatura

### 6.1. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						5,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,27	0,54
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	11,26	0,45
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,38	1,38
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,45	24,69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						27,06
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						32,30
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						4,47
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						36,77
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						7,35
<b>VALOR COM BDI:</b>						44,12

### 6.2. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	7,84	20,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	9,63	25,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						45,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	27,90	27,90
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,94	4,94
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	11,03	11,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						43,87
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						89,28
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						38,70
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						127,98
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						25,60
<b>VALOR COM BDI:</b>						153,58

