


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 02	DATA:	04/03/2020		BDI:	20.00%
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%		12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	Assinatura				



7.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	7,13	2,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,14
VALOR SEM ENCARGOS:						2,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,82
VALOR COM ENCARGOS:						3,96
VALOR BDI (20.00%):						0,79
VALOR COM BDI:						4,75

7.2. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,64	4,82
TOTAL MAO DE OBRA:						7,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,78	0,64
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,64	2,00
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,96	4,07
TOTAL MATERIAL:						6,85
VALOR SEM ENCARGOS:						14,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,77
VALOR COM ENCARGOS:						21,58
VALOR BDI (20.00%):						4,32
VALOR COM BDI:						25,90

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.014,44	2,76
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.022,31	4,14
3	REVESTIMENTO	2.350,03	3,22
4	ESTRUTURA	3.657,66	5,01
5	COBERTURA	40.679,46	55,76
6	INSTALAÇÕES ELETRÍCAS	6.210,04	8,51
	PINTURA	15.024,10	20,59
VALOR ORÇAMENTO:		60.799,46	100,00
VALOR BDI TOTAL:		12.158,58	
VALOR BDI:		12.158,58	
VALOR TOTAL:		72.958,04	

Setenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais e Quatro centavos

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01

LOCAL: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA

CLIENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 19.967.758/0001-21

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

DATA: 04/03/2020

BDI: 20,00%

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
2019/07 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.: 12/2018

MES: 08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	279,78	335,74	1.678,68	2.014,44
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
2.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	13,34	188,80	226,56	2.518,59	3.022,31
3		REVESTIMENTO							
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	59,60	5,19	6,23	309,32	371,31
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	59,60	27,67	33,20	1.649,13	1.978,72
4		ESTRUTURA							
4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,72	385,52	462,62	1.048,61	1.258,33
4.2	C4754	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)	SEINFRA	M	24,75	3,06	3,67	75,74	90,83
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	243,00	7,92	9,50	1.924,56	2.308,50
5		COBERTURA							
5.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	312,78	75,40	90,48	33.900,17	40.679,46
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	156,39	50,97	61,16	23.583,61	28.300,33
5.3	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	57,40	20,43	24,52	7.971,20	9.564,81
5.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	57,40	10,21	12,25	1.172,68	1.407,45
5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	57,40	10,22	12,26	586,05	703,15
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	9,81	11,77	586,63	703,72
6.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	300,00	5,05	6,06	294,30	353,10
6.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	75,48	90,58	1.515,00	1.818,00
6.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	19,65	23,58	75,48	90,58
6.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	26,33	31,60	98,25	117,90
6.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	22,95	27,54	26,33	31,60
								229,50	275,40

Assinatura
2295
Folha
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01

LOCAL: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA

CLIENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 19.967.758/0001-21

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRazo DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

DATA: 04/03/2020 **BDI:** 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	10,00	62,71	75,25	627,10	752,50
5.8	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	214,84	257,81	214,84	257,81
5.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	197,35	236,82	1.973,50	2.368,20
5.10	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	20,00	4,25	5,10	85,00	102,00
5.11	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	35,79	42,95	35,79	42,95
7		PINTURA						12.519,57	15.024,10
7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	69,08	3,96	4,75	273,56	328,13
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	503,98	16,30	19,56	8.214,87	9.857,85
7.3	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	186,80	21,58	25,90	4.031,14	4.838,12
								VALOR ORÇAMENTO:	60.799,46
								VALOR BDI TOTAL:	12.158,58
								VALOR BDI:	12.158,58
								VALOR TOTAL:	72.958,04

Setenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais e Quatro centavos

Prime Construções e Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

PA.M.
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%																
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2019/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>72,08%</td> <td>08/2019</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018		2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018															
	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019															
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	Comissão Permanente de Licitação 2257 Folha Assinatura																	
CNPJ:	19.967.758/0001-21																		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS																		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS																		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.014,44	100,00 % 2.014,44			100,00 % 2.014,44
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.022,31			100,00 % 3.022,31	100,00 % 3.022,31
3	REVESTIMENTO	2.350,03		100,00 % 2.350,03		100,00 % 2.350,03
4	ESTRUTURA	3.657,66		100,00 % 3.657,66		100,00 % 3.657,66
5	COBERTURA	40.679,46	33,00 % 13.424,22	33,00 % 13.424,22	34,00 % 13.831,02	100,00 % 40.679,46
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.210,04	33,00 % 2.049,31	33,00 % 2.049,31	34,00 % 2.111,42	100,00 % 6.210,04
7	PINTURA	15.024,10			100,00 % 15.024,10	100,00 % 15.024,10
		72.958,04	17.487,97	21.481,22	33.988,85	72.958,04
			17.487,97	38.969,19	72.958,04	72.958,04

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Valente de Sá Júnior
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.106.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	SEGURO /GARANTIA	0,31
L	LUCRO	3,75
TOTAL		4,06

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60
R	RISCOS	0,50
TOTAL		2,44

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB(2% Apenas quando houver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 20,00%



$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Prime Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%		
	LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS				
					MES	REF.
					12/2018	
				72,08%	08/2019	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,18	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						79,16

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,10	2,91
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,14	3,93
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	27,53	41,30
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,39	79,39
TOTAL MATERIAL:						127,53

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	334,23	4,18
TOTAL SERVICOS:						4,18

VALOR SEM ENCARGOS:	210,87
VALOR ENCARGOS (85,20%):	68,91
VALOR COM ENCARGOS:	279,78
VALOR BDI (20,00%):	55,96
VALOR COM BDI:	335,74

2.1. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:						17,48

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	51,00	0,66
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	1,10	1,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,46	2,11
I1703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	152,61	152,61
TOTAL MATERIAL:						156,44

VALOR SEM ENCARGOS:	173,92
VALOR ENCARGOS (85,20%):	14,88
VALOR COM ENCARGOS:	188,80
VALOR BDI (20,00%):	37,76
VALOR COM BDI:	226,56

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE. 01
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARÁU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
TOTAL MATERIAL:						1,43

VALOR SEM ENCARGOS:	2,46
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,73
VALOR COM ENCARGOS:	5,19
VALOR BDI (20,00%):	1,04
VALOR COM BDI:	6,23

3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	301,25	7,53
TOTAL SERVICIO:					7,53	

VALOR SEM ENCARGOS:	17,59
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3
VALOR COM ENCARGOS:	27,67
VALOR BDI (20,00%):	5,53
VALOR COM BDI:	33,20

4.1. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,18	8,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,70

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
TOTAL MAO DE OBRA:						42,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	51,00	47,38
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	76,75	48,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,46	182,16
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	69,75	14,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA: 04/03/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	HORA: 85,20% MES: 72,08% REF: 12/2018 08/2019	

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 2261
 Folha
 Assinatura

TOTAL MATERIAL:	292,24
VALOR SEM ENCARGOS:	343,74
VALOR ENCARGOS (85,20%):	41,78
VALOR COM ENCARGOS:	385,52
VALOR BDI (20,00%):	77,10
VALOR COM BDI:	462,62

4.2. C4754 - PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	7,13	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,16670000	8,07	1,35
TOTAL MATERIAL:						1,35

VALOR SEM ENCARGOS:	2,28
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	3,06
VALOR BDI (20,00%):	0,61
VALOR COM BDI:	3,67

4.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,40

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,50	0,23
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,44	5,11
TOTAL MATERIAL:						5,34

VALOR SEM ENCARGOS:	6,74
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,18
VALOR COM ENCARGOS:	7,92
VALOR BDI (20,00%):	1,58
VALOR COM BDI:	9,50

5.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:						17,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE 01	DATA: 04/03/2020	BDI: 20,00%
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTES:	VERSÃO:
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	HORA:	MES:
			REF.:



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50000000	4,31	15,09
I1724 PREGO	KG	0,12000000	11,26	1,35
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50000000	1,35	4,73
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,33000000	16,46	21,89
TOTAL MATERIAL:				43,06
VALOR SEM ENCARGOS:				60,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):				14,87
VALOR COM ENCARGOS:				75,40
VALOR BDI (20.00%):				8
VALOR COM BDI:				90,48



5.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	1,10000000	9,63	10,59
I2543 SERVENTE	H	1,10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:				18,44

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	0,51	16,83
TOTAL MATERIAL:				16,83
VALOR SEM ENCARGOS:				35,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):				15,70
VALOR COM ENCARGOS:				50,97
VALOR BDI (20.00%):				9
VALOR COM BDI:				61,16

5.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,50000000	9,63	4,81
I2543 SERVENTE	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:				8,38

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,00000000	1,34	4,02
TOTAL MATERIAL:				4,02

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,00200000	386,07	0,77
TOTAL SERVICO:				0,77
VALOR SEM ENCARGOS:				13,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):				7,26
VALOR COM ENCARGOS:				20,43

A JN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA:	04/03/2020		
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	BDI:	20,00%		
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	08/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

 Assinatura

 Folha

VALOR BDI (20.00%):	4,09
VALOR COM BDI:	24,52

5.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	7,13	2,14
TOTAL MAO DE OBRA:						5,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	386,07	0,77
TOTAL SERVICOS:					0,77

VALOR SEM ENCARGOS:	5,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,41
VALOR COM ENCARGOS:	10,21
VALOR BDI (20.00%):	2,04
VALOR COM BDI:	12,25

5.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	7,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						5,17

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	55,00	0,14
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,10	0,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,46	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,65


VALOR SEM ENCARGOS:	5,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,40
VALOR COM ENCARGOS:	10,22
VALOR BDI (20.00%):	2,04
VALOR COM BDI:	12,26

6.1. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	7,84	1,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	9,76	1,37
TOTAL MAO DE OBRA:						2,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,14	5,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA:	04/03/2020		BDI:	20,00%	
	LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%			12/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%		08/2019
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS						


 2264
 Folha
 Assinatura

TOTAL MATERIAL:	5,24
VALOR SEM ENCARGOS:	7,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,10
VALOR COM ENCARGOS:	9,81
VALOR BDI (20.00%):	1,96
VALOR COM BDI:	11,77

6.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,84	0,87
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,76	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						1,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,44	1,47
TOTAL MATERIAL:						1,47

VALOR SEM ENCARGOS:	3,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,65
VALOR COM ENCARGOS:	5,05
VALOR BDI (20.00%):	1,01
VALOR COM BDI:	6,06

6.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,84	9,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,76	11,71
TOTAL MAO DE OBRA:						21,12


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,37	36,37
TOTAL MATERIAL:						36,37

VALOR SEM ENCARGOS:	57,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,99
VALOR COM ENCARGOS:	75,48
VALOR BDI (20.00%):	15,10
VALOR COM BDI:	90,58

6.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						5,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20.00%			
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21	ANAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114.23%	72.08%	08/2019
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS					

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 226
 Folha
 Assinatura

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,87	9,87
TOTAL MATERIAL:					9,87

VALOR SEM ENCARGOS:	15,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,50
VALOR COM ENCARGOS:	19,65
VALOR BDI (20.00%):	3,93
VALOR COM BDI:	23,58

C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:					5,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	16,55	16,55
TOTAL MATERIAL:					16,55

VALOR SEM ENCARGOS:	21,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,50
VALOR COM ENCARGOS:	26,33
VALOR BDI (20.00%):	5,27
VALOR COM BDI:	31,60

6.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 260V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,84	2,90
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,76	3,61
TOTAL MAO DE OBRA:					6,51


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,89	10,89
TOTAL MATERIAL:					10,89

VALOR SEM ENCARGOS:	17,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,55
VALOR COM ENCARGOS:	22,95
VALOR BDI (20.00%):	4,59
VALOR COM BDI:	27,54

6.7. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE. 01	DATA : 04/03/2020		BDI : 20.00%
	LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARÁU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114.23%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	MES	REF.	

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	9,76	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:						13,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,38	37,38
TOTAL MATERIAL:					37,38	


 2266/
 Folha
 Assinatura

VALOR SEM ENCARGOS:	51,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,65
VALOR COM ENCARGOS:	62,71
VALOR BDI (20.00%):	10,54
VALOR COM BDI:	73,25

6.8. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	27,44
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	14,64
TOTAL MAO DE OBRA:					42,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	34,68
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	47,03
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,35
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	52,85
TOTAL MATERIAL:					136,91

VALOR SEM ENCARGOS:	178,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	151,84
VALOR COM ENCARGOS:	330,83
VALOR BDI (20.00%):	66,17
VALOR COM BDI:	397,00

6.9. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	23,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	29,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					70,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	17,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,41
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	0,99
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	8,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%		
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,78	2,34
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
TOTAL MATERIAL:						66,59

VALOR SEM ENCARGOS:	137,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):	60,14
VALOR COM ENCARGOS:	197,35
VALOR BDI (20.00%):	39,47
VALOR COM BDI:	236,82

6.10. C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	7,84	0,78
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	9,76	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:						1,76

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	0,37	0,37
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,62	0,62
TOTAL MATERIAL:						0,99

VALOR SEM ENCARGOS:	2,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,50
VALOR COM ENCARGOS:	4,25
VALOR BDI (20.00%):	0,85
VALOR COM BDI:	5,10

6.11. C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,76	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:						8,80

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	55,00	0,17
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,46	0,46
I6128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,87	18,87
TOTAL MATERIAL:						19,50


VALOR SEM ENCARGOS:	28,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,49
VALOR COM ENCARGOS:	35,79
VALOR BDI (20.00%):	7,16
VALOR COM BDI:	42,95

JK

7

D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20.00%		
	LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	MES
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114.23%	REF.
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS				



VALOR SEM ENCARGOS:	28,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,49
VALOR COM ENCARGOS:	35,79
VALOR BDI (20.00%):	7,16
VALOR COM BDI:	42,95

7.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	7,13	2,14

TOTAL MAO DE OBRA:		
VALOR SEM ENCARGOS:	2,14	
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,82	
VALOR COM ENCARGOS:	3,96	
VALOR BDI (20.00%):	0,79	
VALOR COM BDI:	4,75	

7.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86

TOTAL MAO DE OBRA:		
VALOR SEM ENCARGOS:	10,68	
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62	
VALOR COM ENCARGOS:	16,30	
VALOR BDI (20.00%):	3,26	
VALOR COM BDI:	19,56	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,66	2,49

TOTAL MATERIAL:		
VALOR SEM ENCARGOS:	10,68	
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,62	
VALOR COM ENCARGOS:	16,30	
VALOR BDI (20.00%):	3,26	
VALOR COM BDI:	19,56	


7.3. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,64	4,82

TOTAL MAO DE OBRA:		
VALOR SEM ENCARGOS:	7,96	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,78	0,64
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,64	2,00


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20.00%			
	LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%		12/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114.23%	72.08%	08/2019
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS					

I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,96	4,07
					TOTAL MATERIAL:	6,85



VALOR SEM ENCARGOS:	14,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,77
VALOR COM ENCARGOS:	21,58
VALOR BDI (20.00%):	4,32
VALOR COM BDI:	25,90


 Prime Construções & Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50




 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ:	19.967.758/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS

DATA : 04/03/2020		BDI : 20,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação
Folha 22/30
Assinatura
Prestadora Municipal de Acaraú

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%


A + B + C + D

Prime Construções e Locações Ltda

Oleirário Vasconcelos
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.721-1

JT 110.
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. 01	DATA : 04/03/2020	BDI : 20,00%			
LOCAL:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	45 DIAS					

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 Assinatura

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	36,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		17,05	6,58

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

PRIME Construções & Locação Ltda.

Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D