



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 1202.01/2020
DATA DA LIC. 04 DE MARÇO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO SERVIÇO DE REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 162.630,40 (**CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, SEICENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS**) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 04 DE MARÇO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05(CINCO) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 28 DE FEVEREIRO DE 2020



[Handwritten signature]

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

[Handwritten signature]

[Handwritten number 41]

OBJETO: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

META 01 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO PEIXE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C4541	M2	6,00	196,20	1.177,20
					1.177,20
ESQUADRIAS					
2.1	C1969	M2	13,34	148,41	1.979,79
					1.979,79
REVESTIMENTO					
3.1	C0776	M2	59,60	4,33	258,07
3.2	C3409	M2	59,60	23,37	1.392,85
					1.650,92
ESTRUTURA					
4.1	C0844	M3	2,72	303,50	825,52
4.2	C4754	M2	24,75	2,51	62,12
4.3	C0216	KG	243,00	6,37	1.547,91
					2.435,55
COBERTURA					
5.1	C4460	M2	312,78	61,16	19.129,62
5.2	C4462	M2	156,39	42,52	6.649,70
5.3	C4463	M	57,40	17,22	988,43
5.4	C4464	M	57,40	8,77	503,40
5.5	C0387	M	57,40	8,78	503,97
					27.776,12
INSTALAÇÕES ELETRICAS					
6.1	C0524	M	30,00	8,01	240,30
6.2	C0540	M	300,00	4,22	1.266,00
6.3	C2078	UN	1,00	61,84	61,84
6.4	C1092	UN	5,00	16,05	80,25
6.5	C1101	UN	1,00	21,19	21,19
6.6	C1479	UN	10,00	18,82	188,20
6.7	C2493	UN	10,00	11,28	112,80
6.8	C1663	UN	20,00	50,71	1.014,20
6.9	C0325	UN	1,00	174,33	174,33
6.10	C1947	PT	10,00	164,20	1.642,00
6.11	C0798	UN	20,00	3,66	71,20
6.12	C3577	UN	1,00	29,10	29,10

SALES CAVALCANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 8745 - D





7	SUB - TOTAL					4.901,41
7.1	PINTURA					235,56
7.2	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2			3,41	6.929,73
7.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2			13,75	3.368,00
	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2			18,03	10.533,29
	SUB - TOTAL					50.463,28
	TOTAL					20,00%
	BDI					60.543,94
	TOTAL GERAL					



SALES CALVAECANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

4 / 41

OBJETO: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

META 01 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO PEIXE NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		% DO TOTAL	VALOR S/IBDI	VALOR C/IBDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO			
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	1.412,64	-	-	-	-	2,33%	1.177,20	1.412,64
2	ESQUADRIAS		-	-	-	100,00%	2.375,75	3,92%	1.979,79	2.375,75
3	REVESTIMENTO		-	100,00%	1.981,10	-	-	3,27%	1.650,92	1.981,10
4	ESTRUTURA		-	100,00%	2.922,66	-	-	4,83%	2.435,55	2.922,66
5	COBERTURA	40,00%	13.332,06	40,00%	13.332,06	20,00%	6.666,03	55,05%	27.775,12	33.330,14
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40,00%	2.352,68	40,00%	2.352,68	20,00%	1.176,34	9,71%	4.901,41	5.881,69
7	PINTURA		-	-	-	100,00%	12.639,95	20,89%	10.533,29	12.639,95
	TOTAIS PARCIAIS	33,89%	17.097,38	40,81%	20.588,50	25,30%	22.858,07			
	TOTAIS ACUMULADOS	33,89%	17.097,38	74,70%	37.685,88	100,00%	60.543,93	100,00%	50.453,28	60.543,93


Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú -
Assinatura
Folha 2307

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



2/1

OBJETO: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

META - 02 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 ESQUADRIAS					
1.1	C1970	M2	8,63	148,42	1.280,86
SUB - TOTAL					1.280,86
2 REVESTIMENTO					
2.1	C0776	M2	86,00	4,33	372,38
2.2	C3409	M2	86,00	23,37	2.009,82
SUB - TOTAL					2.382,20
3 ESTRUTURA					
3.1	C0844	M3	4,54	303,50	1.377,89
3.2	C4754	M2	41,25	2,51	103,54
3.3	C0216	KG	405,00	6,37	2.579,85
SUB - TOTAL					4.061,28
4 COBERTURA					
4.1	C4460	M2	200,00	61,16	12.232,00
4.2	C2200	M2	1.004,15	31,91	32.042,43
4.3	C4463	M	45,80	17,22	788,68
4.4	C4464	M	45,80	8,77	401,67
4.5	C0387	M	91,60	8,78	804,25
4.6	C1078	M2	1.004,15	7,48	7.511,04
SUB - TOTAL					53.780,07
5 INSTALAÇÕES ELETRICAS					
5.1	C0524	M	45,00	8,01	360,45
5.2	C0540	M	450,00	4,22	1.899,00
5.3	C2078	UN	1,00	61,84	61,84
5.4	C1092	UN	5,00	16,05	80,25
5.5	C1101	UN	1,00	21,19	21,19
5.6	C1479	UN	18,00	18,82	338,76
5.7	C2493	UN	18,00	11,28	203,04
5.8	C1663	UN	20,00	50,71	1.014,20
5.9	C0325	UN	1,00	174,33	174,33
5.10	C1947	PT	10,00	164,20	1.642,00
5.11	C0798	UN	20,00	3,56	71,20
5.12	C3577	UN	1,00	29,10	29,10
SUB - TOTAL					5.895,36



SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF-041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA/Nº 3745 - D

6/11



6		DIVERSOS				
6.1	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	33,60	29,22	981,79
6.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	106,64	106,64
		SUB - TOTAL				1.088,43
7		PINTURA				
7.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	773,50	3,41	2.637,64
7.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	773,50	18,03	13.946,21
		SUB - TOTAL				16.583,85
		TOTAL				86.072,05
		BDI				20,00%
		TOTAL GERAL				102.086,46



SALES CALVAÇANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

7/41

OBJETO: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

META - 02 -REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		% DO TOTAL	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO			
1	ESQUADRIAS	100,00%	1.537,03	-	-	-	-	2,72%	1.280,86	1.537,03
2	REVESTIMENTO		-		-	100,00%	2.858,64	3,91%	2.382,20	2.858,64
3	ESTRUTURA		-	100,00%	4.873,54		-	3,26%	4.061,28	4.873,54
4	COBERTURA		-	100,00%	64.536,08		-	4,81%	53.780,07	64.536,08
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40,00%	2.829,77	40,00%	2.829,77	20,00%	1.414,89	54,84%	5.895,36	7.074,43
6	DIVERSOS	40,00%	522,45	40,00%	522,45	20,00%	261,22	9,68%	1.088,43	1.306,12
7	PINTURA		-		-	100,00%	19.900,62	20,78%	16.583,85	19.900,62
	TOTAIS PARCIAIS	34,24%	4.889,25	40,65%	72.761,84	25,11%	24.435,37			
	TOTAIS ACUMULADOS	34,24%	4.889,25	74,89%	77.651,09	100,00%	102.086,46	100,00%	85.072,05	102.086,46

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau
 2310
 Folha
 Assinatura

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 04.1.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

8/11



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					196,20
	MAO DE OBRA					
	MONTADOR	H	1,2451	17,83	22,20	
	PEDREIRO	H	1,2451	17,83	22,20	
	SERVENTE	H	1,2368	13,21	16,34	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	60,7400			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	5,72	0,97	
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	7,25	1,23	
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	16,17	24,26	
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	55,44	55,44	
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	144,76	1,81	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	83,7100	83,71		
	Mão de Obra					
	60,74					
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR					
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,770	17,83	13,73	
	SERVENTE	H	0,847	13,21	11,19	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,920			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MEDIA	M3	0,0130	39,27	0,51	
	CAL HIDRATADA	KG	0,960	0,45	0,43	
	CIMENTO PORTLAND	KG	4,580	0,35	1,60	
	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,000	99,72	99,72	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	102,260			
	Mão de Obra					
	24,92					
C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TR 1:3 ESP=5MM PARA PAREDES					
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,040	17,83	0,71	
	Total L.S.		21,232	102,26		
	Equipam.					
	BDI					
	Total Geral					148,41
						M2

Assinatura
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau
Folha 2311

SALES CALVAZANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

09/11



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

SERVENTE	H	0,077	13,21	1,02	BDI	Total Geral
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,730				4,33
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,007	39,27	0,27		
CIMENTO PORTLAND	KG	2,460	0,35	0,86		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,130				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		1,474	1,13			4,33
C3409						
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP=25 mm					23,37	M2
MÃO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,204	17,83	3,6373		
SERVENTE	H	0,524	13,21	6,9220		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,569				
MATERIAL/SERVIÇO						
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	KG	0,025	152,46	3,8115		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,812				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		8,997	3,81			23,37
C0844						
CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					303,50	M3
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,717	11,43	8,20		
TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	8,200				
MÃO DE OBRA						
SERVENTE	H	2,940	13,21	38,84		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	38,840				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,929	39,27	36,48		
BRITA	M3	0,627	59,10	37,06		
CIMENTO PORTLAND	KG	396,000	0,35	138,60		
PEDRISCO	M3	0,209	53,71	11,23		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	223,370				
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		33,092	223,37	8,20		303,50
C4754						
PLATAFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL 6X)						
EMPREITADA						
PLATAFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL 6X)	M2	1,000	2,51	2,5100	2,51	M2

Assinatura
Folha
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Aracati

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

10/41

		R\$	2.510	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		Total L.S.				
TOTAL							
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm			2,51		-	2,51
	MAO DE OBRA					6,37	KG
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,039	14,52	0,57		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,031	17,83	0,55		
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	1,120				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,030	8,86	0,27		
	AÇO CA 50	KG	1,150	3,50	4,03		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,300				
	Mão de Obra						
	1,12		0,954	4,30			6,37
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)						
	MAO DE OBRA					61,16	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5544	14,52	8,05		
	CARPINTEIRO	H	0,5413	17,83	9,65		
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	17,7000				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIBRO DE 2X1	M	3,5100	2,46	8,63		
	PREGO	KG	0,1200	5,78	0,69		
	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,23	4,31		
	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	11,09	14,75		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,3800				
	Mão de Obra						
	17,70		15,0804	28,38			61,16
C4462	TELHA CERÂMICA PAULISTA					42,52	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,588	14,52	8,54		
	TELHADISTA	H	0,539	17,83	9,61		
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	18,150				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELHA CERÂMICA PAULISTA	UN	33,000	0,27	8,91		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,910				
	Mão de Obra						
	18,15		15,464	8,91			42,52
C4463	CUMEEIRA CERÂMICA PAULISTA, INCLUS. EMBOÇAMENTO					17,22	M
	MAO DE OBRA						

SALES CALVA CANTANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Aracati
2313
Folha
Assinatura

11 / 41



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	PEDREIRO		H	0,2279	17,83		4,0635
	SERVENTE		H	0,2248	13,21		2,9696
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	7,0331			
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA		M3	0,0025	39,27		0,0982
	CAL HIDRATADA		KG	0,3240	0,45		0,1458
	CIMENTO PORTLAND		KG	0,3240	0,35		0,1134
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA		UN	3,0000	1,28		3,8400
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	4,1974			
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
	7,03			5,9896	4,20	-	17,22
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA					8,77	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO		H	0,1432	17,83		2,5533
	SERVENTE		H	0,1548	13,21		2,0449
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	4,5982			
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9		M3	0,0020	124,74		0,2495
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	0,2495			
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
	4,60			3,9192	0,25	-	8,77
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL					8,78	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO		H	0,1540	17,83		2,7458
	SERVENTE		H	0,1348	13,21		1,7807
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	4,5265			
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA		M3	0,0034	39,27		0,1335
	CAL HIDRATADA		KG	0,3240	0,45		0,1458
	CIMENTO PORTLAND		KG	0,3240	0,35		0,1134
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	0,3927			
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
	4,53			3,8596	0,39	-	8,78
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2					8,01	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,085	14,52		1,23
	ELETRICISTA		H	0,085	17,83		1,52
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	2,750			
	MATERIAL/SERVIÇO						

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

Comissão Permanente de Licitação - P
2314
Folha
Assinatura
Municipal de Ceará

12/21



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

		H	0,231	14,52	3,3541	
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,231	17,83	4,1187	
ELETRICISTA		H	7,473			
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$				
MATERIAL/SERVIÇO						
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
50A		UN	1,000	7,36	7,3600	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	7,360			
Mão de Obra						
7,47						
C1479						
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V						
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1617	14,52	2,35	
ELETRICISTA		H	0,1617	17,83	2,88	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,230			
MATERIAL/SERVIÇO						
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		UN	1,000	9,13	9,13	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	9,130			
Mão de Obra						
5,23						
C2493						
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V						
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1617	14,52	2,35	
ELETRICISTA		H	0,1617	17,83	2,88	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,2300			
MATERIAL/SERVIÇO						
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V		UN	1,0000	1,59	1,59	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	1,5900			
Mão de Obra						
5,23						
C1663						
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W						
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,3850	14,52	5,59	
ELETRICISTA		H	0,7700	17,83	13,73	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	19,3200			
MATERIAL/SERVIÇO						
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W		UN	1,0000	14,93	14,93	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	14,9300			
Mão de Obra						
19,32						
C0325						
ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M						
Mão de Obra						
19,32						
Total Geral			16,4606			
BDI					174,33	
Total Geral						50,71
						UN

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acari
Assinatura
9316
Folha

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



SALES CALVAZANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825

14/11

	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,910	14,52	27,7332					
	ELETRICISTA	H	1,155	17,83	20,5937					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	48,327							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,000	6,93	20,7900					
	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA	UM	1,000	27,72	27,7200					
	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UM	1,000	1,54	1,5400					
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"X3M	UM	1,000	34,77	34,7700					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	84,820							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
	48,33		41,177	84,82		164,20	174,33			PT
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO									
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1719	14,52	17,02					
	ELETRICISTA	H	1,5400	17,83	27,46					
	SERVENTE	H	1,9250	13,21	25,43					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	69,9100							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,69	8,28					
	CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	1,62	1,62					
	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	5,11	5,11					
	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,73	0,73					
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	6,93	0,69					
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,42	4,26					
	ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	0,99	0,99					
	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,23	0,69					
	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	9,24	9,24					
	LUBR DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,56	3,12					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	34,7300	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
	Mão de Obra		Total L.S.	34,73		3,56	164,20			UN
	69,91		59,5633							
C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE									
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0539	14,52	0,78					
	ELETRICISTA	H	0,0462	17,83	0,82					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,6000							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	1,0000	0,26	0,26					
	PARAFUSO N.12X25MM	UN	1,0000	0,34	0,34					

Assinatura
Folha
2317
Comissão Permanente de Licitação - do

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

SALES CALVAZANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



13/11



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	R\$	0,6000	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S.	0,60			3,56
		1,3632				
C3577	Mão de Obra	1,60				
	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR					
	MAO DE OBRA				29,10	UN
	PEDREIRO	0,3850	17,83	6,86		
	SERVENTE	0,3850	13,21	5,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	11,9500				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	0,0030	39,27	0,12		
	CIMENTO PORTLAND	1,0000	0,35	0,35		
	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	1,0000	6,50	6,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	6,9700				
		Total L.S.	6,97			Total Geral
		10,1814			3,41	29,10
						M3
C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	0,139	13,21	1,84		
	T O T A L MÃO DE OBRA	1,840				
		Total L.S.				Total Geral
		1,568			13,75	3,41
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	0,154	14,52	2,2361		
	PINTOR	0,225	17,83	4,0118		
	T O T A L MÃO DE OBRA	6,248				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,250	0,35	0,0875		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,120	5,20	0,6240		
	TINTA LATEX	0,170	8,59	1,4603		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	2,172				
		Total L.S.	2,17			Total Geral
		5,325			18,03	13,75
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	0,254	14,52	3,6881		
	PINTOR	0,246	17,83	4,3862		
	T O T A L MÃO DE OBRA	8,074				

SALES CALVAZANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 04.1.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
EN5. CWIL
CREA Nº 8745 - D

Assinatura
2318
Folha
Comissão Permanente de Licitação
Prestadora Municipal de Karatê

16/11

	MATERIAL/SERVICO				Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C1970	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	6,16		0,3080		
	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,250	0,35		0,0875		
	LIQUIDO PREPARADOR DESUPERFICIES	LT	0,120	5,20		0,6240		
	TINTA LATEX ACRILICA	LT	0,240	8,59		2,0616		
	TOTAL MATERIAL/SERVICO	R\$	3,081					
		Mão de Obra		Total L.S.	3,08			
	PORTA DE FERRO EM CHAPA		8,07				148,42	UN
C200	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	1,358	17,83		24,21		
	SERVENTE	H	1,541	13,21		20,36		
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	44,570					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA MEDIA	M3	0,007	39,27		0,27		
	CAL HIDRATADA	KG	0,490	0,45		0,22		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,030	0,35		0,71		
	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,000	64,68		64,68		
	TOTAL MATERIAL/SERVICO	R\$	65,880					
		Mão de Obra		Total L.S.	65,88			
	RETELHAMENTO C/TELHA CERAMICA ATÉ 20% NOVA		44,57				31,91	M2
C1078	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,524	17,83		9,34		
	SERVENTE	H	0,524	13,21		6,92		
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	16,260					
	MATERIAL/SERVICO							
	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,000	0,30		1,80		
	TOTAL MATERIAL/SERVICO	R\$	1,800					
	Mão de Obra		Total L.S.	1,80				31,91
	DESCUPINIZAÇÃO C/MATERIAL INSETICIDA		16,26				7,48	M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	0,198	14,52		2,8750		
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	2,875					
	MATERIAL/SERVICO							
	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" OU "PENETROL"	LT	0,200	10,73		2,1460		
	Mão de Obra		Total L.S.	2,15				7,48
	TOTAL MATERIAL/SERVICO		2,450					

SALES CALVA CANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

17/11

C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA										29,22	M
	MAO DE OBRA											
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		0,286						14,52		4,15
	CARPINTEIRO	H		0,254						17,83		4,53
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		8,680								
	MATERIAL/SERVIÇO											
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN		2,000						0,15		0,30
	PREGO	KG		0,040						3,23		0,13
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN		1,000						0,31		0,31
	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA L=15CM	CJ		0,200						62,02		12,40
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$		13,140								
	Mão de Obra									13,14		
	8,68			7,395								29,22
C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR										106,64	UN
	MAO DE OBRA											
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		0,770						14,52		11,1804
	ENCANADOR	H		1,974						17,83		35,1964
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		46,377								
	MATERIAL/SERVIÇO											
	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN		1,000						15,52		15,5200
	ENGATE DE PVC	UN		1,000						2,14		2,1400
	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN		1,000						3,08		3,0800
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$		20,740								
	Mão de Obra									Mat./Serv.		Equipam.
	46,38			39,516						20,74		BDI
												106,64
												Total Geral
												29,22
												UN
												Total Geral
												106,64

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarajé - 06
 2320
 Folha
 Assinatura

SALES CALVALCANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

18
 41

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I EDIFICAÇÕES

			MINIMO	MEDIA	MAXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO					
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC	4,58%	4,58%	0,11%	8,03%	4,07%
II	PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS				
1 - DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1	1,00%	1,00%	0,00%	1,20%	0,59%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO					
1 - RISCO R	1,00%	1,00%	0,00%	2,05%	0,97%
2 - LUCRO - L	5,00%	5,00%	3,38%	9,96%	6,90%
3	TRIBUTOS - I				
3.1 - ISS	3,00%		3,00%		
3.2 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
	6,65%				
IV - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
	$BDI = (1+AC+SG+R) (1+DE) * (1+L) / (1-(7)) - 1$				
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. DF DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO -R, I TRIBUTOS E L - LUCRO					
		20,00%	15,35%	30,00%	22,61%
BDI ADOPTADO		20,00%			

Comissão Permanente de Licitação
 2321
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Aracaju

SALES CALVAÇANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041-165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

19/41



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	IN CRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salário Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos		16,80	16,80
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,85	0,00
B2	Feriados		3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade		0,92	0,71
B4	13 SALARIO		10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE		0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		44,97	16,84
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		15,41	11,86
GRUPO D				
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)			85,20	48,69

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acari
 2322
 Folha
 Assinatura

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA N° 8745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

SALES CALVAZANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 - 83
 RG 20060 28137825

20/41



Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarajé -
2323
Folha
Assinatura

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

12/41

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]