



Fortaleza /CE, 13 de Junho de 2016.

À
Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Acaraú
Concorrência Pública nº 11.05.05/2016

Prezados Senhores,

CARTA PROPOSTA

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.05.05/2016 – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS TEREZA ALVES GREGORIO, VALDEVINO LUIZ DA SILVEIRA, LEOCADIO SILVEIRA E GERALDO FRANCO FERREIRA, NO DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAU - CE.,) –, pelo preço global de R\$ 284.660,04 - (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS, QUATRO CENTAVOS) , com o seguinte prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE DIAS) e com o regime de pagamento conforme edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos..

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.457.733/0001-00

ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUSA

PROCURADOR

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

ORÇAMENTO LOCAL RUA TEREZA ALVES GREGÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO				
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	128,04	1.536,48
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.440,00	0,25	360,00
	Subtotal				1.896,48
2,00	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.440,00	0,05	72,00
	Subtotal				72,00
3,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.259,28	37,68	47.449,67
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	475,20	31,83	15.125,62
	Subtotal				62.575,29



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .


ORÇAMENTO LOCAL RUA TEREZA ALVES GREGÓRIO


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4,00	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,80	280,50	4.712,40
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	16,80	24,21	406,73
	Subtotal				5.119,13
1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
1.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	Subtotal				1.778,12
	TOTAL GERAL SEM BDI				71.441,02
	BDI 22,50%				16.074,23
	TOTAL GERAL COM BDI				87.515,25


PRazo DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 87.515,25 - (OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS.)


PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733/0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA


Igor Marçilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D


FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGº CIVIL
CREA - CE 55630-D

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085.998.406.26.40 - 085.996.47.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVICOS PRELIMINARES	40%	758,59	30%	568,94	30%	568,94	100%	1.896,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	28,80	30%	21,60	30%	21,60	100%	72,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	25.030,12	30%	18.772,59	30%	18.772,59	100%	62.575,29
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	2.047,65	30%	1.535,74	30%	1.535,74	100%	5.119,13
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
	TOTAL GERAL		28.576,41		21.432,31		21.432,31		71.441,02
									16.074,23
									87.515,25

BDI 22,50%

TOTAL GERAL COM BDI

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 87.515,25 - (OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS.)

Antonio Araujo de Sousa

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733/0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA

Igor Marcilio Rebouças Melo
Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGRº CIVIL
CREA - CE 55630-D



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

ORÇAMENTO LOCAL RUA VALDEVINO LUIZ DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
1,00	DESCIRÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.458,72	0,25	364,68
	Subtotal				364,68
2,00	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.440,00	0,05	72,00
	Subtotal				72,00
3,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.288,54	37,68	48.552,19
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	486,24	31,83	15.477,02
	Subtotal				64.029,21
4,00	DRENAGEM SUPERFICIAL				



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

Á

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .


ORÇAMENTO LOCAL RUA VALDEVINO LUIZ DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,02	280,50	4.774,11
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,02	24,21	412,05
1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				5.186,16
1.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	Subtotal				1.778,12
	TOTAL GERAL SEM BDI				71.430,17
	BDI 22,50%				16.071,79
	TOTAL GERAL COM BDI				87.501,96

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESSENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 87.501,96 - (OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS.)


PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04-457.733\0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 400094-2/2

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENG.º CIVIL
CREA - CE 55630-D



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE: 085.98406.26.40 - 085.99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL: aranjopilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	145,87	30%	109,40	30%	109,40	100%	364,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	28,80	30%	21,60	30%	21,60	100%	72,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	25.611,68	30%	19.208,76	30%	19.208,76	100%	64.029,21
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	2.074,47	30%	1.555,85	30%	1.555,85	100%	5.186,16
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
	TOTAL GERAL		28.572,07		21.429,05		21.429,05		71.430,17
					BDI 22,50%				16.071,79
					TOTAL GERAL COM BDI				87.501,96

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESSENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 87.501,96 - (OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS.)


PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733/0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGº CIVIL
CREA - CE 55630-D



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

ORÇAMENTO LOCAL RUA LEOCÁDIO DA SILVEIRA - JURITIANHA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.320,00	0,25	330,00
	Subtotal				330,00
2,00	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.320,00	0,05	66,00
	Subtotal				66,00
3,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.166,00	37,68	43.934,88
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	440,00	31,83	14.005,20
	Subtotal				57.940,08
4,00	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,40	280,50	4.319,70
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,40	24,21	372,83
	Subtotal				4.692,53
1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
1.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

ORÇAMENTO LOCAL RUA LEOCÁDIO DA SILVEIRA - JURITIANHA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
	Subtotal				1.778,12
	TOTAL GERAL SEM BDI				64.806,73
	BDI 22,50%				14.581,52
	TOTAL GERAL COM BDI				79.388,25

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESSENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 79.388,25 - (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS.)

Antonio A. de Sousa

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733\0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA

Igor Marçilio Rebouças Melo
Igor Marçilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D

Francisco Hélio Capistrano de Sousa
FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGº CIVIL
CREA - CE 55630-D



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085.98406.26.40 - 085.99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:

araujo@pilarconst@gmail.com

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	132,00	30%	99,00	30%	99,00	100%	330,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	26,40	30%	19,80	30%	19,80	100%	66,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	23.176,03	30%	17.382,02	30%	17.382,02	100%	57.940,08
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	1.877,01	30%	1.407,76	30%	1.407,76	100%	4.692,53
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
	TOTAL GERAL		25.922,69		19.442,02		19.442,02		64.806,73
									14.581,52
									79.388,25


BDI 22,50%

TOTAL GERAL COM BDI


PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 79.388,25 - (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS.)


PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733\0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA


FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGº CIVIL
CREA - CE 55630-D


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP. 60.861-070 - FONE:
 085.998406.26.40 - 085.99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
 araujopilarconst@gmail.com

À
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.

ORÇAMENTO LOCAL RUA GERALDO FRANCO FERREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	480,00	0,25	120,00
	Subtotal				120,00
2,00	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	480,00	0,05	24,00
	Subtotal				24,00
3,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	424,00	37,68	15.976,32
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	160,00	31,83	5.092,80
	Subtotal				21.069,12
4,00	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,60	280,50	1.570,80
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,60	24,21	135,58
	Subtotal				1.706,38



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE: 085.998406.26.40 - 085.99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL: araujopilarconst@gmail.com

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.

ORÇAMENTO LOCAL RUA GERALDO FRANCO FERREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
5,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	Subtotal				1.778,12

TOTAL GERAL SEM BDI

24.697,62

BDI 22,50%

5.556,96

TOTAL GERAL COM BDI

30.254,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 30.254,58 - (TRINTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS.)

Antonio Roberto Moura

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733/0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA

Francisco Hélio Capistrano de Sousa

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGRº CIVIL
CREA - CE 55630-D

Igor Marcílio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48434-D
Página 2 de 2

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085.98406.26.40 - 085.99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVICIOS PRELIMINARES	40%	48,00	30%	36,00	30%	36,00	100%	120,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	9,60	30%	7,20	30%	7,20	100%	24,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	8.427,65	30%	6.320,74	30%	6.320,74	100%	21.069,12
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	682,55	30%	511,91	30%	511,91	100%	1.706,38
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
	TOTAL GERAL		9.879,05		7.409,28		7.409,28		24.697,62
			BDI 22,50%						5.556,96
			TOTAL GERAL COM BDI						30.254,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)


O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 30.254,58 - (TRINTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS.)



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.457.733/0001-00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA



FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
ENGº CIVIL
CREA - CE 55630-D


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48C34-D



PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
 085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
 araujopilarconst@gmail.com

Á
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE BDI - EDIFICAÇÕES	%	%	%	%	%
				MINIMO	MEDIA	MAXIMA
	CALCULO DE BDI TCU - TC 036.076/2011-2 - ACORDÃO 2622-2013					
	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO					
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
2	PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS					
1	DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1	DESPESAS FINANCEIRAS - FC	0,61%	0,61%	0,59%	1,23%	1,39%
3	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO					
R	RISCO	0,97%	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
L	LUCRO	6,16%	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%
I	TRIBUTOS					
	ISSQN	5,00%		2,00%	3,00%	5,00%
	PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
	CONFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
			8,65%			
4	SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
4	TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO DIRETO)					
BDI						
AD						
B.D.I			22,50%	17,17%	21,35%	26,77%
14	DESONERAÇÃO					
	ISS PREFEITURA DE ACARAÚ/CEARÁ					
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	X	60,00%	=	3,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREV. BRUTA (CPRB) DE 2,00% SEMPRE QUANDO HOVER DES. INSS	5,00%	X	60,00%	=	3,00%
	TOTAL GERAL					22,50%

Antonio Araujo de Sousa

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 04.457.733/0001-00
 ANTONIO ARAUJO DE SOUSA

Francisco Hélio Capistrano de Sousa

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA
 ENGº CIVIL
 CREA - CE 55630-D

Igor Marcilio Rebouças Melo
 Igor Marcilio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP 061045228-2
 CREA 48634-D

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 - BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:
085/98406.26.40 - 085/99647.2330 - CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:
araujopilarconst@gmail.com





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ESPECIFICAÇÃO	(%)
GRUPO "A" - (BASICOS)	
INSS	0,00%
FGTS	8,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
SEBRAE	0,60%
IN CRA	0,20%
SALARIO -EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00%
GRUPO "B"	16,80%
FÉRIAS ADICIONAIS DE 1/3,)	(%) 11,80%
AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92%
LICENÇA-PATERNIDADE	0,08%
FALTAS LEGAIS	0,73%
13º SALÁRIO	11,01%
SALA RIO MATERNIDADE	0,03%
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
FERIADOS	3,72%
DIAS DE CHUVAS	1,67%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
TOTAL DO GRUPO "B" ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"	47,96%
GRUPO "C"	
INDENIZAÇÃO (RECISÃO S/ JUSTA	(%) 4,83%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%
FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL / DISPENSA OBSTATIVA	0,60%
TOTAL DO GRUPO "C"	15,35%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS	
D1 - Reincidência de A sobre B	(%) 8,06%
D2 - Reincidência de GRUPO A sobre AVISO PRÉVIO TRABALHADOI E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,64%
TOTAL DO GRUPO "D"	8,70%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS	88,81%

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA


ENGº CIVIL
UREA - CE

55630 D

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 04.457.733/0001-00
ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUSA


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA PAULA FRASSINETI Nº 453 – BOA VISTA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.861-070 - FONE:

085/98406.26.40 – 085/99647.2330 – CNPJ 04.457.733/0001-00 - EMAIL:

araujopilarconst@gmail.com

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1105.05/2016



OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MAO DE OBRA		
	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,02	9.589,00	163,01
	TECNICO DE NIVEL MÉDIO	HxMÊS	0,02	4.271,00	72,61
				TOTAL MAO DE OBRA	235,62
				Total Simples	235,62
				Encargos	208,91
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	444,53

Unid: M2

SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MAO DE OBRA		
12543	SERVENTE	H	2,00	4,88	9,76
				TOTAL MAO DE OBRA	9,76
			MATERIAIS		
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	0,82	94,00	77,08
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	11,21	11,21

11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,50	5,21	23,45
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,10	1,37

TOTAL MATERIAIS	113,10
Total Simples	122,86
Encargos	5,18
BDI	-
TOTAL GERAL	128,04

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>10700</u>	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00	77,79	0,08
<u>10758</u>	NÍVEL (CHP)	H	0,00	21,00	0,04
<u>10775</u>	TEODOLITO (CHP)	H	0,00	19,00	0,07
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,19
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,00	4,88	0,02
12382	NIVELADOR	H	0,00	9,25	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,00	12,45	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,06
Total Simples					0,25
Encargos					0,00
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,25

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA
Preço Adotado: 0,05

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>10642</u>	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00	29,74	0,00
<u>10756</u>	MOTO	H	0,00	135,46	0,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,04
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,00	2,77	0,00
TOTAL MAO DE OBRA					0,00
Total Simples					0,04
Encargos					0,01
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,05

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					

<u>I0724</u>	COMPACTADOR DE	H	0,05	13,50	0,68
<u>I0726</u>	COMPACTADOR	H	0,01	53,69	0,54
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,21
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,20	4,36	0,87
I2543	SERVENTE	H	0,50	4,88	2,44
TOTAL MAO DE OBRA					3,31
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,06	24,00	1,44
I1600	PEDRA DE MÃO	M3	0,06	31,00	1,86
TOTAL MATERIAIS					3,30
SERVIÇOS					
<u>C0171</u>	ARGAMASSA DE	M3	0,04	216,26	9,30
TOTAL SERVIÇOS					9,30
Total Simples					17,12
Encargos					15,21
BDI					5,35
TOTAL GERAL					37,68



C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,01	6,35	0,06
I2543	SERVENTE	H	0,02	4,88	0,10
TOTAL MAO DE OBRA					0,16
SERVIÇOS					
<u>C0588</u>	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL ESCAVAÇÃO	M2	0,25	2,50	0,63
<u>C2784</u>	MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,02	9,80	0,20
<u>C3127</u>	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00	25,00	0,08
<u>C3251</u>	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 X 0,35 X 0,15M)	M	1,00	15,00	15,00
<u>C3324</u>	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	150,00	0,11
TOTAL SERVIÇOS					16,00
Total Simples					16,16
Encargos					14,24
BDI					1,43
TOTAL GERAL					31,83

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,00	4,88	4,88
MAO DE OBRA					4,88
TOTAL MAO DE OBRA					4,88
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,58	35,00	20,30
I0280	BRITA	M3	0,57	55,00	31,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	200,00	0,40	80,00
TOTAL MATERIAIS					131,65
Total Simples					136,53
Encargos					120,28
BDI					23,69
TOTAL GERAL					280,50

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,50	4,88	12,20
MAO DE OBRA					12,20
TOTAL MAO DE OBRA					12,20
Total Simples					12,20
Encargos					10,75
BDI					1,26
TOTAL GERAL					24,21

Antônio A. de Sousa

PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 04.457.733/0001-00
ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUSA

FRANCISCO HÉLIO CAPISTRANO DE SOUSA

Francisco Hélio Capistrano de Sousa
ENG° CIVIL
CREA - CE 55630-D

Igor Marcílio Rebouças Malo
Igor Marcílio Rebouças Malo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D