



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311



À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Acaraú - CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 2107.01/2020

DATA A ABERTURA: 10/08/2020

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 hrs

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÍTIO BURITÍ NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CE

R\$ 433.423,15 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS)

BDI = 26,85%

FONTES: SEINFRA - 026 - Ceará - Desonerado: Horista: 85,20% - Mensalista: 48,69%

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução da obra objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2107.01/2020, aonde assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÍTIO BURITÍ NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CE pelo preço global de **R\$ 433.423,15 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS)** com prazo de execução em consonância com aceitação do prazo de entrega dos produtos/serviços conforme fixado no presente Edital e conforme o cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, temos ciência de que os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e que nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JULIANO DANIEL NUNES, Carteira de Identidade nº. 1728658-88 expedida em 28/18/1988, Órgão Expedidor SSP CE, e CPF nº 363.193.173-53, como Sócio Titular desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação e que caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, esta municipalidade fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo o direito a qualquer indenização ou reembolso, declaramos ainda que o prazo de garantia das obras será de 05(cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Art. 618 do Código Civil.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, conforme o Cronograma Físico Financeiro do presente certame e que daremos inicio nas obras no prazo de 10(dez) dias consecutivos a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, comprometendo-nos a saudá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA N. 1865 - CEP:62.320-000 - Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686

E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br




BRITA ENGENHARIA


CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311

serviços, para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos bem como o disposto na Lei 8.666/93.



Tianguá Ce, 07 de Agosto de 2020.


BRITA ENGENHARIA/JULIANO DANIEL NUNES
Engenheiro Civil / Sócio Titular
CPF: 363.193.173-53/RG: 1728658-88
Crea 55.142

2/16



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Acaraú - CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 2107.01/2020

DATA A ABERTURA: 10/08/2020


HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 hrs

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÍTIO BURITÍ NO MUNICÍPIO DE ACARAU CE

R\$ 433.423,15 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS)

BDI = 26,85%

FONTES: SEINFRA - 026 - Ceará - Desonerado: Horista: 85,20% - Mensalista: 48,69%



Obra	FONTE	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÍTIO BURITÍ NO MUNICÍPIO DE ACARAU CE	SEINFRA - 026.1 - Ceará	26,85%	Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 48,69%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	CUSTO (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²		12,00		279,40	354,41	27.549,74
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²		1474,56		0,25	0,31	4.252,94
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²		1474,56				461,39
1.4	CP00011	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	H		6,00		4,92	6,23	9.183,85
2		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES							
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO-ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³		0,00		0,00	0,00	103.368,24
					22,46		57,66	73,14	1.642,82
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³		0,81		33,45	42,42	34,36
2.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	m ²		1041,97		76,94	97,60	101.691,06
3		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO							
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m ²		0,00		0,00	0,00	12.951,76
					44,44		33,45	42,42	1.885,16
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m ³		135,09		64,59	81,92	11.066,60
4		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							
4.1	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	m ²		0,00		0,00	0,00	27.504,94
					28,53		164,94	209,23	5.969,21
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m ³		21,96		508,00	644,40	14.150,92
4.3	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	m ²		109,70		53,07	67,32	7.384,81
5		REVESTIMENTOS							
5.1	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m ²		0,00		0,00	0,00	18.865,75
					12,20		27,43	34,79	424,46
5.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²		95,12		38,86	49,29	4.688,39

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA N. 1865 - CEP:62.320-000 - Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686
 E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br

3/16



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311



5.3	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	m ²	95,12	96,12	121,93	11.597,67
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm-EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m ²	95,12	9,54	12,08	1.149,42
5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	107,32	7,39	9,37	1.005,81
6		PISOS					
6.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ²	0,00 266,64	0,00 28,64	0,00 36,33	89.080,59 9.686,02
6.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	m ²	375,77	59,24	75,14	28.235,62
6.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	41,18	103,29	131,02	5.395,23
6.4	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m ²	537,02	42,18	53,51	28.733,74
6.5	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m ²	88,00	143,74	182,33	16.045,15
6.6	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	m ²	8,64	89,86	113,99	984,83
7		DRENAGEM SUPERFICIAL					
7.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	0,00 220,43	0,00 16,87	0,00 21,38	660,96 660,96
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	0,00 136,19	0,00 10,18	0,00 12,90	44.168,86 1.757,31
8.2	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	3,00	22,54	28,59	85,78
8.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	17,49	18,46	23,41	409,40
8.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	21,89	12,44	15,78	345,40
8.5	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	14,00	141,54	179,53	2.513,42
8.6	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	1,00	263,39	334,10	334,10
8.7	C0596	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	1,00	565,44	717,26	717,26
8.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	214,10	271,58	271,58
8.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	77,48	98,28	98,28
8.10	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	4,00	201,48	255,56	1.022,26
8.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	20,93	26,55	265,52
8.12	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	20,93	26,55	53,10
8.13	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	31,90	9,91	12,56	400,69
8.14	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	705,32	8,20	10,39	7.324,96
8.15	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	11,65	8,66	10,97	127,76

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA N. 1865 - CEP:62.320-000 - Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686
 E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br

Handwritten signatures and date: 4/16



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311



8.16	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	539,99	684,97	684,97
8.17	C4981	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	2.188,18	2.775,71	27.757,06
9		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO		0,00	0,00	0,00	94.843,65
9.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	18,00	228,07	289,30	5.207,37
9.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	14,00	536,40	680,42	9.525,93
9.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	485,65	616,04	1.232,08
9.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	545,25	691,64	1.383,29
9.5	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	524,32	665,09	665,09
9.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	UN	1,00	596,00	756,03	756,03
9.7	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	396,25	502,64	502,64
9.8	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,90	138,73	175,98	6.317,82
9.9	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	116,00	74,23	94,15	10.921,76
9.10	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	56,46	82,41	104,54	5.902,24
9.11	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	733,12	53,85	68,30	50.073,27
9.12	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m ²	175,70	10,58	13,41	2.356,14
10		PINTURA		0,00	0,00	0,00	11.975,30
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m ²	7,90	21,50	27,27	215,41
10.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	400,71	22,38	28,38	11.373,95
10.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m ²	55,11	5,53	7,00	385,94
11		SERVIÇOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	2.453,38
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1317,25	1,48	1,86	2.453,38

TOTAL GERAL

433.423,15

A IMPORTANCIA DE R\$ 433.423,15 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Tianguá Ce, 07 de Agosto de 2020.

BRITA ENGENHARIA / JULIANO DANIEL NUNES
 Engenheiro Civil / Sócio Titular
 CPF: 363.193.173-53 / RG: 1728658-88 Crea 55.142

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA N. 1865 - CEP:62.320-000 - Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686

E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br

Handwritten signatures and dates:
 CNR [Signature] 5/16