

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 0307.01/2020

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE.

CARTA PROPOSTA

A licitante **MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES)**, inscrita no CNPJ de nº **11.757.747/0001-05**. Através de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **concorrência pública de nº 0307.01/2020**
- Que, até presente data não existe fatos que invalide seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins dessa habilitação;
- Que pra fins de comprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (inciso V do art, 27 da Lei 8.666/93) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos ;
- Que não existe fatos que nos impeçam de participar desse processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso e bem e fielmente executar a obra / serviços especificados na tomada de preço de nº SI-TP012/20 caso sejamos vencedores da presente licitação
- Apresentamos a nossa proposta para a **concorrência pública DE Nº 0307.01/2020-**, cujo o objetivo é a **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ -CE.**
- conforme o projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$: **4.312.447,23 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SERE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)**
- Caso seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos em assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o **SR Antônio Marcos Coutinho Gomes** portador da carteira de identidade de nº **34579512000** e do CPF nº **970.006.553-72**. como representante legal dessa empresa.
- No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, comprometendo - nos a salda-los por nossa conta nos prazos e formas prevista na legislação pertinente, bem como despesas de salario, encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e material, todos os custos direta ou

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE
FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304. EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM

Guimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF Nº 047 778 194 26

indiretamente relacionado com o objeto dessa licitação, incluindo – se a ociosidade da mão de obra e de equipamentos empregados na execução dos serviços.

- Os pagamentos serão efetuados conforme a minuta de contrato.
- Prazo de execução será de 180 (DIAS) .
- Informamos que o prazo da validade da nossa proposta e de 60 (SESENTA dias) corridos, a da abertura da licitação. contar da data.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse edital e que serão executados conforme a exigência editalícia e contratual neste edital e que será iniciado dentro do prazo de 10 (dias) consecutivos contatos a parti do recebimento da ordem de serviço. Bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e seus anexos, bem com o disposto da lei de nº 8.666de 21 de junho de 1993.

INDEPENDENCIA –CE 12 DE AGOSTO DE 2020





11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72



Ramundo Ramos Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ:11.757.747/0001-05
END:RUA SANTA TERZINHA, 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304. EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM





OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	6,00	8.887,95	11.274,36	R\$ 67.646,16
								67.646,16
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,05	163,70	R\$ 1.964,40
								1.964,40
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	104.771,66	0,17	0,22	R\$ 846.503,73
	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	5.238,59	123,92	157,19	23.049,77
								823.453,96
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	12.124,34	72,96	92,55	R\$ 1.265.930,01
								1.122.107,67
4.2	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	2.370,28	42,57	54,00	127.995,12
4.3	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	186,40	66,94	84,91	15.827,22
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	62,82	1.975,32	2.271,62	R\$ 2.130.402,93
								142.703,17
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	738,65	2.339,99	2.690,99	1.987.699,76
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO =								R\$ 4.312.447,23

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 4.312.447,23 QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Marcelo Barros Lavalanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ

TABELA 26 E 26.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Marcelo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF Nº 047 778 194-26



Comissão Permanente de Licitação
3353
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acauã - CE

RECAMBAMENTO AERILITICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE APAUÁ E LAJADA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE APAUÁ - CE
 LOCAL DA OBRAS: MUNICÍPIO DE APAUÁ - DISTRITO DE APAUÁ, LAJADA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE APAUÁ - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
 SEMPRA 03.1 - COM DESONERACÃO
 DATA: quarta-feira, 14 de agosto de 2019
 HORAS: 08:48h

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	Cronograma físico-financeiro		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,27%	42.248,18	100,00%	42.248,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	RUAS VELEADOR RAMALHO COSTA SOUZA	1,70%	72.418,27	100,00%	72.418,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	RUAS NETUNO T. GOUZALVES	3,78%	163.222,66	100,00%	163.222,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	RUAS CARLOS ANTONIO LOPES	0,99%	26.526,81	100,00%	26.526,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	TRAV. ELIANTONIO TOMAZ - TRECHO 01	0,90%	34.565,80	100,00%	34.565,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	TRAV. ELIANTONIO TOMAZ - TRECHO 02	0,91%	39.224,42	100,00%	39.224,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	TRAV. JOSE ALBERTO LOUZADA	0,92%	32.892,74	100,00%	32.892,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	RUAS MAJOR COELHO - TRECHO 01	0,42%	18.293,71	100,00%	18.293,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	RUAS MAJOR COELHO - TRECHO 02	2,12%	89.814,86	100,00%	89.814,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	RUAS PABRE HELOI DE ANDRADE	0,45%	19.604,10	100,00%	19.604,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	RUAS NADSON SALES NOUZA	1,00%	42.914,42	100,00%	42.914,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	RUAS DORVAL SILVEIRA	1,22%	78.184,03	100,00%	78.184,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	RUAS VIGARIO XAVIER - TRECHO 01	2,25%	118.704,14	100,00%	118.704,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	RUAS VIGARIO XAVIER - TRECHO 02	0,82%	38.113,38	100,00%	38.113,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	RUAS JOSÉ DOMINGUES REGEDA	1,22%	56.027,28	100,00%	56.027,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	RUAS VIGARIO XAVIER - TRECHO 03	4,01%	172.683,14	100,00%	172.683,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA - MANEJOS ESCOLAR E DIRETO	3,05%	130.906,29	100,00%	130.906,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	RUAS GERALDO LILBERTO MOURA	0,72%	31.298,22	100,00%	31.298,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	RUAS JOSÉ CAVALCANTE	2,48%	107.218,28	100,00%	107.218,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	RUAS ELIANA MAGALHÃES	0,92%	40.174,00	100,00%	40.174,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21	RUAS CEL. MARCEL APARÍCIO	0,34%	14.872,64	100,00%	14.872,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22	RUAS CEL. DICA DA SILVEIRA - TRECHO 01	0,28%	21.008,27	100,00%	21.008,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23	RUAS CEL. DICA DA SILVEIRA - TRECHO 02	0,28%	12.026,83	100,00%	12.026,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24	RUAS CEL. DICA DA SILVEIRA - TRECHO 03	0,28%	12.026,83	100,00%	12.026,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	RUAS BOO	0,28%	12.026,83	100,00%	12.026,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	RUAS DR. MOURA FERREIRA	0,28%	12.026,83	100,00%	12.026,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	TRAVESSA BENEDETTO PAMA - TRECHO 01	1,01%	43.612,60	100,00%	43.612,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	TRAVESSA BENEDETTO PAMA - TRECHO 02	0,52%	22.502,23	100,00%	22.502,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	TRAVESSA BENEDETTO PAMA - TRECHO 03	1,94%	79.779,86	100,00%	79.779,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30	RUAS PABRE HELOI DE ANDRADE	0,72%	31.298,22	100,00%	31.298,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31	RUAS CEL. MARCEL APARÍCIO	4,33%	191.406,47	100,00%	191.406,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32	RUAS CEL. MARCEL APARÍCIO	1,11%	506.020,93	100,00%	506.020,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33	RUAS GERALDO LILBERTO MOURA	3,22%	137.462,13	100,00%	137.462,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34	RUAS GERALDO LILBERTO MOURA	3,47%	148.013,14	100,00%	148.013,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35	RUAS NADSON SALES LOPES	4,24%	204.560,18	100,00%	204.560,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36	AV. DESMAMBAÇÃO APARÍCIO DE SOUZA LOUZADA	0,61%	26.996,38	100,00%	26.996,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37	RUAS FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	4,90%	211.432,79	100,00%	211.432,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38	RUAS JOSÉ GILVALDO MARTINS ROCHA	0,70%	30.534,76	100,00%	30.534,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39	RUAS JOSÉ GILVALDO MARTINS ROCHA	1,18%	51.029,01	100,00%	51.029,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40	RUAS SANTO ANTONIO - TRECHO 01	1,29%	55.054,78	100,00%	55.054,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41	RUAS SANTO ANTONIO - TRECHO 02	1,29%	55.054,78	100,00%	55.054,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42	RUAS CARLATO ANTONIO RAMALHO	1,46%	63.083,65	100,00%	63.083,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43	RUAS HESTRE MATION	1,46%	63.083,65	100,00%	63.083,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		1,41%	63.087,86	100,00%	63.087,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL ADMINISTRACAO		1,27%	42.248,18	100,00%	42.248,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

RAZÃO SOCIAL: MANEJOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE LILBERTO MOURA - CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 NOME: ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES - CPF Nº 970.006.553-72

11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72

Antonio Marcos Coutinho Gomes
 Engenharia Civil
 CREA/RN 211294399-5
 CPF Nº 047.778.194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUAS/ARRUAMUNTO/UF):

DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU - CE

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERACAO

BDI:

26,85%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ITEM	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	1,57%	67.646,16	17%	11.296,91	17%	11.296,91	17%	11.296,91	17%	11.296,91	17%	11.229,26	17%	11.229,26
2	SERVICOS PRELIMINARES	0,05%	1.984,40	100,00%	1.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO	19,63%	846.503,73	17%	141.386,12	17%	141.386,12	17%	141.386,12	17%	141.386,12	17%	140.519,62	17%	140.519,62
4	PAVIMENTACAO ASFALTICA	29,36%	1.265.930,01	17%	211.410,31	17%	211.410,31	17%	211.410,31	17%	211.410,31	17%	210.144,38	17%	210.144,38
5	AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO	49,40%	2.130.402,93	17%	355.777,29	17%	355.777,29	17%	355.777,29	17%	355.777,29	17%	353.646,89	17%	353.646,89
TOTAL		100,00%	4.312.447,23	16,74%	721.815,00	16,69%	719.890,63	16,69%	719.890,63	16,69%	719.890,63	16,69%	715.540,15	16,59%	715.540,15
TOTAL ACUMULADO				16,74%	721.815,00	33,43%	1.441.666,67	50,12%	2.161.516,30	66,82%	2.861.366,93	83,41%	3.596.907,08	100,00%	4.312.447,23

3354
Folha
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELE

SOCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF: 970.006.553-72

Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047 778 194 26



11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72

Comissão Permanente de Licitação
 3355
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 Armando Barros Laval/canti Net
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211294399 5
 CPF N° 047 778 194 26

OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MES			
MAO DE OBRA					
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMES	Coeficiente	Preço	Total
			0,6000	4.558,2734	2.734,9640
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMES	0,6000	10.254,9774	6.152,9864
				Total:	8.887,9505
				Total Simples:	8.887,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8.887,95
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	Coeficiente	Preço	Total
			2,0000	10,8322	21,6644
				Total:	21,6644
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	27,1912	27,7350
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	17,5972	17,5972
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,4808	60,6636
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,2332	1,3850
				Total:	107,3808
				Total Simples:	129,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	129,05
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	61,7696	0,0000
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	12,0451	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	21,2397	0,0069
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	4,5173	0,0015
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005	165,1809	0,0904
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0011	17,6736	0,0193
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002	71,8496	0,0161
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0002	6,2819	0,0014
				Total:	0,1355
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0027	10,8322	0,0296
				Total:	0,0296
				Total Simples:	0,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		0,17
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0409	32,4919	1,3279
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	51,0330	0,7322
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	32,9453	0,5157
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	82,6531	1,1500
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	104,7729	0,2733
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	135,8656	3,9578
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	63,4045	1,7643
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	151,4303	4,4771
				Total:	14,1983
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,5217	10,8322	5,6516
				Total:	5,6516
MATERIAIS					
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	44,0000	0,1640	7,2160
				Total:	7,2160
SERVIÇOS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	3,0248	0,9316
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	5,7408	1,7682
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,7860	64,4327	50,6441
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,0500	41,4400	43,5120
				Total:	96,8559
			Total Simples:		123,92
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		123,92


11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72


 Marquinhos Construções Eireli ME
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211294399 5
 CPF N° 047 778 194 26

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N° 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, N° 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP N° 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	5,32
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL DE BENEFICIOS	6,96
	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,85

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Armando Ramos Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N° 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, N° 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP N° 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

**OBRA:****RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE****LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):****DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE****TABELA DE REFERÊNCIA:****SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO****BDI:** 26,85% **0,00%** **DATA:** quarta-feira, 12 de agosto de 2020 **ENCARGOS SOCIAIS:** 0,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI - INSUMOS		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	2,91

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	3,89
	TOTAL DE BENEFICIOS	4,29

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

	BDI =	15,00
--	--------------	--------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Marquinhos Paulo Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047 778 194-26

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ:11.757.747/0001-05
END:RUA SANTA TERZINHA, 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE
FONE(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304. EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUSA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.964,40
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,05	163,70	1.964,40
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 14.696,60
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.818,96	0,17	0,22	400,17
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	90,95	123,92	157,19	14.296,43
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 19.780,71
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	213,73	72,96	92,55	19.780,71
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 36.974,56
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,09	1.975,32	2.271,62	2.476,07
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	12,82	2.339,99	2.690,99	34.498,49
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 73.416,27		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 73.416,27 SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$	-
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÉS		8.887,95	11.274,36		-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70		-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	616,38	0,17	0,22		4.980,20
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	30,82	123,92	157,19		4.844,60
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	72,43	72,96	92,55		6.703,40
4.2	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	72,43	42,57	54,00		3.911,22
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,37	1.975,32	2.271,62		840,50
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,35	2.339,99	2.690,99		11.705,81
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$									28.141,12

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 28.141,12 VINTE E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MONSENHOR EDIMILSON CRUZ

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	R\$ -
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 16.540,35
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.047,20	0,17	0,22	450,38
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	102,36	123,92	157,19	16.089,97
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 35.252,60
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	240,55	72,96	92,55	22.262,90
4.2	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	240,55	42,57	54,00	12.989,70
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 41.625,08
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,23	1.975,32	2.271,62	2.794,09
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	14,43	2.339,99	2.690,99	38.830,99
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 93.418,03		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 93.418,03 NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Marquinho Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA JOÃO BOAVENTURA NASCIMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	R\$ -
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	R\$ -
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.255,38	0,17	0,22	R\$ 276,18
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	62,77	123,92	157,19	R\$ 9.866,82
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	147,51	72,96	92,55	R\$ 13.652,05
4.2	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	147,51	42,57	54,00	R\$ 7.965,54
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,75	1.975,32	2.271,62	R\$ 1.703,72
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	8,85	2.339,99	2.690,99	R\$ 23.815,26
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 57.279,57		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 57.279,57 CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72


 Marquinhos Construções Eireli ME
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211294399 5
 CPF N° 047 778 194 26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAU - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): RUA JOSÉ PEREIRA MUNIZ

TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 23.564,68
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.916,66	0,17	0,22	641,67
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	145,83	123,92	157,19	22.923,02
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 50.222,69
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	342,70	72,96	92,55	31.716,89
4.2	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	342,70	42,57	54,00	18.505,80
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 59.302,09
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,75	1.975,32	2.271,62	3.975,34
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	20,56	2.339,99	2.690,99	55.326,75
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 133.089,46		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 133.089,46 CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72

Ramundo Barral Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211294399 5
 CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MANOEL VICENTE DE SOUSA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -	
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-	
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -	
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-	
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 12.400,42	
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.534,80	0,17	0,22	337,66	
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	76,74	123,92	157,19	12.062,76	
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 26.428,83	
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	180,34	72,96	92,55	16.690,47	
4.2	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	180,34	42,57	54,00	9.738,36	
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 31.206,40	
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,92	1.975,32	2.271,62	2.089,89	
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,82	2.339,99	2.690,99	29.116,51	
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$			70.035,65

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 70.035,65 SETENTA MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Marquinhos Cavalcanti Met.
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MARIA ROQUE ARAUJO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	R\$ -
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	R\$ -
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	318,00	0,17	0,22	R\$ 2.569,28
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	15,90	123,92	157,19	69,96
								2.499,32
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	37,37	72,96	92,55	R\$ 5.476,57
4.2	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	37,37	42,57	54,00	3.458,59
								2.017,98
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,19	1.975,32	2.271,62	R\$ 6.459,43
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,24	2.339,99	2.690,99	431,61
								6.027,82
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 14.505,28		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 14.505,28 QUATORZE MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Gaurundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MIGUEL ARCANJO MENEZES

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	R\$ -
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	R\$ -
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.398,00	0,17	0,22	R\$ 11.295,14
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	69,90	123,92	157,19	307,56
								10.987,58
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	164,27	72,96	92,55	R\$ 24.073,77
								15.203,19
4.2	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	164,27	42,57	54,00	8.870,58
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,84	1.975,32	2.271,62	R\$ 28.441,32
								1.908,16
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	9,86	2.339,99	2.690,99	26.533,16
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 63.810,23		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 63.810,23 SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Comunidade de Lavoura
Arquiteto Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA DAMIANA MARIA BRANDÃO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00%

DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 30.055,74
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.720,00	0,17	0,22	818,40
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	186,00	123,92	157,19	29.237,34
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					R\$ 64.057,01
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	437,10	72,96	92,55	40.453,61
4.2	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	437,10	42,57	54,00	23.603,40
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 75.650,38
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,23	1.975,32	2.271,62	5.065,71
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	26,23	2.339,99	2.690,99	70.584,67
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$								169.763,13

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 169.763,13 CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Marquinhos Lavalranti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA SABINO RAIMUNDO DE ARAUJO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00%

DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 3.684,25
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	456,00	0,17	0,22	100,32
	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	22,80	123,92	157,19	3.583,93
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 7.852,15
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	53,58	72,96	92,55	4.958,83
4.2	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	53,58	42,57	54,00	2.893,32
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 9.251,42
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,27	1.975,32	2.271,62	613,34
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,21	2.339,99	2.690,99	8.638,08
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$								20.787,82

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 20.787,82 VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Parais Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

ACESSO MARAMBAIA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

Table with columns: ITEM, FONTE, CODIGO, DISCRICÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANT., VALOR (R\$) (UNIT. S/BDI, UNIT. C/BDI, TOTAL). Rows include items for local administration, preliminary services, pavement, and material acquisition.

TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 219.041,17

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 219.041,17 DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Handwritten signature and stamp: 11.757.747/0001-05 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE SOCIO ADMINISTRADOR ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES CPF: 970.006.553-72

Handwritten signature and stamp: Engenheiro Civil CREA/RN 211294399 5 CPF N° 047 778 194-26

Handwritten initials and signature at the bottom right of the page.



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

ENTORNO DA IGREJA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÉS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 8.968,25
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.110,00	0,17	0,22	244,20
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	55,50	123,92	157,19	8.724,05
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 19.114,52
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	130,43	72,96	92,55	12.071,30
4.2	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	130,43	42,57	54,00	7.043,22
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 22.592,44
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,67	1.975,32	2.271,62	1.521,99
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,83	2.339,99	2.690,99	21.070,45
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 50.675,20		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 50.675,20 CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavacanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA NEUTON T. GOLÇALVES

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 33.567,10
	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.154,64	0,17	0,22	914,02
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	207,73	123,92	157,19	32.653,08
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					R\$ 45.180,13
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	488,17	72,96	92,55	45.180,13
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 84.475,43
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,49	1.975,32	2.271,62	5.656,33
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	29,29	2.339,99	2.690,99	78.819,10
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 163.222,66		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 163.222,66 CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%


ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 12.817,32
1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.586,40	0,17	0,22	349,01
2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	79,32	123,92	157,19	12.468,31
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 15.827,22
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	186,40	66,94	84,91	15.827,22
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 32.243,31
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,95	1.975,32	2.271,62	2.158,04
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	11,18	2.339,99	2.690,99	30.085,27
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 60.887,85		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 60.887,85 SESSENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARÁU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA CAPITÃO DIOLO LOPES

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%


ORÇAMENTO DESCRITIVO


ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 5.250,05
1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	649,75	0,17	0,22	142,95
2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	32,49	123,92	157,19	5.107,10
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 7.066,19
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	76,35	72,96	92,55	7.066,19
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 13.210,67
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,39	1.975,32	2.271,62	885,93
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,58	2.339,99	2.690,99	12.324,73
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 25.526,91		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 25.526,91 VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
TRAV. PE ANTONIO TOMAZ - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 7.067,93
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	874,74	0,17	0,22	192,44
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	43,74	123,92	157,19	6.875,49
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 9.513,21
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	102,79	72,96	92,55	9.513,21
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 17.784,65
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,52	1.975,32	2.271,62	1.181,24
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,17	2.339,99	2.690,99	16.603,41
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$								34.365,80

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 34.365,80 TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF Nº 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

TRAV. PE ANTONIO TOMAZ - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 8.063,34
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	997,99	0,17	0,22	219,56
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	49,90	123,92	157,19	7.843,78
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					R\$ 10.853,34
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	117,27	72,96	92,55	10.853,34
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 20.307,54
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,60	1.975,32	2.271,62	1.362,97
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	7,04	2.339,99	2.690,99	18.944,57
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 39.224,22		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 39.224,22 TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

TRAV. JOSÉ JULIO LOUZADA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.786,78
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	840,00	0,17	0,22	184,80
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	42,00	123,92	157,19	6.601,98
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					R\$ 9.134,69
4.1	SEINFRA	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	98,70	72,96	92,55	9.134,69
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 17.066,47
5.1	SEINFRA	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,50	1.975,32	2.271,62	1.135,81
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,92	2.339,99	2.690,99	15.930,66
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 32.987,94		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 32.987,94 TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA NAZARÉ SALES

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO


ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 3.761,80
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	465,54	0,17	0,22	102,42
	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	23,28	123,92	157,19	3.659,38
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 5.063,41
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	54,71	72,96	92,55	5.063,41
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 9.462,50
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,28	1.975,32	2.271,62	636,05
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,28	2.339,99	2.690,99	8.826,45
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 18.287,71		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 18.287,71 DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÉS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.097,93
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	507,24	0,17	0,22	111,59
	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	25,36	123,92	157,19	3.986,34
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 5.515,98
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	59,60	72,96	92,55	5.515,98
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 10.315,23
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,30	1.975,32	2.271,62	681,49
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,58	2.339,99	2.690,99	9.633,74
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 19.929,14		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 19.929,14 DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÉS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 19.229,21
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.380,00	0,17	0,22	523,60
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	119,00	123,92	157,19	18.705,61
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 25.881,61
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	279,65	72,96	92,55	25.881,61
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 48.403,23
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,43	1.975,32	2.271,62	3.248,42
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	16,78	2.339,99	2.690,99	45.154,81
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 93.514,05		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 93.514,05 NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA PADRE HELIO DE ANDRADE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	SEINFRA	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÉS		8.887,95	11.274,36	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		129,05	163,70	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.030,06
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	498,84	0,17	0,22	109,74
3.2	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	24,94	123,92	157,19	3.920,32
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 5.424,36
4.1	SEINFRA	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	58,61	72,96	92,55	5.424,36
5.0			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 10.153,77
5.1	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,30	1.975,32	2.271,62	681,49
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,52	2.339,99	2.690,99	9.472,28
						TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 19.608,19		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 19.608,19 DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26