



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
TOMADA DE PREÇO N° - 2906.01/2020
DATA DA LIC. 22 DE JULHO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO REFORMA DE UMA QUADRA COM COBERTURA NA LOCALIDADE DE ALMÉSCEGAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 238.592,70 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA , PORTADOR DO CPF SOB N° 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 22 DE JULHO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05(CINCO) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 20 DE JULHO DE 2020



SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL

CREA N° 3745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

2/88

ORÇAMENTO

REFORMA DE UMA QUADRA COM COBERTURA NA LOCALIDADE DE ALMACEGAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	314,32	384,95	2.309,70
1.2	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA	UN	1,00	1.187,69	1.454,56	1.454,56
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	782,23	958,00	958,00
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	106,08	32,79	40,16	4.260,17
		SUB-TOTAL					8.982,43
2		MOVIMENTO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES					
2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	52,20	27,65	33,86	1.767,49
2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL, BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_066/2016	M2	34,80	3,83	4,69	163,21
2.3	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	36,86	30,57	37,44	1.380,04
2.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,76	168,77	206,69	1.397,22
		SUB-TOTAL					4.707,96
3		FUNDAÇÕES					
3.1		CONCRETO ARMADO - SAPATAS					
3.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,57	16,32	19,99	31,98

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREANº 3745 - D




3
88

3.1.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	40,72	113,30	138,76	5.650,31
3.1.3	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	612,54	5,91	7,24	4.434,79
3.1.4	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	672,40	6,37	7,80	5.244,72
3.1.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,96	8,76	10,73	815,05
3.1.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRANDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,85	10,56	12,93	657,49
3.1.7	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,34	349,63	428,19	6.568,43
3.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME					
3.2.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	85,59	53,89	66,00	5.648,94
3.2.2	96542	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	KG	33,39	5,91	7,24	241,74
3.2.3	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197,82	5,91	7,24	1.432,22
3.2.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRANDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,03	10,56	12,93	1.241,67
3.2.5	C0846	CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,29	349,63	428,19	2.265,13
3.3		CONCRETO ARMADO - PILARES DE ARRANQUE DE FUNDAÇÃO					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



4
89

3.3.1	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADA, E= 17MM. AF_12/2015	M2	22,32	87,63	107,32	2.395,38
3.3.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRANDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,96	8,76	10,73	815,05
3.3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRANDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,85	10,56	12,93	657,49
3.3.4	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,08	304,43	372,84	402,67
3.4		CONCRETO ARMADO - PILARES DE ARRANQUE DA FUNDAÇÃO					
3.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,44	320,50	392,52	172,71
4		SUB-TOTAL					38.675,17
4		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
4.1	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C	M2	7,88	52,17	63,89	503,45
4.2	87498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/20014	M2	23,14	53,90	66,01	1.527,47
4.3	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_08/2018	M2	4,05	24,88	30,47	123,40
5		SUB-TOTAL					2.154,32
5		ESTRUTURA METÁLICA					
5.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	680,46	39,16	47,96	32.634,86

SALES CALVASCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



Comissão Permanente de Licitação
 240
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari

688

5.2	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	680,46	95,02	116,37	79.185,13
SUB-TOTAL							111.819,99
6 REVESTIMENTOS							
6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FECHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	52,16	5,42	6,64	346,34
6.2	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	52,16	16,35	20,02	1.044,24
SUB-TOTAL							1.390,58
7 PISOS							
7.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
7.1.1	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	4,81	65,61	80,35	386,48
7.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,86	86,69	106,17	834,50
7.1.3	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	34,39	39,84	48,79	1.677,89
7.1.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2018	M3	0,80	443,18	542,76	434,21
SUB-TOTAL							3.333,08
8 PINTURA							
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	141,51	9,12	11,17	1.580,67
8.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	355,55	18,92	23,17	8.238,09

SALES CALVADANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)



8.3	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	343,85	7,90	9,68	3.328,47
8.4	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	371,90	19,10	23,39	8.698,74
8.5	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	371,90	5,11	6,26	2.328,09
SUB-TOTAL							24.174,06
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
9.1.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	252,25	308,93	308,93
9.1.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	67,32	82,45	82,45
9.1.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	9,92	12,15	145,80
9.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
9.2.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,12	7,65	9,37	1.013,08
9.2.2	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,67	11,93	14,61	1.061,71
9.2.3	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	65,00	14,52	17,78	1.155,70
9.2.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	122,83	150,43	902,58
9.2.5	C0596	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	1,00	439,84	538,67	538,67

Handwritten signature

2401
Folha
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

7
803

9.2.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	182,89	223,99	671,97
9.2.7	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	UN	1,00	506,29	620,05	620,05
9.2.8	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	31,12	38,11	38,11
9.3 CABOS E FIOS CONDUTORES							
9.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	441,13	2,17	2,66	1.173,41
9.3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	714,60	3,44	4,21	3.008,47
9.3.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	176,47	4,69	5,74	1.012,94
9.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES							
9.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UN	4,00	17,26	21,14	84,56
9.4.2	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00	187,00	229,02	4.122,36
9.4.3	C4871	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M LÂMPADA DE VAPO METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	3,00	1.657,01	2.029,34	6.088,02
SUB-TOTAL							22.028,81
10 URBANIZAÇÃO							
10.1 TABELA E TRAVEZ							
10.1.1	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE	Ci	1,00	354,08	433,64	433,64
10.1.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	Ci				


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



Handwritten signature

8



10.1.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	1,00	767,63	940,12	940,12
10.2		VEDAÇÕES				
			1,00	309,17	378,64	378,64
10.2.1	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS E M2	96,48	155,81	190,82	18.410,31
		SUB-TOTAL				20.162,71
11		SERVIÇOS DIVERSOS				
11.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	680,46	1,40	1,71	1.163,59
0		SUB-TOTAL				1.163,59
		BDI				22,47%
		TOTAL GERAL:				238.592,70



SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 04.1-165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

Handwritten signature

Handwritten signature
803

CRONOGRAMA

REFORMA DE UMA QUADRA COM COBERTURA NA LOCALIDADE DE ALMACEGAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.982,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76%	8.982,43
2	MOVIMENTO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	100,00%	4.707,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97%	4.707,96
3	FUNDAÇÕES	50,00%	19.337,59	50,00%	19.337,59	-	-	-	-	-	-	-	-	16,21%	38.675,17
4	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	-	-	50,00%	1.077,16	50,00%	1.077,16	-	-	-	-	-	-	0,90%	2.154,32
5	ESTRUTURA METÁLICA	-	-	25,00%	27.955,00	25,00%	27.955,00	25,00%	27.955,00	25,00%	27.955,00	-	-	46,87%	111.819,99
6	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	100,00%	1.390,58	100,00%	1.390,58	-	-	-	-	0,58%	1.390,58
7	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	3.333,08	-	-	1,40%	3.333,08
8	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00%	21.756,65	-	2.417,41	10,13%	24.174,06
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	11.014,41	-	11.014,41	9,23%	22.028,81
10	URBANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.162,71	8,45%	20.162,71
11	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.163,59	0,50%	1.163,59
TOTAIS PARCIAIS		13,84%	33.027,98	20,27%	48.369,75	12,17%	29.032,16	12,30%	29.345,58	26,85%	64.059,14	14,57%	34.758,12	100,00%	238.592,70
TOTAIS ACUMULADOS		13,84%	33.027,98	34,11%	81.397,73	46,28%	110.429,89	58,58%	139.775,47	85,43%	203.834,61	100,00%	238.592,70		

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú
 Folha 2404
 Assinatura

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOZA PAMPLONA

ENG. CWIL

CREA Nº 3745 - D

1889



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REFORMA DE UMA QUADRA COM COBERTURA NA LOCALIDADE DE ALMACEGAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE						
Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				314,32	M2
MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	6,589	6,300	41,511	
	SERVENTE	H	3,480	4,200	14,616	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	56,127			
MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	194,123	194,123	
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	222,503	2,225	
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,358	13,432	
	PREGO 18X30	KG	0,110	5,342	0,588	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	210,368			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
56,127			47,820	210,368	-	314,32
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				782,23	UN
MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	17,400	6,30	109,6200	
	SERVENTE	H	14,352	4,20	60,2784	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	169,898			
MATERIAL/SERVIÇO						

SALES CALVALENTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



11/89

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	UN	1,000	13,92	13,9200	Total Geral
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,000	13,92	13,9200	
CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,000	101,34	101,3400	
CAIBRO DE 2"x1"	M	10,000	2,13	21,3000	
CAIXA D'ÁGUA DE FIBROIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,500	316,42	158,2100	
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	4,000	3,06	12,2400	
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,000	10,27	102,7000	
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,000	8,09	40,4500	
PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,500	3,85	1,9250	
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,125	123,86	15,4825	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	467,568			
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
169,90		144,755	467,57		-
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES				782,23
					M3
	MAO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	8,700	6,30	54,8100
	SERVENTE	H	8,648	4,20	36,3216
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	91,132			
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
91,13		77,643			-
C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				168,77
					M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)				
					349,18

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 8745 - D

[Handwritten signature]


BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHIP)	H	0,714	12,91	9,22				
TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	9,220						
MAO DE OBRA	H	13,746	4,20	57,73				
SERVENTE	H	13,746	4,20	57,73				
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	57,730						
MATERIAL/SERVIÇO								
AREIA MÉDIA	M3	0,551	36,54	20,13				
BRITA	M3	0,6270	45,24	28,37				
CIMENTO PORTLAND	KG	448,000	0,39	174,72				
PEDRISCO	M3	0,209	46,98	9,82				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	233,040						
			Total L.S.					Total Geral
57,73		49,186	233,04	9,22				349,18
C0054								M
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA								320,50
MAO DE OBRA								
PEDREIRO	H	0,8700	6,30	5,4810				
SERVENTE	H	0,8700	4,20	3,6540				
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	9,1350						
MATERIAL/SERVIÇO								
BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	1,0000	303,57	303,5700				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	303,5700						

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745-D



13/83



Comissão Permanente de Licitação
 24/08
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Arari

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
9,14		7,7873	303,57		-	320,50
74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA				52,17	M2
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H 0,3045	6,30	1,92		
	SERVENTE	H 0,3045	4,20	1,28		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 3,2000				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2 1,0000	46,24	46,24		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$ 46,2400				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
3,20		2,7264	46,24		-	52,17
C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M				95,02	M2
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H 2,7927	4,20	11,7293		
	MONTADOR	H 2,7840	6,30	17,5392		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 29,2685				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO	KG 11,1800	3,65	40,8070		

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D





Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acauê
 Assinatura
 2409
 Folha

13
 89

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	40,8070	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
29,27		24,9380	40,81				-	95,02
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE						16,35	M2
MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,8091	6,30		5,0973		
	SERVEANTE	H	0,8004	4,20		3,3617		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	8,4590					
MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,0061	36,54		0,2229		
	CAL VIRGEM EM PÓ	KG	0,8300	0,55		0,4565		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	0,6794					
MÃO DE OBRA								
8,46		7,2079	0,68				-	16,35
72136	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERAMENTO						65,61	M2
Equipam. (C/HORARIO)								
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	3,10		2,48		
TOTAL Equipam.		R\$	2,4800					
MAO DE OBRA								
	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5834	6,30		9,9754		
	PEDREIRO	H	1,5834	6,30		9,9754		

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,50	1,37		
CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,39	1,09		
PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	16,18	17,7980		
T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O	R\$	20,918				
35,51		30,255	20,92		-	86,69
C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL						M2
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					39,84	
MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	3,22	1,93		
T O T A L E Q U I P A M E N T O S	R\$	1,93				
M A O D E O B R A						
AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	2,3290	4,20	9,78		
GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,0440	6,30	6,58		
T O T A L M A O D E O B R A	R\$	16,3600				
M A T E R I A L / S E R V I Ç O						
CERA	KG	0,3000	12,45	3,74		
CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	1,39	0,83		
CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,39	0,31		
DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	6,00	0,90		
ESMERIL N.36	UN	0,1000	12,18	1,22		
ESMERIL N.60	UN	0,0500	12,18	0,61		

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



Comissão Permanente de Licitação
 2412
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Aracati

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	7,61					
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
16,36		13,94	7,61	1,93	-	39,84		
73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO					M2		
	MAO DE OBRA				19,10			
	AJUDANTE DE PINTOR	H	4,20	3,01				
	PINTOR	H	6,30	4,49				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,500					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ESMALTE BRILHANTE	LT	15,27	5,21				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,210					
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
7,50		6,390	5,21		-	19,10		
C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER					M2		
	MAO DE OBRA				5,11			
	AJUDANTE DE PINTOR	H	4,20	1,55				
	PINTOR	H	6,30	0,44				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,99					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ALGARRAZ MINERAL	LT	0,0110	0,06				
	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	0,47				

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENQ. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



PRIMER SINTÉTICO	LT	0,1320	6,75	0,89			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,42					
	Mão de Obra	Total LS.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
1,99	1,70	1,42	-	5,11	UN		
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE- PADRÃO POPULAR						
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8700	4,20	3,65			
ELETRICISTA	H	0,8700	6,30	5,48			
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	9,130					
MATERIAL/SERVIÇO							
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE- PADRÃO POPULAR	UN	1,000	50,41	50,41			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,410					
	Mão de Obra	Total LS.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
9,13	7,779	50,41	-	67,32	UN		
74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,392	4,20	1,6464			
ELETRICISTA	H	0,360	6,30	2,2680			
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,914					
MATERIAL/SERVIÇO							


Comissão Permanente de Licitação
 2413
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acarajé

SALES CALVAÇANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

19



DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,000	2,68	2,6800		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	2,680				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
3,91		3,331	2,68		-	9,92	UN
C0596	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE				439,84		
MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	13,8478	6,30	87,24		
	SERVENTE	H	13,0500	4,20	54,81		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	142,05				
MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,1600	36,54	5,85		
	BRITA	M3	0,0200	45,24	0,90		
	CAL HIDRATADA	KG	26,9100	0,50	13,46		
	CIMENTO PORTLAND	KG	12,0000	0,39	4,68		
	TAMPA PADRÃO COELCE	UN	1,0000	128,77	128,77		
	TIJULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	70,0000	0,33	23,10		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	176,76				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
142,05		121,03	176,76		-	439,84	UN
C0326	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M				182,89		

[Handwritten signature]

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA FAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

[Handwritten signature]

20

	UN	4,00	0,20	0,80	
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	UN	4,00	0,20	0,80	
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	4,00	0,03	0,12	
TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	353,16	353,16	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	354,08			Total Geral
Mão de Obra			354,08		354,08
					767,63
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL				CJ
MAO DE OBRA/MATERIAL					
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	M2	1,0000	600,75	600,75	
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	600,7500			Total Geral
Mão de Obra			600,75		767,63
					309,17
C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)				CJ
MAO DE OBRA/MATERIAL					
ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)	M2	1,0000	241,96	241,96	
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	241,9600			Total Geral
Mão de Obra			241,96		309,17
					M2
73787/001	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA				
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE PINTOR	H	3,0015	4,20	12,61	
AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,9145	4,20	12,24	

Handwritten signature

SALES CALVALCANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação -CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12