

TABELAS DE BASQUETE		CJ	1,00	324,74	324,74	Total Geral	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	325,54				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL			325,54			325,54
	MAO DE OBRA/MATERIAL					705,88	CJ
	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	M2	1,0000	552,42	552,42		
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	552,4200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	82,86		70,5967	552,42		-	705,88
C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)						
	MAO DE OBRA/MATERIAL					284,32	CJ
	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)	M2	1,0000	222,50	222,50		
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	222,5000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	33,38		28,4398	222,50		-	284,32
73787/001	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA						
	MAO DE OBRA					143,26	M2
	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,7600	4,20	11,59		
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,6800	4,20	11,26		
	SERRALHEIRO	H	2,6400	6,30	16,63		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	39,48				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500	5,44	0,82		
	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700	5,60	0,39		

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
 Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
 CREA-CE 11110 D
 RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
 CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

ESMALTE SINTETICO		L	0,1200	8,00	0,96				
	SOLDA 50X50	KG	0,1500	28,00	4,20				
	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	1,0500	9,82	10,31				
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300	19,28	52,63				
	ZARCÃO	L	0,1000	8,30	0,83				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	70,14						
	Mão de Obra								
	39,48								
73806/001	LIMPEZA FINAL		33,64	70,14					143,26
	Equipam. (C/HORARIO)							1,30	M3
	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA DE 140 A 190 LIBRAS , VAZAO DE 150 A 600 LITROS/HORA ,MODELO KARCHER HD 655 S								
	TOTAL Equipam.	H	0,000025	956,09	0,0239				
	MAO DE OBRA	R\$	0,024						
	SERVENTE								
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,163	4,20	0,6846				
	Mão de Obra	R\$	0,685						
	0,69								
41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA		0,588		0,0240				1,30
	MAO DE OBRA							1,092,14	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	4,20	3,36				
	ELETRICISTA	H	0,8000	6,30	5,04				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,4000						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA	UN	1,0000	1.076,58	1076,58				

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

	R\$	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		8,40	1076,5800				
99059		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	7,1568	1.076,58		-	1.092,14
		MAO DE OBRA					
		CARPINTEIRO				30,15	M2
	H	SERVENTE	1,600	6,30			
	H	TOTAL MÃO DE OBRA	1,384	4,20	10,08		
	R\$	MATERIAL/SERVIÇO	15,890		5,81		
	M2	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG					
	M	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	0,020	6,80	0,14		
	KG	PREGO	0,040	11,20	0,45		
	M2	TABUA DE VIROLA 12"X1"	0,012	2,80	0,03		
	R\$	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	0,009	11,20	0,10		
		Mão de Obra	0,720				
96521		ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	13,538	0,72		-	30,15
		MAO DE OBRA					
	H	SERVENTE				25,43	M3
	R\$	TOTAL MÃO DE OBRA	3,269	4,20	13,7298		
		Mão de Obra	13,730				
94097		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL, BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_066/2016	11,698			-	25,43
		Mão de Obra					
		Mão de Obra				3,52	M3

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
 Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
 CREA-CE 11110 D
 RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signature]



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



MAO DE OBRA	H	R\$	0,453	4,20	1,90				
SERVENTE			1,900						
TOTAL MÃO DE OBRA			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		Mão de Obra	1,90						
96995		REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	1,619			-	3,52		
		Equipam. (C/HORARIO)							
		CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	0,035	44,00	1,5400	28,12	M3		
		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	0,035	13,28	0,4648				
		TOTAL Equipam.	2,005						
		MAO DE OBRA							
		SERVENTE							
		TOTAL MÃO DE OBRA	3,358	4,20	14,1036				
		Mão de Obra	14,104						
		TOTAL	14,10						
95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	12,013		2,0050	-	28,12		
		Equipam. (C/HORARIO)							
		BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	0,0360	11,87	0,43	15,04	M2		
		TOTAL Equipam.	0,4300						
		MAO DE OBRA							
		PEDREIRO							
		SERVENTE	0,3200	6,30	2,02				
		TOTAL MÃO DE OBRA	0,5096	4,20	2,14				
		MATERIAL/SERVIÇO							
		AREIA MÉDIA							
		BRITA	0,0332	33,60	1,12				
		CIMENTO PORTLAND	0,0440	41,60	1,83				
		TOTAL	11,0000	0,36	3,96				

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

	R\$	Mão de Obra	Total L.S.	6,9100	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,16	3,5443		6,91	0,43	-	15,04
96541		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017						
		MAO DE OBRA					104,18	M2
		AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	H		1,125		4,20	4,73		
	H		1,080		6,30	6,80		
	R\$	TOTAL MAO DE OBRA	11,530					
		MATERIAL/SERVIÇO						
		CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)						
	M2		1,100		29,29	32,22		
	M3	MADEIRA (PEROBA)	0,040		1,233,51	49,34		
	KG	PREGO 18X30	0,200		6,34	1,27		
	R\$	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	82,830					
		Mão de Obra	11,53					
		Total L.S.	9,824		82,83		-	104,18
96548		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF_06/2017						
		MAO DE OBRA					5,42	KG
		AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO						
	H		0,072		4,20	0,30		
	H	ARMADOR/FERREIRO	0,064		6,30	0,40		
	R\$	TOTAL MAO DE OBRA	0,700					
		MATERIAL/SERVIÇO						
	KG	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,023		6,80	0,16		
	KG	AÇO CA 50	1,100		3,60	3,96		

H J S Construções Eireli/ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

	R\$	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,70	4,120				
96547		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0,596	4,12		-	5,42
		MAO DE OBRA				5,86	KG
	H	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,096	4,20	0,40		
	H	ARMADOR/FERREIRO	0,090	6,30	0,57		
	R\$	TOTAL MÃO DE OBRA	0,970				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	KG	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,014	6,80	0,10		
	KG	AÇO CA 50	1,100	3,60	3,96		
	R\$	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	4,060				
		Mão de Obra					
		0,97					
96545		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0,826	4,06		-	5,86
		MAO DE OBRA				8,05	KG
	H	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,208	4,20	0,87		
	H	ARMADOR/FERREIRO	0,200	6,30	1,26		
	R\$	TOTAL MÃO DE OBRA	2,130				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	KG	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,020	6,80	0,14		
	KG	AÇO CA 50	1,100	3,60	3,96		
	R\$	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	4,100				
		Mão de Obra					
		2,13	1,815	4,10		-	

HJS Construções Eireli ME
Humberto Júnior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



96543	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RANDELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					8,05
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,296	4,20	1,24	
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,280	6,30	1,76	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,000			9,70
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,026	6,80	0,18	
	AÇO CA 60	KG	1,100	3,60	3,96	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,140			
	Mão de Obra					
	3,00					
	Total L.S.		2,556	4,14		9,70
C0845	CONCRETO PV/IBR, FCK 35 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO					-
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,500	11,87	5,94	
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	5,940			321,76
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	9,522	6,30	59,99	
	SERVENTE	H	9,600	4,20	40,32	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	100,310			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MEDIA	M3	0,646	33,60	21,71	
	BRITA	M3	0,585	41,60	24,34	
	CIMENTO PORTLAND	KG	196,000	0,36	70,56	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,400	33,60	13,4400	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	130,050			
	Total Geral					

Comissão Permanente de Licitação
2430
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acajal

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
 Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
 CREA-CE 11110 D
 RNP 06076482

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	100,31					
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	85,464	130,05	5,94	-	321,76
	MAO DE OBRA				49,55	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	0,080	4,20	0,34		
	CARPINTEIRO	0,080	6,30	0,50		
	T O T A L MÃO DE OBRA	0,840				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	0,500	29,29	14,65		
	MADEIRA (PEROBA)	0,026	1.233,51	32,07		
	PREGO 18X30	0,200	6,34	1,27		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	47,990				
	Mão de Obra					
	0,84					
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,716	47,99		-	49,55
92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADA, E= 17MM. AF_12/2015					
	MAO DE OBRA				80,58	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	0,080	4,20	0,34		
	CARPINTEIRO	0,080	6,30	0,50		
	T O T A L MÃO DE OBRA	0,840				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	0,970	29,29	28,41		
	MADEIRA (PEROBA)	0,040	1.233,51	49,34		



FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	KG	0,200	6,34	1,27		
PREGO 18X30	R\$	79,020	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	Mão de Obra	Total L.S.				
	0,84	0,716	79,02		-	80,58
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RANDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				8,05	KG
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,216	4,20	0,91		
	ARMADOR/FERREIRO	0,200	6,30	1,26		
	TOTAL MÃO DE OBRA	2,170				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,011	6,80	0,07		
	AÇO CA 60	1,100	3,60	3,96		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	4,030				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,17	1,849	4,03		-	8,05
87498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/20014					
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	1,431	6,30	9,0153		
	SERVENTE	1,520	4,20	6,3840		
	TOTAL MÃO DE OBRA	15,399				
	MATERIAL/SERVIÇO				48,88	M3



FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

HJS Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Handwritten signatures and initials.



		M3	0,069	33,60	2,3184		
AREIA MÉDIA		KG	10,370	0,46	4,7702		
CAL HIDRATADA		KG	10,370	0,36	3,7332		
CIMENTO PORTLAND		UN	159,000	0,06	9,5400		
TIJOLO MACIÇO COMUM		R\$	20,362				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		15,40	20,36			48,88
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADTIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_08/2018		13,121				
	MAO DE OBRA					22,87	M2
	PEDREIRO	H	1,0504	6,30	6,62		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,620				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,100	8,94	9,83		
	PRIMER P/MANTA FK	KG	0,325	2,40	0,78		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,610				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,62		5,640	10,61			22,87
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E =0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016						
	MAO DE OBRA					36,03	M2
	PEDREIRO	H	1,705	6,30	10,74		
	SERVEANTE	H	1,824	4,20	7,66		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	18,400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,000	0,13	1,95		

Handwritten signatures and initials.

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

HJS Construções Eireli/ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

	R\$	Mão de Obra	1,950	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		18,40	Total L.S.	1,95		-	36,03
87905		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FECHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	15,677				
		MAO DE OBRA				4,98	M2
		PEDREIRO	0,264	6,30	1,66		
		SERVEANTE	0,100	4,20	0,42		
		TOTAL MÃO DE OBRA	2,080				
		MATERIAL/SERVIÇO					
		AREIA MÉDIA	0,007	33,60	0,24		
		CIMENTO PORTLAND	2,460	0,36	0,89		
		TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	1,130				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		2,08	1,772	1,13		-	4,98
88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					
		MAO DE OBRA				8,38	M2
		AJUDANTE DE PINTOR	0,308	4,20	1,2936		
		PINTOR	0,320	6,30	2,0160		
		TOTAL MÃO DE OBRA	3,310				
		MATERIAL/SERVIÇO					
		LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,250	0,36	0,0900		
		LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	0,120	5,40	0,6480		
		TINTA LÁTEX	0,170	8,92	1,5164		
		TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	2,254				

Comissão Permanente de Licitação
 2434
 Folha
 Assinatura

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
 Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
 CREA-CE 11110 D
 RNP 06076482

HJS Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
 CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,31					
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	2,820	2,25			8,38
	MAO DE OBRA				7,26	M
	AJUDANTE DE PINTOR	0,3200	4,20	1,34		
	PINTOR	0,3872	6,30	2,44		
	TOTAL MÃO DE OBRA	3,78				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS)	0,0300	8,80	0,26		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	0,26				
	Mão de Obra	3,22	0,26			7,26
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	MAO DE OBRA				231,96	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,8000	4,20	3,36		
	ELETRICISTA	0,8000	6,30	5,04		
	TOTAL MÃO DE OBRA	8,4000				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	1,0000	216,40	216,40		
		216,4000				

HJS Construções Eireli/ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,40	7,1568	216,40		-	231,96
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					
	MAO DE OBRA				7,04	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,20	0,71		
	ELETRICISTA	H	6,30	1,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,7700			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	3,76		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,7600			
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,77	1,5080	3,76		-	7,04
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					
	MAO DE OBRA				10,98	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,20	0,71		
	ELETRICISTA	H	6,30	1,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,7700			
	MATERIAL/SERVIÇO					

Comissão Permanente de Licitação
 2436
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Aracati

[Handwritten Signature]

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
 Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
 CREA-CE 11110 D
 RNP 06076482

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten Signature]



ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,0000	7,70	7,70			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	7,7000					
Mão de Obra								
1,77								
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		1,5080	7,70				10,98
MAO DE OBRA							13,36	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1680	4,20	0,71			
	ELETRICISTA	H	0,1680	6,30	1,06			
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	1,7700					
MATERIAL/SERVIÇO								
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		UN	1,0000	10,08	10,08			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	10,0800					
Mão de Obra								
1,77								
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA		1,5080	10,08				13,36
MAO DE OBRA							112,96	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	4,20	3,36			
	ELETRICISTA	H	0,8000	6,30	5,04			
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	8,4000					
MATERIAL/SERVIÇO								

H J S Construções Eireli ME
Humberto Juniores da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA		UN	1,0000	97,40	97,40			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	97,4000					
			Total L.S.	Equipam.	BDI	Total Geral		
91926	Mão de Obra 8,40		7,1568	97,40	-	112,96		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015							
	MAO DE OBRA				1,99	UN		
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0800	4,20	0,34			
	ELETRICISTA	H	0,0800	6,30	0,50			
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	0,8400					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015							
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,0000	0,43				
		R\$	0,4300					
	Mão de Obra 0,84							
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		0,7157	0,43	-	1,99		
	MAO DE OBRA				3,16	UN		
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0800	4,20	0,34			
	ELETRICISTA	H	0,0800	6,30	0,50			
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	0,8400					
	MATERIAL/SERVIÇO							

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 111110 D
RNP 06076482

H J S Construções Eireli/ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI


	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,0000	1,60								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,6000	1,60								
	Mão de Obra											
	0,84											
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		0,7157	1,60								3,16
	MAO DE OBRA											
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0800	4,20								
	ELETRICISTA	H	0,0800	6,30								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,8400								4,31	UN
	MATERIAL/SERVIÇO											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,0000	2,75								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,7500	2,75								
	Mão de Obra											
	0,84											
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		0,7157	2,75								4,31
	MAO DE OBRA											
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	4,20								
	ELETRICISTA	H	0,4000	6,30								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,2000								15,88	UN
	MATERIAL/SERVIÇO											

36

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P +T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UN	1,0000	8,10	8,10				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,1000						
	Mão de Obra								
	4,20								
97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		3,5784	8,10					15,88
	MAO DE OBRA							171,96	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	4,20					
	ELETRICISTA	H	0,8000	6,30					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,4000						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,0000	156,40					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	156,4000						
	Mão de Obra								
	8,40								
C4871	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M LÂMPADA DE VAPO METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE		7,1568	156,40					171,96
	MAO DE OBRA							1.523,70	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	4,20					
	ELETRICISTA	H	0,8000	6,30					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,4000						
	MATERIAL/SERVIÇO								

H J S Construções Eireli/ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M LÂMPADA DE VAPO METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	1,0000	1.508,14	1508,14			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1508,1400	1.508,14				
	Mão de Obra							
	8,40							
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2018		7,1568	1.508,14				1.523,70
	MAO DE OBRA						407,51	M2
	PEDREIRO	H	1,280	6,30	8,0640			
	SERVENTE	H	1,000	4,20	4,2000			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,264					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2018	M2	1,100	349,82	384,8020			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	384,802	384,80				
	Mão de Obra							
	12,26							
	T O T A L		10,446	384,80				407,51



FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio – administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



CODIGO	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00

39

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
 Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
 CREA-CE 11110 D
 RNP 06076482

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
	TOTAL (A+B+C+D+E)	85,20	48,69


DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B. D. I. EDIFICAÇÕES			
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC			
II	PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	3,00%	MINIMO 3,00% MEDIA 4,00% MAXIMA 5,50%

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signature]



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

1 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.1					0,59%		1,23%	1,39%
III - FASELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO								
1 - RISCO R					0,97%		1,27%	1,27%
2 - LUCRO - L					6,16%		7,40%	8,96%
3								
3.1 - ISS	TRIBUTOS - I							
3.2 - PIS	3,00%				2,00%		3,00%	5,00%
3.3 - COFINS	0,65%				0,65%		0,65%	0,65%
CPRB	3,00%				3,00%		3,00%	3,00%
5 - SEGURO E GARANTIA - SG	4,50%				3,00%		3,00%	3,00%
	0,80%				0,32%		0,40%	0,74%
IV - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)								
B.D.I = ((1+3,8%+0,32%+0,50%)*(1+1,02%)*(1+6,64%)/(1-(5,65%)-1)+0,04%								
B.D.I = (1+AC+SG+R)(1+DF)*(1+L)/(1-(7))-1								
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DE DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO -R, I TRIBUTOS E L - LUCRO								
BDI ADOPTADO					22,47%		22,12%	25,00%
					22,47%		20,34%	

IV - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)

B.D.I = ((1+3,8%+0,32%+0,50%)*(1+1,02%)*(1+6,64%)/(1-(5,65%)-1)+0,04%

B.D.I = (1+AC+SG+R)(1+DF)*(1+L)/(1-(7))-1

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DE DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO -R, I TRIBUTOS E L - LUCRO

BDI ADOPTADO					22,47%		22,12%	25,00%
ISS PREFEITURA ACARAÚ /CE								
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC					X		60,00%	3,00%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				5,00%				
TIPO DE OBRA								
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1. QAUDRIL				MEDIO		3QUADRIL	
	19,60%				20,97%		24,23%	
2.3 PARA O TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS								
PARCELA DO BDI								
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1. QUADRIL				MET		3. QUADRIL	
SEGURO GARANTIA	3,80%				4,01%		4,67%	
RISCO	0,32%				0,40%		0,74%	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%				0,56%		0,97%	
LUCRO	1,02%				1,11%		1,21%	
PIS,COFINS E ISSQN	6,64%				7,30%		8,69%	
COFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA								

H J S Construções Eireli/ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Francisco Marcelo Carvalho da Silva

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil/Seg. do trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP 06076482

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com