

B FREIRE NETO - ME


CNPJ: 25.011.736/0001-96

Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,

Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



CARTA-PROPOSTA



Senador Sá, 06 de março de 2020

À

Prefeitura Municipal de Acaraú – CE.

Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1302.01/2020.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1302.01/2020**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 574.720,34** (QUINHENTOS E STENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), com prazo de execução Conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **LAESTE LUÃ MOREIRA FREIRE**, portador da carteira de identidade nº 2007584306-9 e CPF nº 059.063.033-40, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Laeste Luã Moreira Freire

Laeste Luã Moreira Freire

B FREIRE NETO – ME

CNPJ/MF nº 25.011.736/0001-96

LAESTE L. M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

B FREIRE NETO - ME
 CNPJ: 25.011.736/0001-96
 Av. 23 de Agosto, n° 10, FNS,
 Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



TOMADA DE PREÇOS N° 1302.01/2020

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.467,92
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 101,12	R\$ 606,72
1.2	SEINFRA	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.320,00	R\$ 1,41	R\$ 1.861,20
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 78.330,00
2.1	SEINFRA	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	3.000,00	R\$ 8,39	R\$ 25.170,00
2.2	SEINFRA	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	R\$ 8,86	R\$ 53.160,00
3.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 162.300,00
3.1	SEINFRA	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	6.000,00	R\$ 25,09	R\$ 150.540,00
3.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.000,00	R\$ 1,96	R\$ 11.760,00
4.0			ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				R\$ 4.693,20
4.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	120,00	R\$ 39,11	R\$ 4.693,20
5.0			DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 35.294,40
5.1	SEINFRA	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	2.000,00	R\$ 15,51	R\$ 31.020,00
5.2	SEINFRA	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.040,00	R\$ 4,11	R\$ 4.274,40
6.0			RODOVIÁRIA				R\$ 192.952,20
6.1	SEINFRA	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	780,00	R\$ 90,49	R\$ 70.582,20
6.2	SEINFRA	C3100	C/REAPROVEITAMENTO	M2	6.000,00	R\$ 12,45	R\$ 74.700,00
6.3	SEINFRA	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.000,00	R\$ 15,89	R\$ 47.670,00
						TOTAL	R\$ 476.037,72
						BDI	20,73%
						TOTAL GERAL	R\$ 574.720,34

SENADOR SÁ, 06 DE MARÇO DE 2020

Laeste Luã Moreira Freire
 LAESTE LUÃ MOREIRA FREIRE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 322353
LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

g
o
JK

LAESTE LUIZ MOREIRA FREIRE NETO - ME
 CNPJ: 25.011.736/0001-96
 Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,
 Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	(%)	PERÍODO				SUB-TOTAL
				60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.467,92	0,52%	863,77 35%	863,77 35%	740,38 30%	R\$ 2.467,92 100%	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 78.330,00	16,45%	27.415,50 35%	27.415,50 35%	23.499,00 30%	R\$ 78.330,00 100%	
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 162.300,00	34,09%	56.805,00 35%	56.805,00 35%	48.690,00 30%	R\$ 162.300,00 100%	
4.0	SCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	R\$ 4.693,20	0,99%	1.642,62 35%	1.642,62 35%	1.407,96 30%	R\$ 4.693,20 100%	
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 35.294,40	7,41%	12.353,04 35%	12.353,04 35%	10.588,32 30%	R\$ 35.294,40 100%	
6.0	RODOVIÁRIA	R\$ 192.952,20	40,53%	67.533,27 35%	67.533,27 35%	57.885,66 30%	R\$ 192.952,20 100%	
	TOTAL	R\$ 476.037,72	100%	R\$ 166.613,20	R\$ 166.613,20	R\$ 142.811,32	R\$ 476.037,72	
	BDI 20,73%	R\$ 98.682,62		R\$ 34.538,92	R\$ 34.538,92	R\$ 29.604,79	R\$ 98.682,62	
	TOTAL GERAL	R\$ 574.720,34		R\$ 201.152,12	R\$ 201.152,12	R\$ 172.416,10	R\$ 574.720,34	
	ACUMULADO			35%	70%	100%		

SENADOR SA, 06 DE MARÇO DE 2020

Laeste Luiz Moreira Freire Neto
 LAESTE LUIZ MOREIRA FREIRE NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 322353

Handwritten signature

Handwritten signature

B FREIRE NETO - ME
 CNPJ: 25.011.736/0001-96
 Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,
 Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú - CE
 2352
 Folha
 Assinatura

OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	14,7600	29,5200
				Total:	29,5200
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	10,0000	10,2000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,4600	21,4600
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	8,5000	38,2500
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,2600	1,6890
				Total:	71,5990
				Total Simples:	101,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	101,12

C3951 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0029	39,3660	0,1148
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0013	105,9819	0,1325
				Total:	0,2473
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0417	14,7600	0,6150
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0042	29,2100	0,1217
				Total:	0,7367
MATERIAIS					
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,0000	0,4000	0,4000
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0050	5,5000	0,0275
				Total:	0,4275
				Total Simples:	1,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,41

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	20,1000	1,0050


LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

B FREIRE NETO - ME

CNPJ: 25.011.736/0001-96

Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,

Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000

**OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.****ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.**

I2543	SERVENTE	H	0,5000	14,7600	7,3800
					Total: 8,3850
					Total Simples: 8,39
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 8,39

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,6000	14,7600	8,8560
					Total: 8,8560
					Total Simples: 8,86
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 8,86

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,7000	14,7600	25,0920
					Total: 25,0920
					Total Simples: 25,09
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 25,09

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	42,2743	0,0477
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	65,2253	0,1438
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	58,9902	0,0998
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	3,0409	0,0012
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	84,3535	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	27,9421	0,0107
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	130,4219	0,5217
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	168,6798	0,0606
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	160,4191	0,1399
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,2771	0,0093
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	210,3112	0,5393
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	89,6614	0,1954

LAES FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

B FREIRE NETO - ME
 CNPJ: 25.011.736/0001-96
 Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,
 Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

Total: 1,7694

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,0128	14,7600	0,1892
-------	----------	---	--------	---------	--------

Total: 0,1892

Total Simples: 1,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 1,96

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	2,6500	14,7600	39,1140
-------	----------	---	--------	---------	---------

Total: 39,1140

Total Simples: 39,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 39,11

C3250 - CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000	13,0000	0,0000
-------	--------------------------------	---	--------	---------	--------

I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667	14,0000	0,9333
-------	--------------------------------	---	--------	---------	--------

Total: 0,9333

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	H	0,0667	20,1000	1,3400
-------	----------	---	--------	---------	--------

I2543	SERVENTE	H	0,6667	14,7600	9,8400
-------	----------	---	--------	---------	--------

Total: 11,1800

SERVIÇOS

C3269	CONCRETO P/MIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	100,0000	3,4000
-------	--	----	--------	----------	--------

Total: 3,4000

Total Simples: 15,51

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 15,51

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

I2395	PINTOR	H	0,2000	20,1200	4,0240
-------	--------	---	--------	---------	--------

Total: 4,0240

MATERIAIS

LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

B FREIRE NETO - ME

CNPJ: 25.011.736/0001-96

Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,

Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	0,3000	0,0900
					Total: 0,0900
					Total Simples: 4,11
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 4,11

C3952 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,4000	30,0000	12,0000
I0611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	H	0,0000	16,0000	0,0000
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2667	60,0000	16,0000
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,6667	15,0000	10,0000
					Total: 38,0000

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	2,6667	14,7600	39,3600
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,3333	29,2100	9,7367
					Total: 49,0967

SERVIÇOS

C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,1500	1,1200	1,2880
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,8050	0,3384	0,2724
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,1500	1,3500	1,5525
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2300	1,2000	0,2760
					Total: 3,3889

Total Simples: 90,49
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 90,49

C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0500	15,0000	0,7500
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	30,0000	0,3000
					Total: 1,0500

MAO DE OBRA

I0445	CALCETEIRO	H	0,2000	20,1000	4,0200
-------	------------	---	--------	---------	--------

LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

B FREIRE NETO - ME
 CNPJ: 25.011.736/0001-96
 Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,
 Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



OBRA: MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

I2543	SERVENTE	H	0,5000	14,7600	7,3800
					Total: 11,4000
					Total Simples: 12,45
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 12,45

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4500	20,1000	9,0450
I2543	SERVENTE	H	0,4500	14,7600	6,6420
					Total: 15,6870
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	0,2000	0,0004
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,1000	0,0820
					Total: 0,0824
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	120,0000	0,1200
					Total: 0,1200
					Total Simples: 15,89
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 15,89

SENADOR SÁ, 06 DE MARÇO DE 2020

Laeste Lina Moreira Freire
LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

Handwritten initials and marks in blue ink, including a large '9' and a signature-like mark.

B FREIRE NETO - ME
CNPJ: 25.011.736/0001-96
Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,
Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



OBRA:
MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.
LOCAL:
DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

BDI =	20,73%
-------	--------

SENADOR SÁ, 06 DE MARÇO DE 2020

Laeste Luã Moreira Freire

LAESTE LUÃ MOREIRA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353

LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353



B FREIRE NETO - ME
CNPJ: 25.011.736/0001-96
Av. 23 de Agosto, nº 10, FNS,
Centro, Senador Sá CE CEP 62470-000



ENCARGOS SOCIAIS -HORISTAS E MENSALISTAS-TABELA SEINFRA 026 (SEM DESONERAÇÃO)

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%

Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

SENADOR SÁ, 06 DE MARÇO DE 2020

Laeste Luã Moreira Freire

LAESTE LUÃ MOREIRA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 322353

LAESTE L.M. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 322353