

## CARTA PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE  
Comissão de Licitação de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1302.01/2020

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Viária em Diversas Ruas da Sede e Distrito do Município de Acaraú- Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 1302.01/2020**, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma-físico-financeiro.


**VALOR GLOBAL DEI R\$ 514.447,07 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sete centavos)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Gildazio Rodrigues Cavalcante, brasileiro, divorciado, CPF nº 763.610.12-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tauá, CE, 06 de março de 2020.

  
Gildazio Rodrigues Cavalcante  
CPF nº 763.610.123-87  
Titular

		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>							
		OBRA:	GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU		DATA : 04/03/2020	BDI : 20,73%			
				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%		MES	REF.
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	128,85	773,10
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.320,00	1,41	1.861,20
<b>2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA</b>							
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	6,74	20.220,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	7,12	42.720,00
<b>3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	6.000,00	20,15	120.900,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	1,58	9.480,00
<b>4 ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES</b>							
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	120,00	31,42	3.770,40
<b>5 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							
5.1	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	2.000,00	18,51	37.020,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.040,00	3,51	3.650,40
<b>6 RODOVIÁRIA</b>							
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	SEINFRA	M3	780,00	99,37	77.508,60
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	11,41	68.460,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	13,25	39.750,00
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>426.113,70</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>88.333,37</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>514.447,07</b>

Marcos Damaso Nogueira Pinheiro  
Engenharia Civil  
CREA nº 38.947D

Gildazio Rodrigues Cavalcante  
CPF nº 763.610.123-87  
Titular



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:		GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ			DATA : 04/03/2020		BDI : 20,73%	
					SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60588618	6,89	11,06
TOTAL MAO DE OBRA:						11,06
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,81900195	33,16	27,16
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,80294309	21,46	17,23
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,61324390	16,44	59,40
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,12044146	11,26	1,36
TOTAL MATERIAL:						105,15
VALOR SEM ENCARGOS:						116,21
VALOR ENCARGOS (114.23%):						12,84
VALOR COM ENCARGOS:						128,85
VALOR BDI (20.73%):						26,71
VALOR COM BDI:						155,56

### 1.2. C3951 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00233159	27,24	0,06
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00099925	93,86	0,09
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,15
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03330831	6,89	0,23
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333083	13,63	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,28
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	0,79939939	0,72	0,58
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,00399700	11,97	0,05
TOTAL MATERIAL:						0,63
VALOR SEM ENCARGOS:						1,06
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,35
VALOR COM ENCARGOS:						1,41
VALOR BDI (20.73%):						0,29
VALOR COM BDI:						1,70

### 2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04019104	9,38	0,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40191044	6,89	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						3,15
VALOR SEM ENCARGOS:						3,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,59
VALOR COM ENCARGOS:						6,74
VALOR BDI (20.73%):						1,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ			DATA : 04/03/2020	BDI : 20,73%
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALOR COM BDI:						8,14

**2.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48238677	6,89	3,32
TOTAL MAO DE OBRA:						3,32
VALOR SEM ENCARGOS:						3,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,80
VALOR COM ENCARGOS:						7,12
VALOR BDI (20.73%):						1,48
VALOR COM BDI:						8,60

**3.1. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,36517617	6,89	9,41
TOTAL MAO DE OBRA:						9,41
VALOR SEM ENCARGOS:						9,41
VALOR ENCARGOS (114.23%):						10,74
VALOR COM ENCARGOS:						20,15
VALOR BDI (20.73%):						4,18
VALOR COM BDI:						24,33

**3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00091014	30,15	0,03
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00177891	51,73	0,09
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00136521	45,49	0,06
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00031028	3,04	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,92	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00031028	18,21	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00322687	118,30	0,38
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00028958	155,18	0,04
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00070329	146,92	0,10
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00175823	4,28	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00206851	194,88	0,40
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00175823	79,93	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,28
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01034254	6,89	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						1,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,25
VALOR COM ENCARGOS:						1,58
VALOR BDI (20.73%):						0,33
VALOR COM BDI:						1,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:		GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU			DATA:	04/03/2020	BDI:	20,73%
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	-	12/2018	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

**4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,12872920	6,89	14,67
TOTAL MAO DE OBRA:						14,67
VALOR SEM ENCARGOS:						14,67
VALOR ENCARGOS (114.23%):						16,75
VALOR COM ENCARGOS:						31,42
VALOR BDI (20.73%):						6,51
VALOR COM BDI:						37,93

**5. 3250 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	9,79	0,00
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,05352443	10,97	0,59
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,59
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05352443	9,38	0,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53524424	6,89	3,69
TOTAL MAO DE OBRA:						4,19
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02729746	245,15	6,69
TOTAL SERVICOS:						6,69
VALOR SEM ENCARGOS:						11,47
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,04
VALOR COM ENCARGOS:						18,51
VALOR BDI (20.73%):						3,84
VALOR COM BDI:						22,35

**5.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,16122971	9,39	1,51
TOTAL MAO DE OBRA:						1,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,24184457	1,10	0,27
TOTAL MATERIAL:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						1,78
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,73
VALOR COM ENCARGOS:						3,51
VALOR BDI (20.73%):						0,73
VALOR COM BDI:						4,24

**6.1. C3952 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:		GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ			DATA : 04/03/2020		BDI : 20,73%	
		SEINFRA	H	0,32128471	33,62	12/2018		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,32128471	33,62	10,80		
I0611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	11,35	0,00		
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,21418981	108,38	23,21		
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,53547452	16,44	8,80		
					TOTAL EQUIPAMENTO:		42,81	
MAO DE OBRA		SEINFRA	H	2,14189807	6,89	14,76		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26773725	13,63	3,65		
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H					
					TOTAL MAO DE OBRA:		18,41	
SERVICO		SEINFRA	M3	0,92369354	1,12	1,03		
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,92369354	1,12	1,03		
3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	0,64658547	0,30	0,19		
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,92369354	3,58	3,31		
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,18473870	2,63	0,49		
					TOTAL SERVICOS:		5,02	
					VALOR SEM ENCARGOS:		66,24	
					VALOR ENCARGOS (114.23%):		33,13	
					VALOR COM ENCARGOS:		99,37	
					VALOR BDI (20.73%):		20,60	
					VALOR COM BDI:		119,97	

6.2. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)								
EQUIPAMENTO		SEINFRA	H	0,04015035	30,39	1,22		
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,04015035	30,39	1,22		
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00803007	66,82	0,54		
					TOTAL EQUIPAMENTO:		1,76	
MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,16060141	9,38	1,51		
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,16060141	9,38	1,51		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40150352	6,89	2,77		
					TOTAL MAO DE OBRA:		4,28	
					VALOR SEM ENCARGOS:		6,04	
					VALOR ENCARGOS (114.23%):		5,37	
					VALOR COM ENCARGOS:		11,41	
					VALOR BDI (20.73%):		2,37	
					VALOR COM BDI:		13,78	

6.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)								
MATERIAL		SEINFRA	KG	0,65848019	0,46	0,30		
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,65848019	0,46	0,30		
					TOTAL MATERIAL:		0,30	
MAO DE OBRA		SEINFRA	H	0,36136108	9,38	3,39		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36136108	9,38	3,39		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36136108	6,89	2,49		
					TOTAL MAO DE OBRA:		5,88	
MATERIAL		SEINFRA	KG	0,65848019	0,46	0,30		
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,65848019	0,46	0,30		





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:		GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ			DATA : 04/03/2020		BDI : 20,73%	
					SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ID108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00160805		55,00		0,09
							TOTAL MATERIAL:	0,09
SERVICO		SEINFRA	M3	0,00080303	271,92			0,22
					TOTAL SERVICOS:			0,22
							VALOR SEM ENCARGOS:	6,49
							VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,76
							VALOR COM ENCARGOS:	13,25
							VALOR BDI (20.73%):	2,75
							VALOR COM BDI:	16,00

*WJ*  
\_\_\_\_\_  
Marcos Damaso Nogueira Pinheiro  
Engenharia Civil  
CREA nº 38.947D

*[Handwritten Signature]*  
Gildazio Rodrigues Cavalcante  
CPF nº 763.610.123-87  
Titular

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU		DATA : 04/03/2020		BDI : 20,73%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.634,30	35,00	35,00	30,00	100,00
			922,01	922,01	790,28	2.634,30
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	62.940,00	35,00	35,00	30,00	100,00
			22.029,00	22.029,00	18.882,00	62.940,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	130.380,00	35,00	35,00	30,00	100,00
			45.633,00	45.633,00	39.114,00	130.380,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	3.770,40	35,00	35,00	30,00	100,00
			1.319,64	1.319,64	1.131,12	3.770,40
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	40.670,40	35,00	35,00	30,00	100,00
			14.234,64	14.234,64	12.201,12	40.670,40
6	RODOVIÁRIA	185.718,60	35,00	35,00	30,00	100,00
			65.001,51	65.001,51	55.715,58	185.718,60
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	88.333,37	35,00	35,00	30,00	100,00
			30.916,68	30.916,68	26.500,01	88.333,37
		514.447,07	180.056,48	180.056,48	154.334,11	
			180.056,48	360.112,96	514.447,07	514.447,07

  
 Marcos Damaso Nogueira Pinheiro  
 Engenharia Civil  
 CREA nº 38.947D

  
 Gildazio Rodrigues Cavalcante  
 CPF nº 763.610.123-87  
 Titular



COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ		DATA : 04/03/2020	BDI : 20,73%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	<b>TOTAL</b>	<b>6,9600</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,3200</b>

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>6,6500</b>

BDI = 20,73%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Marcos Damaso Nogueira Pinheiro  
Engenharia Civil  
CREA nº 38.947D


  
Gildazio Rodrigues Cavalcante  
CPF nº 763.610.123-87  
Títular

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU	DATA :	04/03/2020	BDI : 20,73%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>38,8000</b>	<b>38,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%

Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

  
 Marcos Damaso Nogueira Pinheiro  
 Engenharia Civil  
 CREA nº 38.947D

  
 Gildazio Rodrigues Cavalcante  
 CPF nº 763.610.123-87  
 Titular