

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1302.01/2020

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DA PROPOSTA	VALOR DO ITEM
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE.	60 (CENTO E VINTE) DIAS	R\$ 592.716,81
R\$ 592.716,81 (quinhentos e noventa e dois mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)			

- DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
- CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSE FIM O SR. **RONALD EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA** PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 47323 E CPF: 004.592.253-59, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.
- FINALIZANDO, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADES PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO ATE **10 (DEZ)** DIAS CONTANDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

RERIUTABA, 06 março de 2020.


RONALD EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO/ TITULAR ADMINISTRADOR
004.592.253-59

RONALD EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA
R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
TITULAR / ADMINISTRADOR
CNPJ: 22.791.178 / 0001



Rodr Echeverri
 RONALD EUCARISIO ESCRIBES BESCO
 R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CNPJ: 22.791.178 / 0001

OBRA: MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE ACARAU - CE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,45	890,70
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.320,00	1,64	2.164,80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	7,76	23.280,00
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	8,19	49.140,00
3	MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	6.000,00	23,21	139.260,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	1,81	10.860,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	120,00	36,18	4.341,60
5	DRENAGEM SUPERFICIAL						
5.1	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	2.000,00	21,37	42.740,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.040,00	4,03	4.191,20
6	RODOVIÁRIA						
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	SEINFRA	M3	780,00	114,61	89.395,80
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	13,15	78.900,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	15,26	45.780,00
VALOR ORÇAMENTO:							214.075,80
VALOR BDI TOTAL:							490.944,10
VALOR TOTAL:							101.772,71
							592.716,81

Quinhentos e Noventa e Dois Mil Setecentos e Dezesseis reais e Oitenta e Um centavos

RERIUTABA, 02 DE MARÇO DE 2020



[Handwritten signatures]



Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178/0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE ACARAU - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.055,50	35,00	35,00	30,00	100,00
			1.069,43	1.069,43	916,64	3.055,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	72.420,00	35,00	35,00	30,00	100,00
			25.347,00	25.347,00	21.726,00	72.420,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	150.120,00	35,00	35,00	30,00	100,00
			52.542,00	52.542,00	45.036,00	150.120,00
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	4.341,60	35,00	35,00	30,00	100,00
			1.519,56	1.519,56	1.302,48	4.341,60
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	46.931,20	35,00	35,00	30,00	100,00
			16.425,92	16.425,92	14.079,36	46.931,20
6	RODOVIÁRIA	214.075,80	35,00	35,00	30,00	100,00
			74.926,53	74.926,53	64.222,74	214.075,80
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	101.772,71	35,00	35,00	30,00	100,00
			35.620,45	35.620,45	30.531,81	101.772,71
		592.716,81	207.450,89	207.450,89	177.815,03	592.716,81
			207.450,89	414.901,78	592.716,81	

Paulo Eder S. J.
EUFRASIO GONCALVES
JOSE CONSTRUÇÕES E OBRAS
ILAR / ADMINISTRADOR
: 22.791.178 / 0001

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarau - PE
2489
Fólia
Assinatura



OBRA: MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE ACARAU - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,85000000	6,89	12,75
MATERIAL					TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	30,67	31,28
I1100	ESWALTE SINTETICO	L	1,00000000	19,85	19,85
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	15,21	68,45
I1725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	10,42	1,56
TOTAL MATERIAL:					121,14
VALOR SEM ENCARGOS:					133,89
VALOR ENCARGOS (114,23%):					14,56
VALOR COM ENCARGOS:					148,45
VALOR BDI (20,73%):					30,77
VALOR COM BDI:					179,22
1.2. C3951 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)					
EQUIPAMENTO					
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,00291667	25,29	0,07
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,00125000	87,00	0,11
MAO DE OBRA					TOTAL
I2543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,03854167	6,89	0,27
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,32
MATERIAL					
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,00000000	0,67	0,67
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,00500000	11,07	0,06
TOTAL MATERIAL:					0,73
VALOR SEM ENCARGOS:					1,23
VALOR ENCARGOS (114,23%):					0,41
VALOR COM ENCARGOS:					1,64
VALOR BDI (20,73%):					0,34
VALOR COM BDI:					1,98
2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)					
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,04625000	9,38	0,43
I2543	SERVENTE	H	0,46250000	6,89	3,19
TOTAL MAO DE OBRA:					3,62
VALOR SEM ENCARGOS:					3,62
VALOR ENCARGOS (114,23%):					4,14
VALOR COM ENCARGOS:					7,76

[Handwritten signature]

Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA -CE

Comissão Permanente de Licitação
 249
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Aracati

VALOR BDI (20.73%):	1,61
VALOR COM BDI:	9,37

MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							0,55500000	6,89	3,82
TOTAL MAO DE OBRA:									3,82
VALOR SEM ENCARGOS:									3,82
VALOR ENCARGOS (114,23%):									4,37
VALOR COM ENCARGOS:									8,19
VALOR BDI (20,73%):									1,70
VALOR COM BDI:									9,89

3.1. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)	MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
								1,57250000	6,89	10,83
TOTAL MAO DE OBRA:									10,83	
VALOR SEM ENCARGOS:									10,83	
VALOR ENCARGOS (114,23%):									12,38	
VALOR COM ENCARGOS:									23,21	
VALOR BDI (20,73%):									4,81	
VALOR COM BDI:									28,02	

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)	EQUIPAMENTO	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
								0,00112821	27,98	0,03
								0,00220513	48,04	0,11
								0,00169231	42,24	0,07
								0,00038462	2,83	0,00
								0,00000000	64,02	0,00
								0,00038462	16,89	0,01
								0,00400000	109,62	0,44
								0,00035897	143,91	0,05
								0,00087179	136,23	0,12
								0,00217949	3,98	0,01
								0,00256410	180,78	0,46
								0,00217949	74,02	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:									1,46	
PREÇO UNITÁRIO									6,89	
TOTAL MAO DE OBRA:									0,08	
VALOR SEM ENCARGOS:									0,08	
VALOR ENCARGOS (114,23%):									1,54	
VALOR COM ENCARGOS:									0,27	
VALOR BDI (20,73%):									1,81	
VALOR COM BDI:									0,38	
TOTAL MAO DE OBRA:									2,19	

MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							0,01185897	6,89	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:									0,08
VALOR SEM ENCARGOS:									0,08
VALOR ENCARGOS (114,23%):									1,54
VALOR COM ENCARGOS:									1,81
VALOR BDI (20,73%):									0,38
VALOR COM BDI:									2,19

[Handwritten signature]

2.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							0,55500000	6,89	3,82
TOTAL MAO DE OBRA:									3,82
VALOR SEM ENCARGOS:									3,82
VALOR ENCARGOS (114,23%):									4,37
VALOR COM ENCARGOS:									8,19
VALOR BDI (20,73%):									1,70
VALOR COM BDI:									9,89

3.1. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							1,57250000	6,89	10,83
TOTAL MAO DE OBRA:									10,83
VALOR SEM ENCARGOS:									10,83
VALOR ENCARGOS (114,23%):									12,38
VALOR COM ENCARGOS:									23,21
VALOR BDI (20,73%):									4,81
VALOR COM BDI:									28,02

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							0,00112821	27,98	0,03
							0,00220513	48,04	0,11
							0,00169231	42,24	0,07
							0,00038462	2,83	0,00
							0,00000000	64,02	0,00
							0,00038462	16,89	0,01
							0,00400000	109,62	0,44
							0,00035897	143,91	0,05
							0,00087179	136,23	0,12
							0,00217949	3,98	0,01
							0,00256410	180,78	0,46
							0,00217949	74,02	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:									1,46
PREÇO UNITÁRIO									6,89
TOTAL MAO DE OBRA:									0,08
VALOR SEM ENCARGOS:									0,08
VALOR ENCARGOS (114,23%):									1,54
VALOR COM ENCARGOS:									0,27
VALOR BDI (20,73%):									1,81
VALOR COM BDI:									0,38
TOTAL MAO DE OBRA:									2,19

4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							2,45125000	6,89	16,89
TOTAL MAO DE OBRA:									16,89

VALOR SEM ENCARGOS:	16,89
VALOR ENCARGOS (114,23%):	19,29
VALOR COM ENCARGOS:	36,18
VALOR BDI (20,73%):	7,50
VALOR COM BDI:	43,68

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	9,06	0,00
H	10,16	0,68
TOTAL EQUIPAMENTO:		0,68
TOTAL		0,68

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	9,38	0,58
H	6,89	4,25
TOTAL MAO DE OBRA:		4,83
TOTAL		4,83

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	228,17	7,76
TOTAL SERVIÇO:		7,76
TOTAL SEM ENCARGOS:		13,27
VALOR ENCARGOS (114,23%):		8,10
VALOR COM ENCARGOS:		21,37
VALOR BDI (20,73%):		4,43
VALOR COM BDI:		25,80

5.1. C3250 - CONFEIÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	9,06	0,00
H	10,16	0,68
TOTAL EQUIPAMENTO:		0,68
TOTAL		0,68

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	9,38	0,58
H	6,89	4,25
TOTAL MAO DE OBRA:		4,83
TOTAL		4,83

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	228,17	7,76
TOTAL SERVIÇO:		7,76
TOTAL SEM ENCARGOS:		13,27
VALOR ENCARGOS (114,23%):		8,10
VALOR COM ENCARGOS:		21,37
VALOR BDI (20,73%):		4,43
VALOR COM BDI:		25,80

5.2. C0588 - CAIÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL (M2)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	9,39	1,74
TOTAL MAO DE OBRA:		1,74
TOTAL		1,74

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	1,02	0,31
TOTAL MATERIAL:		0,31
TOTAL SEM ENCARGOS:		2,05
VALOR ENCARGOS (114,23%):		1,98
VALOR COM ENCARGOS:		4,03
VALOR BDI (20,73%):		0,84
VALOR COM BDI:		4,87

6.1. C3952 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (M3)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	31,22	12,49
H	10,52	0,00
H	100,51	26,80
H	15,25	10,17
TOTAL EQUIPAMENTO:		49,46
TOTAL		49,46

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	6,89	16,99
H	13,63	4,20
TOTAL MAO DE OBRA:		21,19
TOTAL		21,19

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1,04	1,20
M2	0,28	0,23
TOTAL		1,43

Rede Espo e J

RONALDI EUTRACIO

R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

TITULAR / ADMINISTRADOR

CNPJ: 22.791.178/0001-30

Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

Comissão Permanente de Licitação
2493
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaricó

	SEINFRA	M3	1,15000000	3,32	3,82
C3211	SEINFRA	M3	1,15000000	3,32	3,82
C3218	SEINFRA	M3	0,23000000	2,45	0,56
TOTAL SERVIÇO:					5,81
VALOR SEM ENCARGOS:					76,46
VALOR ENCARGOS (114,23%):					38,15
VALOR COM ENCARGOS:					114,61
VALOR BDI (20,73%):					23,76
VALOR COM BDI:					138,37

6.2. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0725	SEINFRA	H	0,05000000	28,20	1,41
0726	SEINFRA	H	0,01000000	61,96	0,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,03
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0445	SEINFRA	H	0,18500000	9,38	1,74
02543	SEINFRA	H	0,46250000	6,89	3,19
TOTAL MAO DE OBRA:					4,93
VALOR SEM ENCARGOS:					6,96
VALOR ENCARGOS (114,23%):					6,19
VALOR COM ENCARGOS:					13,15
VALOR BDI (20,73%):					2,73
VALOR COM BDI:					15,88

6.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	SEINFRA	H	0,41625000	9,38	3,91
02543	SEINFRA	H	0,41625000	6,89	2,87
TOTAL MAO DE OBRA:					6,78
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01008	SEINFRA	M3	0,00200000	50,88	0,10
08005	SEINFRA	KG	0,82000000	0,43	0,35
TOTAL MATERIAL:					0,45
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00838	SEINFRA	M3	0,00700000	252,69	0,25
TOTAL SERVIÇO:					0,25
VALOR SEM ENCARGOS:					7,48
VALOR ENCARGOS (114,23%):					7,78
VALOR COM ENCARGOS:					15,26
VALOR BDI (20,73%):					3,16
VALOR COM BDI:					18,42

OBRA: MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGARAU-CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE AGARAU - CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
TOTAL		17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
 Mensalista = 72,08%
 A + B + C + D

Rodrigo Ego e M
 RONALDO EUGENIO GONCALVES DE MENEZES
 R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CNPJ: 22.791.178 / 0001



OBRA: MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE ACARAU - CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,2900	11,7700
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,08%
 Mensalista = 48,60%
 A + B + C + D

Ronaldinho 6 De
 RONALDI EUFRASIO GOMES DOS SANTOS
 R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CNPJ: 22.791.178 / 0001





Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO

ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE ACARAU - CE

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	6,6500

BDI = 20,73%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

RERIUTABA, 02 DE MARÇO DE 2020

Ronaldo Eufrazio Gonçalves Eireli
RONALDO EUFRAZIO GONÇALVES EIRELI
R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
TITULAR / ADMINISTRADOR
CNPJ: 22.791.178 / 0001

