


VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CARTA PROPOSTA



Meruoca/Ce, 06 de MARÇO de 2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE
TP: N° 1302.01/2020

Objeto: "SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIARIA EM DIVERSAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE ACARAU"

A empresa VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF N°. 13.752.986/0001-06, sediada na cidade de Meruoca, Sitio São Francisco, num 100, Distrito de São Francisco, Meruoca-CE, CEP 62.130-000. Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇO em referência, nosso proposta no valor global é de R\$ **588.478,27** (Quinhentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)


Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme cronograma e exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro de um prazo de 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Declaro que a obra sera executada de acordo com cronograma

Validade da proposta 60(sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. José Ivan Ribeiro Albuquerque, Ident. N° 8812002036876 SSP-Ce e CPF n° 235.023.123-20, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de **validade da nossa proposta é de 60(Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,


VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ N° 13.752.986/0001-06
ANTONIO ALAN DUARTE DO NASCIMENTO
CREA:CE 50375D

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ
13.752.986/0001-06

Sitio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000
Fone/Fax: (88) 3614-7702 | (88) 0 9407-5130 Email: sin_constru

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE
 LOCAL: ACARAU
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -ME CNPJ: 13.752.986/0001-06
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020
 VALIDADE: 60 DIAS

DATA : 06/03/2020
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 026 SEM DESONERAÇÃO
 HORA: 114,23
 BDI : 20,73%
 2555
 12/2020
 Folha
 Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.2	C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M2	6,00	103,19	2.374,74
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	1.320,00	1,33	1.755,60
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M	3.000,00	8,39	78.330,00
3 MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	6.000,00	8,86	53.160,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	25,09	150.540,00
4 ESCAVAÇÃO EM VALAS VALETAS CANAIS E FUNDAÇÕES							
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	120,00	39,11	4.693,20
5 DRENAGEM SUPERFICIAL							
5.1	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 X 0,25 X 0,15 M)	SEINFRA	M	2.000,00	19,67	39.340,00
5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.040,00	4,21	4.378,40
6 RODOVIARIA							
6.1	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	SEINFRA	M3	780,00	94,15	73.437,00
6.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	13,14	78.840,00
6.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	16,20	48.600,00

VALOR ORÇAMENTO: 487.433,34
 VALOR BDI TOTAL: 101.044,93
 VALOR TOTAL: 588.478,27

QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Alan Duarte do Nascimento
 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE
 LOCAL: ACARAÚ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020
 VALIDADE: 60 DIAS

DATA: 08/03/2020
 VERSÃO: BDI : 20,73%
 FONTE: SEINFRA
 08 SEM DEDUÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS:	3,91
VALOR ENCARGOS (114,23%):	4,46
VALOR COM ENCARGOS:	8,39
VALOR BDI (20,73%):	1,74
VALOR COM BDI:	10,13

2.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSSA (M2)

MAO DE OBRA			
UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	6,89	4,13	
TOTAL MAO DE OBRA:			4,13
VALOR SEM ENCARGOS:			4,13
VALOR ENCARGOS (114,23%):			4,73
VALOR COM ENCARGOS:			8,86
VALOR BDI (20,73%):			1,84
VALOR COM BDI:			10,70

3.1. C0095 - APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA			
UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	6,89	11,71	
TOTAL MAO DE OBRA:			11,71
VALOR SEM ENCARGOS:			11,71
VALOR ENCARGOS (114,23%):			13,38
VALOR COM ENCARGOS:			25,09
VALOR BDI (20,73%):			5,20
VALOR COM BDI:			30,29

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	0,00112821	18,95	0,02
10607	0,00220513	31,32	0,07
10610	0,00169231	27,81	0,05
10625	0,00000000	41,30	0,00
10642	0,00038462	11,84	0,00
10687	0,00000000	59,22	0,24
10698	0,00038462	79,65	0,03
10721	0,00040000	75,23	0,07
10723	0,00035897	2,41	0,01
10739	0,00087179	101,53	0,26
10756	0,000217849	38,97	0,08
10780	0,00258610	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:			0,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE
 LOCAL: ACARAÚ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020
 VALIDADE: 60 DIAS

DATA: 08/03/2020
 VERSÃO: BDI : 20,73%
 FONTE: SEINFRA
 08 SEM DEDUÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA			
UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	6,89	13,78	
TOTAL MAO DE OBRA:			13,78

MATERIAL			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	0,76500000	24,87	19,03
11100	0,75000000	16,10	12,08
11691	3,37500000	12,33	41,61
11725	0,11250000	8,45	0,95
TOTAL MATERIAL:			73,67

VALOR SEM ENCARGOS:	87,45
VALOR ENCARGOS (114,23%):	15,74
VALOR COM ENCARGOS:	103,19
VALOR BDI (20,73%):	21,39
VALOR COM BDI:	124,58

1.2. C3951 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

EQUIPAMENTO			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10551	0,00291687	17,31	0,05
10703	0,00125000	47,90	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:			6,11

MAO DE OBRA			
UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	6,89	0,29	
16815	13,63	0,06	
TOTAL MAO DE OBRA:			6,35

MATERIAL			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	0,75000000	0,54	0,41
12516	0,00375000	8,98	0,03
TOTAL MATERIAL:			6,44


VALOR SEM ENCARGOS:	0,99
VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,43
VALOR COM ENCARGOS:	1,33
VALOR BDI (20,73%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,61

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA			
UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	9,38	0,47	
12543	6,89	3,44	
TOTAL MAO DE OBRA:			3,91

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.- ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100, - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOÇA-CE CEP- 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR

Página: 1



Assinatura
 2556
 Folha
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acarai

Handwritten signatures and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	DATA:	06/03/2020	BDI:	20,73%
LOCAL:	ACARAÚ	VEREADOR:	114,23%	MESES:	12/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020				
VALIDADE:	60 DIAS				

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	KG	0,22500000	0,83	0,19
TOTAL MATERIAL:				0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	2,07
VALOR ENCARGOS (114,23%):	2,14
VALOR COM ENCARGOS:	4,21
VALOR BDI (20,73%):	0,87
VALOR COM BDI:	5,08

6.1. C3982 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,40000000	20,91	8,36
10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	H	0,00000000	7,99	0,00
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,28666667	56,08	14,95
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,06666667	10,56	7,04
TOTAL EQUIPAMENTO:				30,35

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,66666667	6,89	18,37
18815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,33333333	13,63	4,54
TOTAL MAO DE OBRA:				22,91

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2840 INCENDEZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,15000000	0,63	0,72
C3160 DESMATAAMENTO DE JAZIDA	M2	0,80500000	0,17	0,14
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,16000000	1,90	2,19
C3218 EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,23000000	1,44	0,33
TOTAL SERVIÇO:				3,38

VALOR SEM ENCARGOS:	56,64
VALOR ENCARGOS (114,23%):	37,51
VALOR COM ENCARGOS:	94,15
VALOR BDI (20,73%):	19,52
VALOR COM BDI:	113,67

6.2. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIRCULAR (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,05000000	18,17	0,91
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	H	0,01000000	36,47	0,36
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,27

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇEITEIRO	H	0,20000000	9,36	1,88
12543 SERVENTE	H	0,50000000	6,89	3,44
TOTAL MAO DE OBRA:				5,32

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÃO FRANCISCO, 100. - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	DATA:	06/03/2020	BDI:	20,73%
LOCAL:	ACARAÚ	VEREADOR:	114,23%	MESES:	12/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020				
VALIDADE:	60 DIAS				

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,01282051	6,89	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:				0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	0,92
VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,23
VALOR COM ENCARGOS:	1,15
VALOR BDI (20,73%):	0,24
VALOR COM BDI:	1,39

4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,65000000	6,89	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:				18,26

VALOR SEM ENCARGOS:	18,26
VALOR ENCARGOS (114,23%):	20,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,11
VALOR BDI (20,73%):	8,11
VALOR COM BDI:	47,22

5.1. C3250 - CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO RIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 X 0,25 X 0,15 M) (M)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	0,00000000	6,80	0,00
10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,06666667	7,46	0,50
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,50

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,06666667	9,36	0,63
12543 SERVENTE	H	0,06666667	6,89	4,59
TOTAL MAO DE OBRA:				5,22

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269 CONCRETO PVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	159,83	5,43
TOTAL SERVIÇO:				5,43

VALOR SEM ENCARGOS:	11,15
VALOR ENCARGOS (114,23%):	8,52
VALOR COM ENCARGOS:	19,67
VALOR BDI (20,73%):	4,08
VALOR COM BDI:	23,75

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÃO FRANCISCO, 100. - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

Comissão Permanente de
 2557
 Folha
 Assinatura
 Municipal de Acaráu - Ceará

Página: 3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MANUAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU
 LOCAL: ACARAU
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ: 13.752.986/0001-08
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 1392/01/2020
 VALIDADE: 60 DIAS

DATA: 06/03/2020 BDI: 20,73%
 FONTE: VERBA ORÇAMENTARIA
 SEMINHA: OS SEM DEDUÇÃO 114,23% MES REF: 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


VALOR SEM ENCARGOS:	6,59
VALOR ENCARGOS (114,23%):	6,55
VALOR COM ENCARGOS:	13,14
VALOR BDI (20,73%):	2,72
VALOR COM BDI:	15,86

6.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAG DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,45000000	9,38	4,22
12543 SERVENTE	H	0,45000000	6,89	3,10
TOTAL MAG DE OBRA:				7,32
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00150000	41,25	0,06
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,81500000	0,35	0,22
TOTAL MATERIAL:				0,28
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00838 CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,00100000	173,14	0,17
TOTAL SERVIÇO:				0,17
VALOR SEM ENCARGOS:				7,77
VALOR ENCARGOS (114,23%):				8,43
VALOR COM ENCARGOS:				16,20
VALOR BDI (20,73%):				3,36
VALOR COM BDI:				19,56

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
 Antº Alair Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE

LOCAL: ACARAÚ

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -ME CNPJ: 13.752.986/0001-06

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020

VALIDADE: 60 DIAS

DATA: 06/03/2020 **BDI:** 20,73%

FONTE: VERSÃO **HORA:** REF.

SEINFRA: 026 SEM DESONERAÇÃO 114,288 2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

9559
Folha

Assinatura

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.374,74	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	78.330,00	831,16	831,16	712,42	2.374,74
3	MOVIMENTO DE TERRA	157.440,00	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
4	ESCAVAÇÃO EM VALAS VALETAS CANAIS E FUNDAÇÕES	4.693,20	27.415,50	27.415,50	23.499,00	78.330,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	43.718,40	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
6	RODOVIARIA	200.877,00	55.104,00	55.104,00	47.232,00	157.440,00
7	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	101.044,93	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
		588.478,27	1.642,62	1.642,62	1.407,96	4.693,20
			35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			15.301,44	15.301,44	13.115,52	43.718,40
			35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			70.306,95	70.306,95	60.263,10	200.877,00
			35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			35.365,73	35.365,73	30.313,47	101.044,93
			205.967,40	205.967,40	176.543,47	588.478,27
			205.967,40	411.934,80	588.478,27	588.478,27

Alan Duarte do Nascimento
 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190



VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE ACARAU
LOCAL: MUNICIPIO DO ACARAU
DATA

04/03/2020

LOCAL:

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.	
DESPESAS INDIRETAS	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%
RISCO (R)	0,50%
BENEFÍCIO	
LUCRO (L)	6,64%
GARANTIA/SEGURA (S+G)	0,32%
IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	
1.2 - PIS	5,00%
1.3 - ISS	0,65%
	3,00%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$	
B D I = 20,73	

Alan Duarte de Nascimento
Antº Alan Duarte de Nascimento
Engenheiro Civil
CREA - CE 50 375
RNP 061159190

A *J* *M*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE
LOCAL:	ACARAÚ
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -ME CNPJ: 13.752.986/0001-06
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 1302.01/2020
VALIDADE:	60 DIAS

DATA : 06/03/2020		BDI : 20,73%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	REF.
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Comissão Permanente de Licitação
2501
Folha
Assinatura
Município de Acaraú

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		
B2	FERIADOS	17,85	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07
		0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,40	3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70
		0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

HORISTA = 114,23%
MENSALISTA = 72,08%

A + B + C + D


 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190