



### PROPOSTA DE PREÇOS



Boa Viagem, 21 de JUNHO de 2016.

À  
Prefeitura Municipal de Acaraú  
Comissão Permanente de Licitação  
Acaraú - Ceará.

REF: CONCORRÊNCIA Nº 1905.02/2016

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da CONCORRÊNCIA Nº 1905.02/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS JOSÉ MONTEIRO DE MELO, PEDRO PACÍFICO E SANTOS MOURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 359.405,43 (TREZENTOS E CINQUENTA NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA TRÊS CENTAVOS), com prazo de execução de 90(noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) Romulo Vitoriano Farias, portador da Carteira de Identidade Nº 2002021071729, expedida 11/09/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF Nº 974.400.193-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizamos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetivo deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,


NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Romulo Vitoriano Farias  
ROMULO VITORIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974 400 193-34

Igor Marílio Rebouças Melo  
Igor Marílio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48684-D

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

### QUADRO RESUMO



À  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
DATA: 21.06.2016

### QUADRO RESUMO

#### LOGRADOURO

Local: AV. JOSÉ MONTEIRO DE MELO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE

Local: RUA SANTOS MOURA - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE

Local: RUA PEDRO PACÍFICO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE

TOTAL GERAL

VALOR (R\$)	EXT.(m)	Larg. (m)	Área (m <sup>2</sup> )
R\$ 231.726,50	368,19	12,00	4.418,28
R\$ 62.953,47	155,47	7,00	1.088,29
R\$ 64.725,46	160,00	7,00	1.120,00
R\$ 359.405,43			

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 924 400 193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12 957-D  
CPF 309 790 723/87

Igor Marcílio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48684-D



# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .

LOCAL: AV. JOSÉ MONTEIRO DE MELO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE

DATA: 21.06.2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
<b>1</b>					
<b>DESCIRÇÃO</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	128,04	1.536,48
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.418,28	0,25	1.104,57
	<b>Subtotal</b>				<b>2.641,05</b>
<b>2</b>					
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.418,28	0,05	220,91
	<b>Subtotal</b>				<b>220,91</b>
<b>3</b>					
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.160,55	36,83	153.233,06
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	736,38	31,83	23.438,98
	<b>Subtotal</b>				<b>176.672,03</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO MARIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 974.450.193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 047173/0790  
CPF: 099.150.120-17

Igor Márcio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP: 061045228-2  
CREA 48-34-D

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .  
 LOCAL: AV. JOSÉ MONTEIRO DE MELO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE  
 DATA: 21.06.2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,77	280,50	7.228,49
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,77	24,21	623,89
	<b>Subtotal</b>				<b>7.852,38</b>
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	<b>Subtotal</b>				<b>1.778,12</b>
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>				<b>189.164,49</b>
	<b>BDI 22,50%</b>				<b>42.562,01</b>
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>				<b>231.726,50</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120 ) (CENTO E VINTE DIAS )  
 VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESENTA DIAS )

O VALOR DO BDI ADOPTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 231.726,50 - (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETENTA E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RORILDO TOPIANO FERIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 874.426.153-34

SIVANILDO BRAGA VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 048717/2014

Igor Márcio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48.34-D



# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .  
 LOCAL: AV. JOSÉ MONTEIRO DE MELO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	40 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	1.056,42	30%	792,32	30%	792,32	100%	2.641,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	88,37	30%	66,27	30%	66,27	100%	220,91
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	70.668,81	30%	53.001,61	30%	53.001,61	100%	176.672,03
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	3.140,95	30%	2.355,71	30%	2.355,71	100%	7.852,38
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>75.665,80</b>		<b>56.749,35</b>		<b>56.749,35</b>		<b>189.164,49</b>
									<b>42.562,01</b>
									<b>231.726,50</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESENTA DIAS )

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 231.726,50 - (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETENTA E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMILSON ORIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974.280.193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 048777/2005

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com



*John*  
 Igor Matcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48.34-D

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

**Á** COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .  
 LOCAL: RUA SANTOS MOURA - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE  
 DATA: 21.06.2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
<b>DESCIRÇÃO</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1	1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.088,29	0,25	272,07
	<b>Subtotal</b>				<b>272,07</b>
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2	2.1 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.088,29	0,05	54,41
	<b>Subtotal</b>				<b>54,41</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					
3	3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	979,46	36,83	36.073,51
	3.2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	310,94	31,83	9.897,22
	<b>Subtotal</b>				<b>45.970,73</b>

*[Handwritten signature]*

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 ROMULO VILANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974.446.133-34

*[Handwritten signature]*  
 SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 12.361/0

*[Handwritten signature]*  
 Igor Macilcio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48-34-D





# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
LOCAL: RUA SANTOS MOURA - SÍTIO BURITI - ACARAÚ/CE  
DATA: 21.06.2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,88	280,50	3.051,84
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,88	24,21	263,40
	<b>Subtotal</b>				<b>3.315,24</b>
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	<b>Subtotal</b>				<b>1.778,12</b>
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>				<b>51.390,58</b>
	<b>BDI 22,50%</b>				<b>11.562,88</b>
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>				<b>62.953,47</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)  
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESSENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 62.953,47 - (SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
ROMULO OTORIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 973.300.193-33

Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

SIVANILDO RAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART. PROF. 12.331-3

Igor Marcellio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48.34-D

PÁGINA  
366







# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
LOCAL: RUA PEDRO PACÍFICO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DESCRIRÇÃO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.120,00	0,25	280,00
	<b>Subtotal</b>				<b>280,00</b>
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.120,00	0,05	56,00
	<b>Subtotal</b>				<b>56,00</b>
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.008,00	36,83	37.124,64
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	320,00	31,83	10.185,60
	<b>Subtotal</b>				<b>47.310,24</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VILRIANO FARIAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 974.400.133-34

SIVANILDE FRANSOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 061045228-2

Igor Marcello  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48.34-D

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
LOCAL: RUA PEDRO PACÍFICO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,20	280,50	3.141,60
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,20	24,21	271,15
	<b>Subtotal</b>				<b>3.412,75</b>
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	<b>Subtotal</b>				<b>1.778,12</b>
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>				<b>52.837,11</b>
	<b>BDI 22,50%</b>				<b>11.888,35</b>
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>				<b>64.725,46</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)  
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESSENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE R\$ 64.725,46 -  
(SESENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)



NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
ROVILDO VILHANO FARIAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ: 07.240.132-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 06.747.717-0/010

Igor  
Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48 34-D

Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com



# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

A  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
 LOCAL: RUA PEDRO PACÍFICO - SÍTIO BURITI - ACARAÚ-CE  
 DATA: 21.06.2016

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS			VALOR TOTAL		
		40 DIAS	80 DIAS	120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	112,00	30%	84,00	100%	280,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	22,40	30%	16,80	100%	56,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	18.924,10	30%	14.193,07	100%	47.310,24
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	1.365,10	30%	1.023,83	100%	3.412,75
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	100%	1.778,12
	TOTAL GERAL		21.134,84		15.851,13		52.837,11
				BDI 22,50%			11.888,35
				TOTAL GERAL COM BDI			64.725,46

PRAZO DE EXECUÇÃO: (120) (CENTO E VINTE DIAS)  
 VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE R\$ 64.725,46 -

SESENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROVILVA VILIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE nº 12.744/12-01-0

Igor Marçilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48-34-D

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

À  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
DATA: 21.06.2016

### BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE BDI	%	%	%	%	%
				MINIMO	MEDIA	MAXIMA
1	CALCULO DE BDI TCU - TC 036.076/2011-2 - ACORDÃO 2622-2013					
AC	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO					
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
2	PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS					
1	DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1	DESPESAS FINANCEIRAS - FC	0,61%	0,61%	0,59%	1,23%	1,39%
3	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO					
R	RISCO	0,97%	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
L	LUCRO	6,16%	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%
I	TRIBUTOS					
	ISSQN	5,00%		2,00%	3,00%	5,00%
	PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
	CONFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
4	SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	8,65%	0,80%	0,80%	1,00%
4	TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO DIRETO)		0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
BDI						
AD						
B.D.I			22,50%	17,17%	21,35%	26,77%
14	DESONERAÇÃO					
	ISS PREFEITURA DE ACARAÚ/CEARÁ					
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	X	60,00%	=	3,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREV. BRUTA (CPRB) DE 2,00% SEMPRE QUANDO HOUVER DES. INSS	5,00%	X	60,00%	=	3,00%

TOTAL GERAL

22,50%

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 934.300.193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART. PROF. 12.967-D  
CPF 309.790.723/87

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48034-D

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com



# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

#### ESPECIFICAÇÃO

#### GRUPO "A" - (BASICOS)

	(%)
INSS	0,00%
FGTS	8,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
SEBRAE	0,60%
INCRA	0,20%
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00%
	<b>16,80%</b>

#### GRUPO "B"

	(%)
FÉRIAS ADICIONAIS DE 1/3,)	11,80%
AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92%
LICENÇA-PATERNIDADE	0,08%
FALTAS LEGAIS	0,73%
13º SALÁRIO	11,01%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
FERIADOS	3,72%
DIAS DE CHUVAS	1,67%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
TOTAL DO GRUPO "B" ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"	<b>47,96%</b>

#### GRUPO "C"

	(%)
INDENIZAÇÃO (RECISÃO S/ JUSTA	4,83%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%
FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL / DISPENSA OBSTATIVA	0,60%
TOTAL DO GRUPO "C"	<b>15,35%</b>

#### GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

	(%)
D1 - Reincidência de A sobre B	8,06%
D2 - Reincidência de GRUPO A sobre AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,64%
TOTAL DO GRUPO "D"	<b>8,70%</b>

#### TOTAL GERAL DOS ENCARGOS

**88,81%**

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 NOR. ROMULO VICTORIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RL CPF 974 400 193-34  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974 400 193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48.034-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957  
 CPF 309 790 723/87

# NORDESTE

Locação e Construção Eireli

Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.02/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
DATA: 21.06.2016

## ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

### ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unid: HxMÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
	ENGENHEIRO	HxMÊS	0,02	9.589,00	163,01	
	TECNICO DE	HxMÊS	0,02	4.271,00	72,61	
			<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>		<b>235,62</b>	
				Total Simples	235,62	
				Encargos	208,91	
				BDI	0,00	
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>444,53</b>	

Unid: M2

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2,00	4,88	9,76	
			<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>		<b>9,76</b>	
		MATERIAIS				
I0537	CHAPA DE AÇO	M2	0,82	94,00	77,08	
I1100	ESMALTE	L	1,00	11,21	11,21	
I1691	PONTALETE /	M	4,50	5,21	23,45	
I1725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,10	1,37	
			<b>TOTAL MATERIAIS</b>		<b>113,10</b>	
				Total Simples	122,86	
				Encargos	5,18	
				BDI	-	
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>128,04</b>	

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI


ROMULO VILHARIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974 400 193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12 957-D  
CPF 309 790 723/87

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48-J4-D





Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
<u>10700</u>	CAMINHONET	H	0,001	77,79	0,08
<u>10758</u>	NÍVEL (CHP)	H	0,002	21,00	0,04
<u>10775</u>	TEODOLITO	H	0,004	19,00	0,07
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,19</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE	H	0,004	4,88	0,02
12382	NIVELADOR	H	0,002	9,25	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,002	12,45	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,06</b>
Total Simples					0,25
Encargos					0,00
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,25</b>

**C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA**  
Preço Adotado: 0,05

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
<u>10642</u>	MOTO	H	0,00	29,74	0,00
<u>10756</u>	MOTO	H	0,00	135,46	0,04
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,04</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,00	2,77	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,00</b>
Total Simples					0,04
Encargos					0,01
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,05</b>

**C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
<u>10724</u>	COMPACTADO	H	0,05	13,50	0,68
<u>10726</u>	COMPACTADO	H	0,01	53,69	0,54
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,21</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10445	CALCETEIRO	H	0,20	4,36	0,87
12543	SERVENTE	H	0,50	4,88	2,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,31</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10111	AREIA	M3	0,06	22,00	1,32
11600	PEDRA DE	M3	0,06	30,00	1,80
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,12</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO TIORIANO FARIAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974 300 193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12 957-D  
CPF 984 790 723/87

Igor Marinho Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48.034-D

<u>C0171</u>	ARGAMASSA	M3	0,04	210,00	9,03
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>9,03</b>
Total Simples					16,67
Encargos					14,81
BDI					5,35
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>36,83</b>

**C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)**

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,01	6,35	0,06
I2543	SERVENTE	H	0,02	4,88	0,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,16</b>
SERVIÇOS					
<u>C0588</u>	CAIACÃO EM	M2	0,25	2,50	0,63
<u>C2784</u>	ESCAVAÇÃO	M3	0,02	9,80	0,20
<u>C3127</u>	AREIA	M3	0,00	25,00	0,08
<u>C3251</u>	CONFECÇÃO	M	1,00	15,00	15,00
<u>C3324</u>	ARGAMASSA	M3	0,00	150,00	0,11
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>16,00</b>
Total Simples					16,16
Encargos					14,24
BDI					1,43
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>31,83</b>

**C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,00	4,88	4,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,88</b>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,58	35,00	20,30
I0280	BRITA	M3	0,57	55,00	31,35
I0805	CIMENTO	KG	200,00	0,40	80,00
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>131,65</b>
Total Simples					136,53
Encargos					120,28
BDI					23,69
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>280,50</b>

**C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**

NORDESTE LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI

ROMULO WITTORIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974.400.193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48.34-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA DE CART PROF 12.957-D  
CPF 309.790.723/87

Unid: M3



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,50	4,88	12,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,20</b>
Total Simples					12,20
Encargos					10,75
BDI					1,26
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>24,21</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO MARIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974 400 193-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957-D  
 CPF 309 790 723/67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Igor Marcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48 04-D