

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 25 de junho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú
Comissão Permanente de Licitação
Acaraú - CE.

REF. Tomada de Preços N° 0806.02/2020

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços N° 0806.02/2020**, cujo objeto é a **RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 3.042.941,96 (três milhões e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos)** com prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ




ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BR403 - TUCUNZEIROS - ALMESCEGAS	R\$ 445.282,87
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CAUASSÚ - ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 101.626,46
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BR403 - TUCUNZEIROS - ALMESCEGAS	R\$ 29.325,95
4	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CURRAL VELHO	R\$ 107.497,59
5	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CASTELHANO	R\$ 247.658,07
6	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BARRINHA	R\$ 238.043,44
7	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - MORGADO	R\$ 144.050,66
8	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - ARANAÚ	R\$ 123.369,07
9	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - MENDEIROS	R\$ 656.657,24
10	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - SEDE	R\$ 351.206,05
11	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - IMBÉ	R\$ 145.337,18
12	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BARRINHA DE CIMA A CAITITU	R\$ 156.589,77
13	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CAUASSÚ	R\$ 101.651,36
14	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CURRAL VELHO DE CIMA	R\$ 105.627,94
15	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - REGIÃO DE PRAIA	R\$ 89.018,31
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 3.042.941,96

R\$ 3.042.941,96 três milhões e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JERBERSTON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberston Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVOVIA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - BR403 - TUCUNZEIROS - ALMESECEGAS

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	302,39	389,78	R\$ 41.456,80
1.2	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	74.748,00	0,37	0,48	R\$ 2.338,68
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	24.918,00	0,10	0,13	R\$ 35.879,04
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	74.748,00	1,25	1,61	R\$ 403.828,07
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	7.474,80	6,58	8,48	R\$ 120.344,28
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM); AF_04/2016	M3XKM	141.086,85	1,21	1,56	R\$ 63.386,30
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 445.282,87

R\$ 445.282,87 quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



Rodrigo Mourao Rodrigues
RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - CAUASSÚ - ILHA DOS COQUEIROS

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74208/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ -
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12,840,00	0,37	0,48	R\$ 6.183,20
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.280,00	0,10	0,13	R\$ 556,40
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72861	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	12,840,00	1,25	1,61	R\$ 20.672,40
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO_AF_09/2017	M3	1.284,00	6,56	8,48	R\$ 10.888,32
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	40.606,50	1,21	1,56	R\$ 63.346,14
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 101.626,46

R\$ 101.626,46 cento e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

[Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

[Assinatura]

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



[Assinatura]
DENEGIO MOURAO RODRIGUES
 Engenheiro Civil
 CRÉD. Nº. 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - MARGEM DA PRAIA DE MONTEIROS

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,76	R\$ -
1.2	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.730,88	0,37	0,48	R\$ 2.270,82
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.576,96	0,10	0,13	R\$ 205,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PICARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72981	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.730,88	1,25	1,61	R\$ 7.616,72
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	473,09	6,58	8,48	R\$ 4.011,80
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	9.757,44	1,21	1,56	R\$ 15.221,61
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 29.325,95

R\$ 29.325,95 vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

Francisco Jerberson

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVOA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - CURRAL VELHO

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	369,78	R\$ -
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.188,04	0,37	0,48	R\$ 2.970,26
1.3	73859001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.062,66	0,10	0,13	R\$ 268,15
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.188,04	1,25	1,61	R\$ 9.962,74
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.856,41	6,56	8,48	R\$ 15.742,36
2.3	93569	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3xKM), AF_04/2016	M3xKM	50.355,18	1,21	1,56	R\$ 78.554,06
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 107.497,59

R\$ 107.497,59 cento e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - CASTELHANO

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								R\$ 15.829,31
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ -
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	30.247,08	0,37	0,48	R\$ 14.518,00
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10.082,36	0,10	0,13	R\$ 1.310,71
PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)								
2.1	72981	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	30.247,08	1,25	1,61	R\$ 48.697,80
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	3.024,71	6,58	8,48	R\$ 25.649,54
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3xKM), AF_04/2016	M3xKM	100.949,83	1,21	1,56	R\$ 157.481,42
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 247.658,07

R\$ 247.658,07 duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
Lº 24 - CE 127.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - BARRINHA

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								R\$ 6.130,71
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,76	R\$ -
1.2	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	11.523,90	0,37	0,48	R\$ 5.531,47
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.609,56	0,10	0,13	R\$ 599,24
PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)								
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	11.523,90	1,25	1,61	R\$ 18.553,48
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	3.457,17	6,58	8,48	R\$ 29.316,80
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	117,975,93	1,21	1,56	R\$ 184.042,45
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 238.043,44

R\$ 238.043,44 duzentos e trinta e oito mil e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário



Rodrigo Mourão Rodrigues

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - MORGADO

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ 4.900,69
1.2	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.364,38	0,37	0,48	R\$ 4.494,90
1.3	73859001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.121,46	0,10	0,13	R\$ 405,79
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	9.364,38	1,25	1,61	R\$ 15.076,65
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2.808,31	6,56	8,48	R\$ 23.822,95
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	64.283,06	1,21	1,56	R\$ 100.250,37
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 144.050,66

R\$ 144.050,66 cento e quarenta e quatro mil e cinquenta reais e sessenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

FRANCISCO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - ARANAÚ

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ 12.590,12
1.2	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	23.665,65	0,37	0,48	R\$ 11.359,51
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	9.468,28	0,10	0,13	R\$ 1.230,61
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	23.665,65	1,25	1,61	R\$ 38.101,70
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2.368,57	6,58	8,48	R\$ 20.088,51
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	33.723,55	1,21	1,56	R\$ 52.608,74
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 123.369,07

R\$ 123.369,07 cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário





RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - MENDEIROS

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	399,78	R\$ 60.792,62
1.2	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	116.164,26	0,37	0,48	R\$ 55.758,84
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	38.721,42	0,10	0,13	R\$ 5.033,78
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72861	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	116.164,26	1,25	1,61	R\$ 187.024,46
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	11.616,43	6,58	8,48	R\$ 98.507,33
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	198.931,30	1,21	1,56	R\$ 310.332,83
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 656.657,24

R\$ 656.657,24 seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourao Rodrigues
 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327352

Comissão Permanente de Licitação
 4120
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraucé

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

a nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - SEDE

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ 34.539,81
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	65.999,64	0,37	0,48	R\$ 31.679,83
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	21.999,88	0,10	0,13	R\$ 2.859,98
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	65.999,64	1,25	1,61	R\$ 106.259,42
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	6.599,96	6,58	8,48	R\$ 55.987,66
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	98.999,46	1,21	1,56	R\$ 154.439,16
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 351.206,05

R\$ 351.206,05 trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e seis reais e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

[Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

[Assinatura]
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação
Municipal de Acaraú - 0909
4121
Folha
[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Acaraú

[Assinatura]

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - IMBÉ

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								R\$ 15.302,76
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	388,78	R\$ -
1.2	76472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	29.240,94	0,37	0,48	R\$ 14.035,65
1.3	73659/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	9.746,98	0,10	0,13	R\$ 1.267,11
PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)								
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	29.240,94	1,25	1,61	R\$ 47.077,91
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2.924,09	6,58	8,48	R\$ 24.796,28
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	37.282,20	1,21	1,56	R\$ 58.160,23
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 145.337,18

R\$ 145.337,18 cento e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e deztoito centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



Rodrigo Mourao Rodrigues

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - BARRINHA DE CIMA A CAITITU

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ 14.648,50
1.2	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	27.990,78	0,37	0,48	R\$ 13.435,57
1.3	73859001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	9.330,26	0,10	0,13	R\$ 1.212,93
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	27.990,78	1,25	1,61	R\$ 45.085,16
2.2	96387	SINAPI	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2.799,08	6,58	8,48	R\$ 23.736,20
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3xKM), AF_04/2016	M3xKM	48.884,56	1,21	1,56	R\$ 73.138,91
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 156.589,77

R\$ 156.589,77 cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário



Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENR - ANO 1992/PRO CIVIL
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

NPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - CAUASSU

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	369,78	R\$ 6.688,29
1.2	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12.780,17	0,37	0,48	R\$ 6.134,48
1.3	73858/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.260,08	0,10	0,13	R\$ 553,81
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	12.780,17	1,25	1,61	R\$ 20.576,07
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_09/2017	M3	1.278,02	6,58	8,48	R\$ 10.837,61
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	40.736,79	1,21	1,56	R\$ 63.549,39
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 101.651,36

R\$ 101.651,36 cento e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Comissão Permanente de Licitação
2124
Folha
Assinatura
Prestadora Municipal - Engenharia

R.M. = 4

RODRIGO MOURAO ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 337.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVOVA LÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUCÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - CURRAL VELHO DE CIMA

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	399,78	R\$ 7.602,27
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	14.526,63	0,37	0,48	R\$ 6.972,78
1.3	73959001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.842,21	0,10	0,13	R\$ 628,49
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	14.526,63	1,25	1,61	R\$ 23.387,87
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.452,66	6,58	8,48	R\$ 12.318,56
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	39.948,23	1,21	1,56	R\$ 62.319,24
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 105.627,94

R\$ 105.627,94 - cento e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourao Rodrigues
RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
GNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: TRECHO - REGIÃO DE PRAIA

BDI: 28,90%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	302,39	389,78	R\$ 6.127,48
1.2	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	11.708,57	0,37	0,48	R\$ 5.620,11
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	M2	3.902,86	0,10	0,13	R\$ 507,37
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)							
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	11.708,57	1,25	1,61	R\$ 18.850,80
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.170,86	6,58	8,48	R\$ 9.928,89
2.3	93889	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	34.686,63	1,21	1,56	R\$ 54.111,14
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 89.018,31

R\$ 89.018,31 oitenta e nove mil e dezoito reais e trinta e um centavos

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



Rodolfo Mourão Rodrigues
RODOLFO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	120 DIAS		240 DIAS		360 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BR403 - TUCUNZEIROS - ALMESCEGAS	100,00%	445.282,87					R\$ 445.282,87
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CALUASSÚ - ILHA DOS COQUEIROS	100,00%	101.626,46					R\$ 101.626,46
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BR403 - TUCUNZEIROS - ALMESCEGAS			100,00%	29.325,95			R\$ 29.325,95
4	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CURRAL VELHO			100,00%	107.487,59			R\$ 107.487,59
5	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CASTELHANO			100,00%	247.658,07			R\$ 247.658,07
6	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BARRINHA			100,00%	238.043,44			R\$ 238.043,44
7	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - MORGADO			100,00%	144.050,66			R\$ 144.050,66
8	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - ARAVÁ					100,00%	123.369,07	R\$ 123.369,07
9	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - MENDEIROS					100,00%	656.657,24	R\$ 656.657,24
10	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - SEDE					100,00%	351.206,05	R\$ 351.206,05
11	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - IMBÉ					100,00%	145.337,18	R\$ 145.337,18
12	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - BARRINHA DE CIMA A CAITITU					100,00%	156.589,77	R\$ 156.589,77
13	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CALUASSÚ					100,00%	101.651,36	R\$ 101.651,36
14	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - CURRAL VELHO DE CIMA					100,00%	105.627,94	R\$ 105.627,94
15	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO - REGIÃO DE PRAIA					100,00%	89.018,31	R\$ 89.018,31
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		17,97%	546.909,33	25,19%	766.575,71	56,84%	1.729.456,92	R\$ 3.042.941,96
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17,97%	546.909,33	43,16%	1.313.485,04	100,00%	3.042.941,96	R\$ 3.042.941,96

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigue
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327352

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú - Comissão Permanente de Licitação
 4123
 Folha
 Assinatura

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acarauice
 4128
 Folha
 Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
I	Impostos	11,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,65
	BDI =	28,90%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


 RODRIGO MOURÃO
 ENGENHEIRO
 CREA-CE 000000000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE, CONFORME PROJETO BÁSICO.


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE



COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	11,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	11,65

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUICE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	4,0702 R\$	4,07
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,7953 R\$	19,18
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	1,0000	232,0320 R\$	232,03
5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	13,2742 R\$	1,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,2961 R\$	17,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,0035 R\$	26,01
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	234,0816 R\$	2,34
Total:				R\$ 302,39
Total Simples:				R\$ 302,39
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (28,90%):				R\$ 87,39
Valor Geral:				R\$ 389,78

78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2
-------	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	10,5961 R\$	0,03
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	13,6706 R\$	0,03
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,2326 R\$	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	13,0035 R\$	0,10
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	43,5060 R\$	0,09
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010	77,3440 R\$	0,08
Total:				R\$ 0,37
Total Simples:				R\$ 0,37
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (28,90%):				R\$ 0,11
Valor Geral:				R\$ 0,48

73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2
-----------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0006	100,0000 R\$	0,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	13,0035 R\$	0,04
Total:				R\$ 0,10
Total Simples:				R\$ 0,10
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (28,90%):				R\$ 0,03
Valor Geral:				R\$ 0,13

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

RODRIGO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327157

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍCE



2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTO DE TERRA)	
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	159,5220 R\$	0,26
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0011	35,2785 R\$	0,04
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018	150,9175 R\$	0,27
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008	53,3770 R\$	0,04
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026	133,0317 R\$	0,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107	13,0035 R\$	0,14
96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013	80,4958 R\$	0,11
96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013	29,8838 R\$	0,04
Total:				R\$ 1,25
Total Simples:				R\$ 1,25
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (28,90%):				R\$ 0,36
Valor Geral:				R\$ 1,61

96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3
-------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0064	159,5220 R\$	1,02
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0095	35,2785 R\$	0,34
5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0027	2,5137 R\$	0,01
5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0133	1,6242 R\$	0,02
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0077	150,9175 R\$	1,16
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0083	53,3770 R\$	0,44
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0074	139,1032 R\$	1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0558	13,0035 R\$	0,73
89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0027	76,4835 R\$	0,21
89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0133	27,7375 R\$	0,37
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0086	39,9385 R\$	0,34
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0010	135,8837 R\$	0,14
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0150	51,5401 R\$	0,77
Total:				R\$ 6,58
Total Simples:				R\$ 6,58
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (28,90%):				R\$ 1,90
Valor Geral:				R\$ 8,48

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.827.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRECIME 352
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE

Comissão Permanente de Licitação
 4133
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú - Ceará

93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3xKM). AF_04/2016				M3xKM
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0067	172,2258 R\$	1,15
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0017	36,1390 R\$	0,06
				Total:	R\$ 1,21
				Total Simples:	R\$ 1,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,90%):	R\$ 0,35
				Valor Geral:	R\$ 1,56

Hidrolândia - CE, 25 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327352