



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



**TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020**

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.  
**DATA:** 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 28,90%  
**REFERÊNCIAS:** SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


**QUADRO RESUMO**


Nº	TRECHO	COMPRIMENTO (M)	PREÇO TOTAL R\$	%
1	TRECHO - BR 403 - TUCUNZEIROS - ALMESCEGAS	12.458,00	384.642,17	14,67%
2	TRECHO - CAUASSÚ - ILHA DOS COQUEIROS	2.140,00	87.182,00	3,33%
3	TRECHO - MARGEM DA PRAIA DE MONTEIROS	788,48	25.304,90	0,97%
4	TRECHO - CURRAL VELHO	1.031,34	91.466,19	3,49%
5	TRECHO - CASTELHANO	5.041,18	212.308,05	8,10%
6	TRECHO - BARRINHA	2.304,78	202.153,70	7,71%
7	TRECHO - MORGADO	1.560,73	122.775,19	4,68%
8	TRECHO - ARANAÚ	4.733,13	107.057,52	4,08%
9	TRECHO - MEDEIROS	19.360,71	568.086,82	21,67%
10	TRECHO - SEDE	10.999,94	304.390,31	11,61%
11	TRECHO - IMBÉ	4.873,49	126.240,41	4,82%
12	TRECHO - CAITITU A BARRINHA DE CIMA	4.665,13	135.510,38	5,17%
13	TRECHO - CAUASSÚ	2.130,03	87.194,32	3,33%
14	TRECHO - CURRAL VELHO DE CIMA	2.421,11	90.784,14	3,46%
15	TRECHO - REGIÃO DE PRAIA	1.951,43	76.432,10	2,92%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):			2.037.016,03	
VALOR BDI (28,90%) TOTAL:			584.512,17	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):			2.621.528,20	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 2.621.528,20 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 28 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

  
SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000

**TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020**

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.  
DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:30 H.  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.  
BDI SERVIÇOS: 26,90%  
REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.  
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	120 DIAS		240 DIAS		360 DIAS		Total parcela			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	TRECHO - BR 403 - TUCUNZEIROS - ALMESCEGAS	14,67%	384.642,17	100,00%	384.642,17					100,00%	384.642,17		
2	TRECHO - CAUASSÚ - ILHA DOS COQUEIROS	3,33%	87.182,00	100,00%	87.182,00					100,00%	87.182,00		
3	TRECHO - MARGEM DA PRAIA DE MONTEIROS	0,97%	25.304,90			100,00%	25.304,90			100,00%	25.304,90		
4	TRECHO - CURRAL VELHO	3,49%	91.466,19			100,00%	91.466,19			100,00%	91.466,19		
5	TRECHO - CASTELHANO	8,10%	212.308,05			100,00%	212.308,05			100,00%	212.308,05		
6	TRECHO - BARRINHA	7,71%	202.153,70			100,00%	202.153,70			100,00%	202.153,70		
7	TRECHO - MORGADO	4,68%	122.775,19			100,00%	122.775,19			100,00%	122.775,19		
8	TRECHO - ARANAÚ	4,08%	107.057,52					100,00%	107.057,52	100,00%	107.057,52		
9	TRECHO - MEDEIROS	21,67%	568.086,82					100,00%	568.086,82	100,00%	568.086,82		
10	TRECHO - SEDE	11,61%	304.390,31					100,00%	304.390,31	100,00%	304.390,31		
11	TRECHO - IMBÉ	4,82%	126.240,41					100,00%	126.240,41	100,00%	126.240,41		
12	TRECHO - CAITITU A BARRINHA DE CIMA	5,17%	135.510,38					100,00%	135.510,38	100,00%	135.510,38		
13	TRECHO - CAUASSÚ	3,33%	87.194,32					100,00%	87.194,32	100,00%	87.194,32		
14	TRECHO - CURRAL VELHO DE CIMA	3,46%	90.784,14					100,00%	90.784,14	100,00%	90.784,14		
15	TRECHO - REGIÃO DE PRAIA	2,92%	76.432,10					100,00%	76.432,10	100,00%	76.432,10		
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):				100,00%	2.621.528,20	18,00%	471.824,17	24,95%	654.008,03	87,05%	1.495.696,00	100,00%	2.621.528,20
TOTAL ACUMULADO:						18,00%	471.824,17	42,95%	1.125.832,20	100,00%	2.621.528,20		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 2.621.528,20 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

MASSAPÊ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51




**TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020**

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.  
**DATA:** 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 28,90%  
**REFERÊNCIAS:** SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,37	3,37
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	3,97	15,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	192,00	192,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	10,98	1,21
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>212,46</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	10,46	10,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,44	16,88
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	182,22	1,82

<b>TOTAL SERVICOS:</b>		<b>29,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>241,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>		<b>11,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>253,48</b>
<b>VALOR BDI (28.90%):</b>		<b>73,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>326,74</b>

**78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	8,77	0,03
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>0,03</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	8,48	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	9,68	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	8,44	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	24,11	0,05
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	68,83	0,07

<b>TOTAL SERVICOS:</b>		<b>0,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>0,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>		<b>0,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>0,34</b>
<b>VALOR BDI (28.90%):</b>		<b>0,10</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>0,44</b>

**73859/001 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)**

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00056000	129,03	0,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	8,44	0,03

<b>TOTAL SERVICOS:</b>		<b>0,10</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>0,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>		<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>0,12</b>
<b>VALOR BDI (28.90%):</b>		<b>0,03</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>0,15</b>



**TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020**

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.  
**DATA:** 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 28,90%  
**REFERÊNCIAS:** SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.  
**ENCARGOS :** ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	135,95	0,22
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	25,41	0,03
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	120,22	0,22
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	38,74	0,03
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00268490	105,90	0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073960	8,44	0,09
96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	62,50	0,08
96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	20,40	0,03
<b>TOTAL SERVICIO:</b>				<b>0,98</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>0,98</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>0,12</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>1,10</b>	
<b>VALOR BDI (28.90%):</b>				<b>0,32</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>1,42</b>	



**TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020**

**OBJETO:** RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.  
**DATA:** 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.  
**BDI SERVIÇOS:** 28,90%  
**REFERÊNCIAS:** SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**96387 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF\_09/2017 (M3)**

SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00640000	135,95	0,87
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00950000	25,41	0,24
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	2,15	0,01
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01330000	1,39	0,02
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00770000	120,22	0,93
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00830000	38,74	0,32
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00740000	100,15	0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05580000	8,44	0,47
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	59,08	0,16
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01330000	18,57	0,25
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00860000	28,20	0,24
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	108,48	0,11
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,01500000	38,04	0,57
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>4,93</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>4,93</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>0,79</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>5,72</b>	
<b>VALOR BDI (28.90%):</b>					<b>1,65</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>7,37</b>	



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001-30

RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000

TELEFONE: (88) 3614-7245



## TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

93589 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF\_04/2016 (M3XKM)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00667000	139,57	0,93
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00167000	26,42	0,04
TOTAL SERVIÇO:					0,97
VALOR SEM ENCARGOS:					0,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					1,02
VALOR BDI (28.90%):					0,29
VALOR COM BDI:					1,31

MASSAPÉ - CE , 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51



TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I**

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.**

CÁLCULO DO B.D.I. TCU TC 036.076/2011-2 - ACORDÃO 2822/2013	VALORES	VARIÇÃO		
		MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE OS CUSTOS DIRETOS</b>				
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
2 - DESPESAS FINANCEIRAS				
2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
<b>III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>				
3.1 - RISCO - R	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
- LUCRO - L	7,30%	6,64%	7,30%	8,69%
3.3 - TRIBUTOS - I				
3.4 - ISSQN	3,50%	1,20%	3,00%	5,00%
3.5 - PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
3.6 - COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3.7 - CPRB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%
	11,65%			
4 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%

**IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)**

**B.D.I. = (1+AC+SG+R)\*(1+DF)\*(1+L)/(1-I)-1**

AC=ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF= DESPESAS FINANCEIRAS; R= RISCO; I = TRIBUTOS; L=LUCRO.

**B.D.I. = (1+4,01%+0,40%+0,56%)\*(1+1,11%)\*(1+7,30%)/(1-(11,65%))-1**

	28,90%	19,60%	20,97%	24,23%
<b>B.D.I. ADOTADO</b>	<b>28,90%</b>			

**ISS PREFEITURA**

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (MÃO DE OBRA)	5,00%	x	70,00%	=	3,50%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BRUTA (CPRB) DE 4,50% SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO INSS					

**VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA**

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

2.2 Para o tipo de obra "Construção de Edifícios".

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Centra	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

Onde:

AC: taxa de administração central

S: taxa de seguros

R: taxa de riscos

G: taxa de garantias

DF: taxa de despesas financeiras

L: taxa de lucro remuneração

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.  
 DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

**COMPOSIÇÃO DE BDI POR TIPO DE OBRA**  
 (Conforme Acórdão 2622/13 - TCU - Plenário)

**BDI para: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

(aplicável também a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; construção de praças e calçadas; elevadas, passarelas e cicloviárias etc.)

ITENS	Mínimo	Médio	Máximo	INFORMA PERCENTUAL DE CADA ITEM COMPONENTE DO BDI	VERIFICAÇÃO E ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%	OK
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%	OK
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%	OK
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%	OK
Lucro (L)	3,64%	7,30%	8,69%	7,30%	OK
Impostos (I)	PIS (0,65%)			0,65%	OK
	COFINS (3,00%)			3,00%	OK
	ISS (aliquota x base de cálculo)			3,50%	conferir base de cálculo e alíquota informada
	TOTAL DE IMPOSTOS			7,15%	conferir adequação do PIS, COFINS e ISS

INTERVALO ADMISSÍVEL		
Mínimo	Médio	Máximo
19,60%	20,97%	24,23%

Fórmula indicada pelo TCU $BDI = [(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I)] - 1$	
BDI CALCULADO SEM CPRB	VERIFICAÇÃO E ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
22,65%	OK

INFORMA ABAIXO O PERCENTUAL DE CPRB	BDI CALCULADO COM CPRB
4,50%	28,90%

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 Ricardo Rodrigues Beserra  
 TITULAR  
 CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A			
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B			
<b>TOTAL</b>		<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C			
<b>TOTAL</b>		<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D			
<b>TOTAL</b>		<b>8,02%</b>	<b>3,19%</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>86,20%</b>	<b>48,69%</b>

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30  
Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 16.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 23 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - BR403 - TUCUNZEIROS - ALMECEGAS - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPRIMENTO: 12.458,00 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,59% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								38.586,96	10,03%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	253,48	73,26	326,74	1.960,44	0,51%
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	74.748,00	0,34	0,10	0,44	32.889,12	8,55%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	24.916,00	0,12	0,03	0,15	3.737,40	0,97%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								346.055,21	89,97%
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	74.748,00	1,10	0,32	1,42	106.142,16	27,60%
2.2	96387	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	7.474,80	5,72	1,65	7,37	55.089,28	14,32%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	141.086,85	1,02	0,29	1,31	184.823,77	48,05%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	298.812,37	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	85.829,80	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	384.642,17	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 384.642,17 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 16.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245

Permanente  
31/20  
Folha  
John

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - CAUASSÚ - ILHA DOS COQUEIROS - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPIMENTO: 2.140,00 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.291,60	7,22%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	12.840,00	0,34	0,10	0,44	5.649,60	6,48%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	4.280,00	0,12	0,03	0,15	642,00	0,74%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								80.890,40	92,78%
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	12.840,00	1,10	0,32	1,42	18.232,80	20,91%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	1.284,00	5,72	1,65	7,37	9.463,08	10,85%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	40.606,50	1,02	0,29	1,31	53.194,52	61,02%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	87.768,31	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	19.415,69	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	87.182,00	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 87.182,00 (OITENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 15.532.478/0001-30  
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
 TELEFONE: (88) 3614-7245

Comissão de Licitação  
 4421  
 Folha  
*[Handwritten signature]*

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - MARGEM DA PRAIA DE MONTEIROS - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPRIMENTO: 788,48 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	2.318,13	9,16%
1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	4.730,88	0,34	0,10	0,44	2.081,59	8,23%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	1.576,96	0,12	0,03	0,15	236,54	0,93%
<b>2 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)</b>										
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	4.730,88	1,10	0,32	1,42	6.717,85	28,55%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	473,09	5,72	1,65	7,37	3.486,67	13,78%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	9.757,44	1,02	0,29	1,31	12.782,25	50,51%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):									19.650,37	
VALOR BDI (28,90%) TOTAL:									5.644,63	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):									25.304,90	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 25.304,90 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE . 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
*[Handwritten signature]*  
 Ricardo Rodrigues Bezerra  
 TITULAR  
 CPF: 007.422.433-51

*[Handwritten signature]*





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - CURRAL VELHO - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPRIMENTO: 1.031,34 M

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.032,14	3,32%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	6.188,04	0,34	0,10	0,44	2.722,74	2,98%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	2.062,68	0,12	0,03	0,15	309,40	0,34%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								88.434,05	96,68%
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	6.188,04	1,10	0,32	1,42	8.787,02	9,61%
2.2	96387	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	1.856,41	5,72	1,65	7,37	13.681,74	14,96%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	50.355,18	1,02	0,29	1,31	65.965,29	72,12%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	71.139,24	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	20.326,96	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	91.466,19	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 91.466,19 (NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Carlo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 097.442.433-51



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245

4423  
Folha  
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - CASTELHANO - ACARAÚ - CEARA.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPRIMENTO: 6.041,18 M

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	30.247,08	0,34	0,10	0,44	13.308,72	6,27%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	10.082,36	0,12	0,03	0,15	1.512,36	0,71%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)									
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	30.247,08	1,10	0,32	1,42	42.950,85	20,23%
2.2	96387	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	3.024,71	5,72	1,65	7,37	22.292,11	10,50%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	100.949,63	1,02	0,29	1,31	132.244,02	62,28%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):									165.035,64	
VALOR BDI (28,90%) TOTAL:									47.272,41	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):									212.308,05	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 212.308,05 (DUZENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.422.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245

Comissão Permuta  
24/24  
Folha

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - BARRINHA - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPRIMENTO: 2.304,78 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 5,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.761,96	2,85%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	11.523,90	0,34	0,10	0,44	5.070,52	2,51%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	4.609,58	0,12	0,03	0,15	691,43	0,34%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								196.381,75	97,16%
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	11.523,90	1,10	0,32	1,42	16.363,94	8,09%
2.2	96387	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	3.457,17	5,72	1,65	7,37	25.479,34	12,60%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	117.975,93	1,02	0,29	1,31	154.548,47	76,45%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	167.288,03	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	44.896,67	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	202.183,70	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 202.153,70 (DUZENTOS E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.422.433-51



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7246

4425  
Folha

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:30 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - MORGADO - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPRIMENTO: 1.560,73 M

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.588,55	3,74%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	9.364,38	0,34	0,10	0,44	4.120,33	3,36%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	3.121,46	0,12	0,03	0,15	468,22	0,38%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								118.186,64	96,26%
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	9.364,38	1,10	0,32	1,42	13.297,42	10,83%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	2.809,31	5,72	1,65	7,37	20.704,61	16,86%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	64.263,06	1,02	0,29	1,31	84.184,61	68,57%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	95.476,86	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	27.298,33	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	122.775,19	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 122.775,19 (CENTO E VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 16.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245

Comissão Permanente de Licitação  
4426  
Folha

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - ARANAÚ - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPRIMENTO: 4.733,13 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 5,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.832,83	11,05%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	23.665,65	0,34	0,10	0,44	10.412,89	9,73%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	9.466,26	0,12	0,03	0,15	1.419,94	1,33%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								95.224,69	88,95%
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	23.665,65	1,10	0,32	1,42	33.605,22	31,39%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	2.366,57	5,72	1,65	7,37	17.441,62	16,29%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	33.723,55	1,02	0,29	1,31	44.177,85	41,27%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	83.149,29	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	23.908,23	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	107.057,52	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 107.057,52 (CENTO E SETE MIL CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 16.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé/CE, CEP: 62.140 - 000



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245

4427  
Folha  
Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

DATA: 23 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - MEDEIROS - ACARAÚ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPRIMENTO: 19.360,71 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORIISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								56.920,48	10,02%	
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-	
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	116.164,26	0,34	0,10	0,44	51.112,27	9,00%	
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	38.721,42	0,12	0,03	0,15	5.808,21	1,02%	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								511.166,34	89,98%	
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	116.164,26	1,10	0,32	1,42	164.953,25	29,04%	
2.2	96387	EXECUCAO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO_AF_09/2017	SINAPI	M3	11.616,43	5,72	1,65	7,37	85.613,09	15,07%	
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	198.931,30	1,02	0,29	1,31	260.600,00	45,87%	
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	441.279,02		
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	126.867,80		
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	568.086,82	100,00%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 568.086,82 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245



**TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020**

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ - CE.  
DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - SEDE - ACARAUÁ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

COMPRIMENTO: 10.999,94 M

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

LARGURA: 6,00 M

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>32.339,82</b>	<b>10,62%</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	65.999,64	0,34	0,10	0,44	29.039,84	9,54%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	21.999,88	0,12	0,03	0,15	3.299,98	1,08%
<b>2 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)</b>									<b>272.050,49</b>	<b>89,36%</b>
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	65.999,64	1,10	0,32	1,42	93.719,49	30,79%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	6.599,96	5,72	1,65	7,37	48.641,71	15,98%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	98.999,46	1,02	0,29	1,31	129.689,29	42,61%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):									238.410,69	
VALOR BDI (28,90%) TOTAL:									67.979,62	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):									304.390,31	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 304.390,31 (TREZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7246

Comissão Permanente de Licitação  
4429  
Folha

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ - CE.  
DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.  
LOCAL: TRECHO - IMBE - ACARAUÁ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,89% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPRIMENTO: 4.873,49 M

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>14.328,06</b>	<b>11,35%</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,26	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	29.240,94	0,34	0,10	0,44	12.866,01	10,19%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	9.746,98	0,12	0,03	0,15	1.462,06	1,16%
<b>2 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)</b>									<b>111.912,35</b>	<b>88,65%</b>
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	29.240,94	1,10	0,32	1,42	41.522,13	32,89%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	2.924,09	5,72	1,65	7,37	21.550,54	17,07%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	37.282,20	1,02	0,29	1,31	48.839,68	38,69%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):									98.030,22	
VALOR BDI (28,90%) TOTAL:									28.210,19	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):									126.240,41	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 126.240,41 (CENTO E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 18.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (86) 3614-7245

Comissão Permanente de Licitação  
4430  
Folha  
Vale

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:30 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - REGIÃO DE PRAIA - ACARAUÁ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPRIMENTO: 1.951,43 M

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74200/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,28	326,74	5.737,20	7,61%
1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	11.708,57	0,34	0,10	0,44	5.151,77	6,74%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	3.902,86	0,12	0,03	0,15	585,43	0,77%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)									
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	11.708,57	1,10	0,32	1,42	16.626,17	21,75%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	1.170,86	5,72	1,65	7,37	8.629,24	11,29%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	34.688,63	1,02	0,29	1,31	45.439,49	59,45%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):									59.406,36	
VALOR BDI (28,90%) TOTAL:									17.025,74	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):									76.432,10	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 76.432,10 (SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
Cardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 15.532.478/0001-30  
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000  
TELEFONE: (88) 3614-7245

Comissão Permanente de Licitação  
4431  
Folha  
*[Handwritten Signature]*

TOMADA DE PREÇOS N.º 0806.02/2020

OBJETO: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ - CE.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2020 - HORA: 09:00 H.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: TRECHO - CURRAL VELHO DE CIMA - ACARAUÁ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 28,90%

REFERÊNCIAS: SINAPI - 2019/08 COM DESONERAÇÃO - 09/2019.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPRIMENTO: 2.142,11 M

LARGURA: 6,00 M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.118,06	7,84%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	253,48	73,28	326,74	-	-
1.2	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	14.526,63	0,34	0,10	0,44	6.391,72	7,04%
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	4.842,21	0,12	0,03	0,15	726,33	0,80%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)								83.666,09	92,16%
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	14.526,63	1,10	0,32	1,42	20.627,81	22,72%
2.2	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M3	1.452,66	5,72	1,65	7,37	10.706,10	11,79%
2.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	M3XKM	39.948,23	1,02	0,29	1,31	52.332,18	57,64%
								VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	70.556,82	
								VALOR BDI (28,90%) TOTAL:	20.228,32	
								VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	90.784,14	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 90.784,14 (NOVENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 26 DE JUNHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

*[Handwritten Signature]*  
Ricardo Rodrigues Beserra  
TITULAR  
CPF: 007.442.433-51