


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

TOTAL MATERIAL:	383,61
-----------------	--------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	12,50	68,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	14,31	78,71
TOTAL SERVICOS:					147,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	531,07
VALOR ENCARGOS (114.23%):	108,24
VALOR COM ENCARGOS:	639,31
VALOR BDI (23.03%):	147,23
VALOR COM BDI:	786,54

8.23. 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04300000	2,29	2,39
TOTAL MATERIAL:					2,39	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	12,50	1,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	14,31	1,36
TOTAL SERVICOS:					2,55	

VALOR SEM ENCARGOS:	4,94
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,86
VALOR COM ENCARGOS:	6,80
VALOR BDI (23.03%):	1,57
VALOR COM BDI:	8,37

8.24. 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04300000	5,14	5,36
TOTAL MATERIAL:					5,36	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	12,50	1,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	14,31	1,36
TOTAL SERVICOS:					2,55	

VALOR SEM ENCARGOS:	7,91
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,86
VALOR COM ENCARGOS:	9,77
VALOR BDI (23.03%):	2,25

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 09/03/2020	BDI: 23,03%	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	SEINFRA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SINAPI	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

3486
Folha
Assinatura

VALOR COM BDI: 12,02

8.25. 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02700000	7,47	7,67
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01100000	1,21	0,01
TOTAL MATERIAL:					7,68

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	12,50	1,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	14,31	1,86
TOTAL SERVICIO:					3,49

VALOR SEM ENCARGOS:	11,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,55
VALOR COM ENCARGOS:	13,72
VALOR BDI (23.03%):	3,16
VALOR COM BDI:	16,88

8.26. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,85000000	31,23	26,55
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	3,69	7,38
TOTAL SERVICIO:					33,93

VALOR SEM ENCARGOS:	33,93
VALOR ENCARGOS (114.23%):	7,28
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (23.03%):	9,49
VALOR COM BDI:	50,70

8.27. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	8,50	0,11
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	59,28	59,28
TOTAL MATERIAL:					59,39

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,50	1,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,31	2,86
TOTAL SERVICIO:					4,74

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO/CE
 09 de MARÇO de 2020.

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% - 12/2018
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23% 72,08% 02/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min			

Comissão Permanente de Licitação
3487
Folha
Assinatura
P

VALOR SEM ENCARGOS:	64,13
VALOR ENCARGOS (114.23%):	3,50
VALOR COM ENCARGOS:	67,63
VALOR BDI (23.03%):	15,58
VALOR COM BDI:	83,21

8.28. 94496 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	8,50	0,16
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	55,42	55,42
TOTAL MATERIAL:					55,58

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	12,50	6,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	14,31	7,87
TOTAL SERVICOS:					14,75

VALOR SEM ENCARGOS:	70,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):	10,82
VALOR COM ENCARGOS:	81,15
VALOR BDI (23.03%):	18,69
VALOR COM BDI:	99,84

9.1. C4915 - PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	7,60	15,20
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	9,49	18,99
TOTAL MAO DE OBRA:					34,19

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1486 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	69,78	69,78
I9475 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	1,00000000	75,52	75,52
I9487 PROJETO EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	68,37	68,37
TOTAL MATERIAL:					213,67

VALOR SEM ENCARGOS:	247,86
VALOR ENCARGOS (114.23%):	39,05
VALOR COM ENCARGOS:	286,91
VALOR BDI (23.03%):	66,08
VALOR COM BDI:	352,99

9.2. C4977 - LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020
LOCAL:	ACARAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min

DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,70000000	7,60	20,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,60000000	9,49	43,67
TOTAL MAO DE OBRA:						64,19

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00000000	19,56	39,12
I0277	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00000000	25,82	51,64
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	2,00000000	24,34	48,68
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	9,00000000	2,76	24,84
I1358	LUMINARIA FECHADA C/LENTE DE VIDRO	SEINFRA	UN	2,00000000	124,45	248,90
I1486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	2,00000000	69,78	139,56
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	9,00000000	3,30	29,70
I9475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	2,00000000	75,52	151,04
TOTAL MATERIAL:						733,48

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4964	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	SEINFRA	UN	1,00000000	966,24	966,24
TOTAL SERVICIO:						966,24

VALOR SEM ENCARGOS:	1.763,91
VALOR ENCARGOS (114.23%):	170,17
VALOR COM ENCARGOS:	1.934,08
VALOR BDI (23.03%):	445,42
VALOR COM BDI:	2.379,50

9.3. 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	2,00000000	19,40	38,80
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	34,16	34,16
TOTAL MATERIAL:						72,96

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	12,62	2,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,57	5,83
TOTAL SERVICIO:						7,85

VALOR SEM ENCARGOS:	80,81
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,90
VALOR COM ENCARGOS:	86,71
VALOR BDI (23.03%):	19,97
VALOR COM BDI:	106,68

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%			
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	3-489	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	Folha	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	02/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min						

9.4. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	8,95	8,95
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	2,78	2,78
TOTAL MATERIAL:						11,73

SERVICO	DESCR. SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	12,62	1,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41500000	14,57	6,05
TOTAL SERVICO:						7,82

VALOR SEM ENCARGOS:	19,55
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,88
VALOR COM ENCARGOS:	25,43
VALOR BDI (23.03%):	5,86
VALOR COM BDI:	31,29

9.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,11	1,32
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,78	0,03
TOTAL MATERIAL:						1,35

SERVICO	DESCR. SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	12,62	0,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	14,57	0,29
TOTAL SERVICO:						0,54

VALOR SEM ENCARGOS:	1,89
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,40
VALOR COM ENCARGOS:	2,29
VALOR BDI (23.03%):	0,53
VALOR COM BDI:	2,82

9.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,97	2,34
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,78	0,03
TOTAL MATERIAL:						2,37

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES ELETRI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO/CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	3.490	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% - 12/2018
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	Folha	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08% 02/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	Assinatura	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min			

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	12,62	0,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	14,57	0,41
TOTAL SERVICOS:					0,76	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,13	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					0,56	
VALOR COM ENCARGOS:					3,69	
VALOR BDI (23.03%):					0,85	
VALOR COM BDI:					4,54	

7. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,77	3,30
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,78	0,03
TOTAL MATERIAL:					3,33	


SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	12,62	0,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,57	0,44
TOTAL SERVICOS:					0,82	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,15	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					0,60	
VALOR COM ENCARGOS:					4,75	
VALOR BDI (23.03%):					1,09	
VALOR COM BDI:					5,84	

9.8. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	4,74	5,64
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,78	0,03
TOTAL MATERIAL:					5,67	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	12,62	0,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	14,57	0,73
TOTAL SERVICOS:					1,36	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,03	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,01	
VALOR COM ENCARGOS:					8,04	

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		72,08%
					REF.
					12/2018
					02/2019

3491
Folha
Assinatura

VALOR BDI (23.03%):	1,85
VALOR COM BDI:	9,89

9.9. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	1,40	1,54
TOTAL MATERIAL:					1,54

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	12,62	0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,57	0,58
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,53	1,53
TOTAL SERVICOS:					2,61

VALOR SEM ENCARGOS:	4,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,64
VALOR COM ENCARGOS:	5,79
VALOR BDI (23.03%):	1,33
VALOR COM BDI:	7,12

9.10. 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	5,54	5,63
TOTAL MATERIAL:					5,63

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	12,62	1,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	14,57	1,24
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,53	1,53
TOTAL SERVICOS:					3,84

VALOR SEM ENCARGOS:	9,47
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,54
VALOR COM ENCARGOS:	12,01
VALOR BDI (23.03%):	2,77
VALOR COM BDI:	14,78


9.11. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	8,30	8,30

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
09 de MARÇO de 2020.

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 09/03/2020	BDI: 23,03%	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL MATERIAL:	8,30
------------------------	------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	14,57
					TOTAL
					0,87
TOTAL SERVICIO:					0,87

VALOR SEM ENCARGOS:	9,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	9,84
VALOR BDI (23.03%):	2,27
VALOR COM BDI:	12,11

9.12. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	55,70
					TOTAL
					55,70
TOTAL MATERIAL:					55,70

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	12,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,57
TOTAL SERVICIO:					6,80

VALOR SEM ENCARGOS:	62,50
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,03
VALOR COM ENCARGOS:	67,53
VALOR BDI (23.03%):	15,55
VALOR COM BDI:	83,08

13. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	284,92
					TOTAL
					284,92
TOTAL MATERIAL:					284,92

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	12,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	14,57
TOTAL SERVICIO:					40,79

VALOR SEM ENCARGOS:	325,71
VALOR ENCARGOS (114.23%):	30,16
VALOR COM ENCARGOS:	355,87
VALOR BDI (23.03%):	81,96
VALOR COM BDI:	437,83

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min				

3.493
Folha

Assinatura

9.14. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	7,60	36,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	9,49	45,57
TOTAL MAO DE OBRA:						82,05

MATERIAL	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,76	2,28
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,89	2,67
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	10,66	21,32
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	4,74	4,74
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	68,51	68,51
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	291,08	291,08
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,17	2,17
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,06	3,09
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	48,73	48,73
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	494,19	494,19
TOTAL MATERIAL:						938,78

VALOR SEM ENCARGOS:	1.020,83
VALOR ENCARGOS (114.23%):	93,72
VALOR COM ENCARGOS:	1.114,55
VALOR BDI (23.03%):	256,68
VALOR COM BDI:	1.371,23

9.15. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (JN)

SERVICO	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	4,86	3,89
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	10,88	8,70
TOTAL SERVIÇO:						12,59

VALOR SEM ENCARGOS:	12,59
VALOR ENCARGOS (114.23%):	4,72
VALOR COM ENCARGOS:	17,31
VALOR BDI (23.03%):	3,99
VALOR COM BDI:	21,30

9.16. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	4,86	3,89

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	3.494	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	Folha	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min				
				HORA	MES	REF.
				114,23%	-	12/2018
				114,23%	72,08%	02/2019

91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	20,12	16,10
TOTAL SERVICIO:						19,99
VALOR SEM ENCARGOS:						19,99
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,38
VALOR COM ENCARGOS:						27,37
VALOR BDI (23.03%):						6,30
VALOR COM BDI:						33,67

9.17. 91961 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	4,86	3,89
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	27,49	21,99
TOTAL SERVICIO:						25,88
VALOR SEM ENCARGOS:						25,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):						10,04
VALOR COM ENCARGOS:						35,92
VALOR BDI (23.03%):						8,27
VALOR COM BDI:						44,19

9.18. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	4,86	3,89
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,80000000	13,79	11,03
TOTAL SERVICIO:						14,92
VALOR SEM ENCARGOS:						14,92
VALOR ENCARGOS (114.23%):						6,05
VALOR COM ENCARGOS:						20,97
VALOR BDI (23.03%):						4,83
VALOR COM BDI:						25,80

9.19. 72285 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11000000	33,19	3,65
00001382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SINAPI	50KG	0,41000000	21,32	8,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03100000	46,01	1,43

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	12/2018	MES	REF.

3.495
Folha
Assinatura

00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	20,00000000	0,38	7,60
TOTAL MATERIAL:						21,42

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	14,33	10,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	11,80	17,70
TOTAL SERVICIO:					28,45	

VALOR SEM ENCARGOS:	49,87
VALOR ENCARGOS (114.23%):	20,17
VALOR COM ENCARGOS:	70,04
VALOR BDI (23.03%):	16,13
VALOR COM BDI:	86,17

10.1. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,30	0,03
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04890000	34,99	1,71
TOTAL MATERIAL:					1,74	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	14,29	6,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	11,80	2,36
TOTAL SERVICIO:					9,22	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,96
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,81
VALOR COM ENCARGOS:	17,77
VALOR BDI (23.03%):	4,09
VALOR COM BDI:	21,86

10.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,30	0,03
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04890000	34,99	1,71
TOTAL MATERIAL:					1,74	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	14,29	3,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	11,80	1,18
TOTAL SERVICIO:					4,32	

VALOR SEM ENCARGOS:	6,06
VALOR ENCARGOS (114.23%):	3,19
VALOR COM ENCARGOS:	9,25

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	72,08%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

VALOR BDI (23.03%):	2,13
VALOR COM BDI:	11,38

10.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	16,53	5,45
TOTAL MATERIAL:					5,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	14,29	2,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	11,80	0,71
TOTAL SERVICOS:					3,00

VALOR SEM ENCARGOS:	8,45
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,21
VALOR COM ENCARGOS:	10,66
VALOR BDI (23.03%):	2,46
VALOR COM BDI:	13,12

10.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	16,53	5,45
TOTAL MATERIAL:					5,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	14,29	2,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	11,80	0,59
TOTAL SERVICOS:					2,59

VALOR SEM ENCARGOS:	8,04
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,92
VALOR COM ENCARGOS:	9,96
VALOR BDI (23.03%):	2,29
VALOR COM BDI:	12,25

10.5. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	5,09	9,86
TOTAL MATERIAL:					9,86

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,29	2,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	11,80	0,77
TOTAL SERVICOS:					3,63

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780 - EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		MES
				REF.	



VALOR SEM ENCARGOS:	13,49
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,69
VALOR COM ENCARGOS:	16,18
VALOR BDI (23.03%):	3,73
VALOR COM BDI:	19,91

10.6. 84657 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,30	0,12
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	11,59	0,46
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05600000	34,58	1,94
TOTAL MATERIAL:						2,52

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,33	1,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	11,80	0,94
TOTAL SERVICIO:						2,37

VALOR SEM ENCARGOS:	4,89
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,73
VALOR COM ENCARGOS:	6,62
VALOR BDI (23.03%):	1,52
VALOR COM BDI:	8,14

10.7. 84659 - PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	11,59	0,46
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,16000000	19,52	3,12
TOTAL MATERIAL:						3,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	14,29	3,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	11,80	1,89
TOTAL SERVICIO:						5,32

VALOR SEM ENCARGOS:	8,90
VALOR ENCARGOS (114.23%):	3,89
VALOR COM ENCARGOS:	12,79
VALOR BDI (23.03%):	2,95
VALOR COM BDI:	15,74

10.8. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	1,28	0,77

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	3498	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% - 12/2018
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	Fúria	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08% 02/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min			

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,07000000	11,59	0,81
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,16000000	19,52	3,12
TOTAL MATERIAL:					4,70

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	14,29	5,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	11,80	4,25
TOTAL SERVICIO:					9,39

VALOR SEM ENCARGOS:	14,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,79
VALOR COM ENCARGOS:	20,88
VALOR BDI (23.03%):	4,81
VALOR COM BDI:	25,69

10.9. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,24000000	17,89	4,29
TOTAL MATERIAL:					4,29

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	14,29	4,29
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	11,80	2,36
TOTAL SERVICIO:					6,65

VALOR SEM ENCARGOS:	10,94
VALOR ENCARGOS (114.23%):	4,86
VALOR COM ENCARGOS:	15,80
VALOR BDI (23.03%):	3,64
VALOR COM BDI:	19,44

10.10. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03000000	11,03	0,33
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,02000000	4,94	0,10
TOTAL MATERIAL:					0,43

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	14,29	1,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	11,80	4,25
TOTAL SERVICIO:					5,25

VALOR SEM ENCARGOS:	5,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):	3,64
VALOR COM ENCARGOS:	9,32
VALOR BDI (23.03%):	2,15

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020	BDI : 23,03%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SINAPI	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			MES	REF.	
					12/2018
					02/2019

VALOR COM BDI: 11,47

10.11. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO). (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,55000000	1,28	0,70
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SINAPI	L	0,04400000	31,16	1,37
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,17600000	19,52	3,44
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,13200000	17,89	2,36
TOTAL MATERIAL:					7,87

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,29	2,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	11,80	1,06
TOTAL SERVICOS:					3,20

VALOR SEM ENCARGOS:	11,07
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,35
VALOR COM ENCARGOS:	13,42
VALOR BDI (23.03%):	3,09
VALOR COM BDI:	16,51

10.12. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05000000	11,59	0,58
00007304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,50000000	40,90	20,45
TOTAL MATERIAL:					21,03

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,29	4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	11,80	2,36
TOTAL SERVICOS:					6,65

VALOR SEM ENCARGOS:	27,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):	4,86
VALOR COM ENCARGOS:	32,54
VALOR BDI (23.03%):	7,49
VALOR COM BDI:	40,03

11.1. C0865 - CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1592 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,37	1,48
I1695 PORCA SEXTAVADA 5/16'	SEINFRA	UN	4,00000000	0,22	0,88
I1911 TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00000000	372,87	372,87
TOTAL MATERIAL:					375,23

Prazo de Execução: Conforme Cronograma fisico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		MES
				REF.	
				12/2018	
				02/2019	

3.500
Folha
Assinatura

VALOR SEM ENCARGOS:	375,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	375,23
VALOR BDI (23.03%):	86,42
VALOR COM BDI:	461,65

11.2. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	SEINFRA	CJ	1,00000000	813,53	813,53
TOTAL MATERIAL:					813,53
VALOR SEM ENCARGOS:					813,53
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					813,53
VALOR BDI (23.03%):					187,36
VALOR COM BDI:					1.000,89

11.3. C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140	SEINFRA	CJ	1,00000000	327,67	327,67
TOTAL MATERIAL:					327,67
VALOR SEM ENCARGOS:					327,67
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					327,67
VALOR BDI (23.03%):					75,46
VALOR COM BDI:					403,13

11.4. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000333	SINAPI	KG	0,07000000	10,11	0,71
00000335	SINAPI	KG	0,15000000	8,73	1,31
00007167	SINAPI	M2	1,05000000	13,56	14,24
00007696	SINAPI	M	1,68000000	38,04	63,91
TOTAL MATERIAL:					80,17
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SINAPI	H	0,40000000	11,46	4,58
88316	SINAPI	H	0,80000000	11,80	9,44
TOTAL SERVICOS:					14,02
VALOR SEM ENCARGOS:					94,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):					9,45

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% - 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23% 72,08% 02/2019
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

VALOR COM ENCARGOS:	103,64
VALOR BDI (23.03%):	23,87
VALOR COM BDI:	127,51

11.5. 74072/003 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,00000000	1,24	2,48
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	22,71	22,71
TOTAL MATERIAL:						25,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,40000000	11,80	28,32
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	298,40	0,90
TOTAL SERVICO:						29,22

VALOR SEM ENCARGOS:	54,41
VALOR ENCARGOS (114.23%):	19,40
VALOR COM ENCARGOS:	73,81
VALOR BDI (23.03%):	17,00
VALOR COM BDI:	90,81

11.6. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,38	11,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,89	13,78
TOTAL MAO DE OBRA:						25,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	50,71	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,42	1,34
I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	315,69	315,69
TOTAL MATERIAL:						317,44

VALOR SEM ENCARGOS:	342,48
VALOR ENCARGOS (114.23%):	28,60
VALOR COM ENCARGOS:	371,08
VALOR BDI (23.03%):	85,46
VALOR COM BDI:	456,54

11.7. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Prazo de Execução: Conforme Cronograma fisico financeiro.


Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27

TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com

ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO/CE

09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%		
	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 1802.01/2020	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	02/2019
	DATA/HORA: 09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	413,55	413,55
TOTAL MATERIAL:						413,55
VALOR SEM ENCARGOS:						413,55
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						413,55
VALOR BDI (23.03%):						95,24
VALOR COM BDI:						508,79

Comissão Permanente de Licitação
3502
Folha
Assinatura

11.8. C4725 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	528,31	211,32
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	101,42	40,57
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,80000000	4,61	12,91
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,43000000	13,83	33,61
TOTAL MATERIAL:					298,41	
VALOR SEM ENCARGOS:					298,41	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					298,41	
VALOR BDI (23.03%):					68,72	
VALOR COM BDI:					367,13	

12.1. 83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	215,75	215,75
TOTAL MATERIAL:					215,75	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,33	4,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	11,80	3,54
TOTAL SERVICO:					7,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					223,59	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					5,67	
VALOR COM ENCARGOS:					229,26	
VALOR BDI (23.03%):					52,80	
VALOR COM BDI:					282,06	

Prazo de Execução: Conforme Cronograma fisico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27
TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	3.503	FOONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	Folha	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	Assinatura	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	72,08%
					MES	REF.
					-	12/2018
					-	02/2019

12.2. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	27,97	27,97
TOTAL MATERIAL:						27,97
SERVICO	DESCR. SERVICO	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	12,62	0,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	14,57	1,89
TOTAL SERVICO:						2,52
VALOR SEM ENCARGOS:						30,49
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,91
VALOR COM ENCARGOS:						32,40
VALOR BDI (23.03%):						7,46
VALOR COM BDI:						39,86

12.3. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	9,38	0,42
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	9,39	0,42
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	13,63	0,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	6,89	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						2,02
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	19,79	0,27
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	1,52	0,91
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04730000	83,62	3,96
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,50	0,01
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	40,94	0,61
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	1,00	0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	10,05	0,05
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	91,79	4,34
TOTAL MATERIAL:						10,17
VALOR SEM ENCARGOS:						12,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,31
VALOR COM ENCARGOS:						14,50
VALOR BDI (23.03%):						3,34
VALOR COM BDI:						17,84

12.4. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------------------	--------	------	-------------	----------------	-------

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
 09 de MARÇO de 2020.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020		BDI : 23,03%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	3-504	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	MES
	DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF.

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,60	6,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,39	14,09
TOTAL MAO DE OBRA:						20,17

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	10,44	0,31
TOTAL MATERIAL:					0,31	


VALOR SEM ENCARGOS:	20,48
VALOR ENCARGOS (114.23%):	23,03
VALOR COM ENCARGOS:	43,51
VALOR BDI (23.03%):	10,02
VALOR COM BDI:	53,53

13.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	3,73	0,19
TOTAL MATERIAL:					0,19	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09550000	11,80	1,13
TOTAL SERVICO:					1,13	

VALOR SEM ENCARGOS:	1,32
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	2,08
VALOR BDI (23.03%):	0,48
VALOR COM BDI:	2,56


J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.883-08
 Procurador


DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 51998

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020	BDI : 23,03%			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	02/2019
DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
R	Riscos	1,27
DF	Despesas financeiras	1,23
	TOTAL	5,50

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	7,15

BDI = 23,03%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.883-08
 Procurador

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 51998

3.505
 Folha
 Assinatura



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/03/2020	BDI : 23,03%			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 1802.01/2020	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	02/2019
DATA/HORA:	09/03/2020 às 09h00min	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

3.506
Filha

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		17,05	6,58

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 51998

João Paulo Queiroz de Oliveira
JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES
João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
RESPONSÁVEL

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27
TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 26 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE
09 de MARÇO de 2020.